


OZNACZENIA

- proj. przykanalik sanitarny Ø 160mm
- proj. przyłącze ciśnieniowe kan. san. Ø 50mm
- wraz z przydomowa pompownią ścieków
- proj. kabel NN zasilania zalicznikowego Pp
- wraz z szafką sterowniczą

Nr węzła	Współrzędna X	Współrzędna Y
1	2	3
S1	7516995.77	5587264.62
Pp	7516995.93	5587257.62
S2	7516996.34	5587238.71
bud.	7517001.30	5587238.82



poziom por.173,00 m n.p.m.					
Węzeł	S1	Pp	S2	BUD	
Rzędna terenu [m n.p.m.]	182,90	182,20	181,50	181,50	
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	181,50	180,65	180,84	180,89	
Zagłębienie [m]	1,40	1,54	0,66	0,61	
Materiał,Średnica/Spadek [%]	13,0	PCV Ø 160x4,7mm			
Długość [m]	1,5	1,3	2,5	19,00	5,00
Odległość [m]	0,00	6,50	25,50	30,50	

WOSAN - USŁUGI PROJEKTOWE, ul. Karbomska 5/10, 25-640 Kielce					Opracowanie
	Imie i nazwisko	Numer uprawnień	Specjalność	Podpis	P. B.
Projektował	mgr inż. Konrad Rachuna	SWK/0207/POOS/13	sanitarna		Data
					05.2022 r.
INWESTYCJA					Skala
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym wraz z zasil. elektrycznym zalicznikowym do działki nr 2493/2 w msc. Polaniec gm. Polaniec.					1 : 500
Przedmiot rysunku					Numer rysunku
Plan syt. - wys. i projekt zagospodarowania terenu					2