

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Oborniki polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od km 62+540 do km 62+810 (strona prawa)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
<b>BRANŻA DROGOWA</b>						
<b>Roboty przygotowawcze</b>						
1	D – 01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,270		
<b>Roboty ziemne</b>						
2	D – 01.02.02	Usunięcie warstwy humusu grub 50 cm spycharkami	m2	392,310		
3	D – 02.03.01	Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z zagęszczeniem	m3	552,490		
<b>Podbudowa</b>						
4	D – 04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m2	528,000		
5	D – 04.05.01	Warstwa odcinająca z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm	m2	528,000		
6	D – 04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm	m2	528,000		
<b>Nawierzchnia</b>						
7	D – 04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (0,7kg/m2)	m2	528,000		
8	D – 05.03.05a	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna AC5S 50/70 grub 4 cm	m2	528,000		
<b>Elementy betonowe</b>						
9	D – 08.01.01	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2	metr	531,000		
10	D – 08.01.01	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m3	21,240		
11	D - 08.03.01	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa	metr	531,000		
<b>Pobocza</b>						
12		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2	m2	132,000		
13		Pobocza z mieszanki optymalnej grub 10 cm	m2	132,000		
<b>Oznakowanie</b>						
14	D – 07.02.01	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych fi 70	szt	2,000		
15	D – 07.02.01	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m2	szt	3,000		
16	D – 07.01.01	Malowanie farbą chlorokauczukową pasów mechanicznie	m2	1,330		
17	D – 07.06.02	Poręcze ochronne U-11a szczeblinkowe koloru żółtego	metr	9,000		
<b>Roboty wykończeniowe</b>						
18	D – 02.00.01	Plantowanie skarpi i dna wykopów po wykopie ręcznym w gruncie kat 1-3	m2	265,000		
19	D – 02.00.01	Humusowanie skarpi z obsianiem przy grubości humusu 10 cm	m2	265,000		
20	D – 02.00.01	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 1-3 z transportem na składowisko Wykoanwcy	m3	365,810		
21	D – 01.02.03	Utylizacja odpadu - grunt	m3	365,810		
<b>BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA</b>						
22	D - 01.03.04	Alokacja kabla symetrycznego	km	0,220		
23	D - 01.03.04	Przepust rurą 2-dzielną fi 100 w wykopie otwartym w gruncie kategorii 3	m	10,500		
					<b>RAZEM</b>	
					<b>VAT 23%</b>	
					<b>OGÓŁEM</b>	

\*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

\*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT