


BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR3
w KUDOWIE ZDROJU, Czerмна Nr dz.224/1

Przekrój poprzeczny 2-2
Skala 1:100

Przekrój poprzeczny 2-2



Uwagi wykonawcze:

1. Nawierzchnię chodników wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm kolor szary, ostateczna kolorystyka kostki brukowej do wyboru przez Zamawiającego po zaprezentowaniu przez Wykonawcę próbek materiałowych.
2. Nawierzchnia Boiska poliuretanowa wodoszczelna.
3. Odwodnienie płyty boiska oraz przyległego terenu powierzchniowe, na teren własnej działki, skarpowanie wokół boiska i chodników wykonać z zastosowaniem gruntu nieprzepuszczalnego, np. gliny. Nawierzchnię skarp wykończyć humusem obsianym trawą.
4. Podczas wykonywania robót ziemnych związanych z realizacją podbudów, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach występowania istniejącego uzbrojenia terenu a w szczególności ziemnego kabla telekomunikacyjnego, a także projektowanego okablowania zasilającego słupy oświetleniowe. Nie wyklucza się istnienia innych instalacji podziemnych, niezainwentaryzowanych na mapie.
5. Rzędne docelowe wyznaczyć w terenie w trakcie niwelety.
6. Po wykonaniu robót związanych z utwardzeniem terenu, tereny zielone zrekultywować a następnie obsiać mieszankami traw odpornymi na przesuszenie i deptanie, Zalecana ilość ziarn w zasiewie 0,02kg/m2 trawnika.
7. Wszystkie rysunki rozpatrywać równoległe z opisem technicznym i pozostałymi częściami opracowania.
8. Przed zamówieniem materiałów do realizacji, należy uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na ich zastosowanie a wszelkie wymiary sprawdzić i zdjąć z natury.



studioA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

MARZENA PAKUŁA

25-411 Kielce ul. Wileńska 22 tel. (+48) 603-671-700 e-mail: pracownia@studio-a.com.pl www.studio-a.com.pl

BRANŻA: ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Studio-A PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Marzena PAKUŁA
25-411 Kielce ul. WILEŃSKA 22

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Andrzej Pasternak

Nr upr.
KL-110/97

PROJEKTOWAŁA:
mgr inż.arch. Marzena Pakuła

Nr upr.
KL-233/93

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Piotr Jakubiec

SPRAWDZIŁ:
mgr inż.arch. Marian Pamuła

Nr upr.
208/77

INWESTYCJA:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR3 W KUDOWIE-ZDROJU, Obręb: Czerмна, dz. nr ewid: 224/1, 250, 280

RYSUNEK:
PRZEKRÓJ POPRZECZNY 2-2

DATA:
11.2023r.

SKALA :
1 : 100

NR RYS.:
A-04