


# PRZEKRÓJ A-A

- dwie dodatkowe warstwy papy układane na styropapie
- styropian laminowany papą - tzw. styropapa-
- twardy styropian podłogowy klasy min. EPS 100 gr.20cm
- grunt do betonu pod podłoże bitumiczne, paroizolacja bitumiczna
- w-wa spadkowa 3%, 2-22cm styrobeton, max. ciężar 10 kN/m3
- strop zespolony, żebrowy, z rodziny panelowych 18cm



- warstwa wykończeniowa - wykładzina obiektowa pcv lub płytki
- jastrych 4-6cm (4cm -pod płytki, 6cm -pod pcv)
- twardy styropian podłogowy EPS 100 gr. 20cm (2x10cm)
- pozioma hydroizolacja przeciwwodna typu ciężkiego
- chudy beton 10cm
- podbudowa 44cm - kamień frakcji 0-32mm
- zagęszczany w dwóch warstwach

Inwestor:		Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój		Obiekt: Zaplecze sanitarno-szatniowe na stadionie sportowym Włókniarz, dz. nr 176, obr. Zakrze 0007, Kudowa-Zdrój	
Temat:		Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym Włókniarz w Kudowie-Zdroju; częściowe zagospodarowanie terenu - budowa bieżni i parkingu		Stadium: PB Branża: A-K	
Projektant		mgr inż. Kazimiera Wasucionek nr upr: 732/87		Tytuł rysunku:	
architektura:					
Projektant konstrukcji:		inż. Edward Knapczyk nr upr: UAN VI-F/3/144/84		Przekrój A-A	
				Skala: 1:50	
				Nr rys. 3-A	



**USŁUGI PROJEKTOWE  
W BUDOWNICTWIE**  
inż. Edward Knapczyk

ul. Piława 47b/23, 58-304 Wąclawice  
e-mail: e.knapczyk@gmail.com, www.e-knapczyk.pl  
tel./fax : 84-85-609 lub 0602-739-181 (tabela)