

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zagospodarowanie terenów przemysłowych w rejonie byłego szybu LEON pod budowę osiedla mieszkaniowego oraz budowy przyłączy: hydrantowego kanalizacji sanitarnej i wody do centrum przesiad. w Rydułt.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Miasto Rydułtowy
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276258635
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Ofiar Terroru 36
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Rydułtowy
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 44-280
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL227 - Rybnicki
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** um@rydułtowy.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.rydułtowy.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00193880
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-04-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00168556
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa drogi klasy D w Rydułtowach o długości 538,68 m pomiędzy ul. Ofiar Terroru i ul. Adama Mickiewicza, która będzie obsługiwała planowane centrum przesiadkowe oraz planowane osiedle mieszkaniowe na terenie pokopalnianym oraz budowa przyłączy: hydrantowego, kanalizacji sanitarnej i wody na potrzeby centrum przesiadkowego w Rydułtowach.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) w zakresie robót drogowych:

- a) wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości podstawowej 5,0 m i 3,5 m - 2 920 m²,
- b) wykonanie poszerzeń łuków na skrzyżowaniach o nawierzchni betonowej –180,00 m²,
- c) wykonanie jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej -1 475,00 m²,
- d) wykonanie pobocza o nawierzchni z kruszywa o szerokości 0,75 m – 570,00 m²,
- e) wykonanie zjazdów i parkingów o nawierzchni z kostki betonowej – 1 200,00 m²,
- f) wykonanie zatoki postojowej dla autobusów utwardzonej kostką betonową o szerokości 3,00 m,
- g) wykonanie nasypów i formowanie skarp,
- h) wykonanie zjazdów,
- i) budowa muru oporowego wzdłuż działki nr 647/59 -55,5 m,
- j) budowa muru oporowego przy budynku sztolni na działce 637/59 – 8,00 m,
- k) wycinka drzew z nasadzeniami,

2) Parametry techniczne:

- a) kategoria drogi – gminna
- b) klasa drogi -D
- c) prędkość projektowa – 40 km/h
- d) kategoria ruchu -KR 4
- e) szerokość podstawowa jezdni dwupasowej - 5,00 m
- f) szerokość podstawowa jezdni jednopasowej jednokierunkowej - 3,5 m
- g) szerokość chodników -2,15 m
- h) szerokość poboczy – 0,75m

3) w zakresie infrastruktury technicznej:

- a) budowa sieci kanalizacji deszczowej \varnothing 315 mm – 504,81 m,
 - b) budowa sieci oświetlenia ulicznego – kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm² - 653 m, słupy oświetleniowe o wysokości 6,00 i 9,00 m
 - c) budowa kanału technologicznego na całym odcinku objętym opracowaniem - 505 m wraz ze studniami kablowymi (SKO-2) – 13 szt.
- 4) w zakresie budowy przyłącza dla centrum przesiadkowego:
- a) hydrantowego PE-HD SDR 11 \varnothing 110 – 147,00 m,
 - b) wody PE-HD SDR 11 \varnothing 40 mm- 83,00 m,
 - c) kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 SDR34 \varnothing 160 mm – 56,00 m.
- 5) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wody
- 6) budowa murów oporowych wraz z płytą.

Szczegółowy opis przyłączy oraz murów oporowych określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wynikającym z dołączonych przedmiarów robót.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa drogi klasy D w Rydułtowach o długości 538,68 m pomiędzy ul. Ofiar Terroru i ul. Adama Mickiewicza, która będzie obsługiwała planowane centrum przesiadkowe oraz planowane osiedle mieszkaniowe na terenie pokopalnianym oraz budowa przyłączy: hydrantowego, kanalizacji sanitarnej i wody na potrzeby centrum przesiadkowego w Rydułtowach.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) w zakresie robót drogowych:

- a) wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości podstawowej 5,0 m i 3,5 m - 2 920 m²,
- b) wykonanie poszerzeń łuków na skrzyżowaniach o nawierzchni betonowej –180,00 m²,
- c) wykonanie jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej -1 475,00 m²,
- d) wykonanie pobocza o nawierzchni z kruszywa o szerokości 0,75 m – 570,00 m²,
- e) wykonanie zjazdów i parkingów o nawierzchni z kostki betonowej – 1 200,00 m²,
- f) wykonanie zatoki postojowej dla autobusów utwardzonej kostką betonową o szerokości 3,00 m,
- g) wykonanie nasypów i formowanie skarp,
- h) wykonanie zjazdów,
- i) budowa muru oporowego wzdłuż działki nr 647/59 -55,5 m,
- j) budowa muru oporowego przy budynku sztolni na działce 637/59 – 8,00 m,
- k) wycinka drzew z nasadzeniami,

2) Parametry techniczne:

- a) kategoria drogi – gminna
- b) klasa drogi -D
- c) prędkość projektowa – 40 km/h
- d) kategoria ruchu -KR 4
- e) szerokość podstawowa jezdni dwupasowej - 5,00 m
- f) szerokość podstawowa jezdni jednopasowej jednokierunkowej - 3,5 m
- g) szerokość chodników -2,15 m
- h) szerokość poboczy – 0,75m

3) w zakresie infrastruktury technicznej:

- a) budowa sieci kanalizacji deszczowej \varnothing 315 mm – 504,81 m,
 - b) budowa sieci oświetlenia ulicznego – kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm² - 653 m, słupy oświetleniowe o wysokości 6,00 i 9,00 m
 - c) budowa kanału technologicznego na całym odcinku objętym opracowaniem - 505 m wraz ze studniami kablowymi (SKO-2) – 13 szt.
- 4) w zakresie budowy przyłącza dla centrum przesiadkowego:
- a) hydrantowego PE-HD SDR 11 \varnothing 110 – 147,00 m,
 - b) wody PE-HD SDR 11 \varnothing 40 mm- 83,00 m,
 - c) kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 SDR34 \varnothing 160 mm – 56,00 m,
 - d) przyłączy kanalizacji deszczowej na odcinku D1-D2.
- 5) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wody dla budynku strzelnicy.

6) budowa murów oporowych wraz z płytą.

Szczegółowy opis przyłączy oraz murów oporowych określa dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wynikającym z dołączonych przedmiarów robót.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-28 10:00

Po zmianie:
2023-05-04 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-28 10:15

Po zmianie:
2023-05-04 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-27

Po zmianie:
2023-06-02