

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku Osady Szczepanowice nr inw. 110/50
ADRES INWESTYCJI : Szczepanowice 231; 33-114 Pleśna; dz. nr 1000/1, gmina Pleśna
INWESTOR : Nadleśnictwo Gromnik
ADRES INWESTORA : 33-180 Gromnik, ul. Generała Andersa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak
DATA OPRACOWANIA : 19 kwietnia 2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGA:

- 1) DREWNO Z ROZBIÓRKI WIEŻBY DACHOWEJ ORAZ ELEMENTY METALOWE DO POSKŁADANIA NA TERENIE DZIAŁKI I DO PRZEKAZANIA INWESTOROWI
- 2) GRUZ I STOLARKA DO UTYLIZACJI - NALEŻY PRZEKAZAĆ KARTĘ UTYLIZACJI INWESTOROWI

WYKONAWCA :

Data opracowania
19 kwietnia 2023

Nadleśnictwo Gromnik
INWESTOR: ul. Generała Andersa 1, 33-180 Gromnik
NIP 8730208639
tel./fax 14-65-15-081; 14-65-14-205

Data zatwierdzenia

07.06.2023
NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Gromnik
Grzegorz Wojtanowski

mgr inż. Maciej Nowak

Maciej Nowak
Upr. Konstrukcyjno-budowlane
do kierowania robotami bez ograniczeń
Nr DOS/BO/0070/10

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1606-01/02	SST B- 01.00.	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 15 m - ekstrapolacja Krotność = 0.5 32	m ² m ²	 32.000	
					RAZEM	32.000
2	KNR 4-04 0507-05	SST B- 01.00.	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiorzy 10	m m	 10.000	
					RAZEM	10.000
3	KNR 4-01 0535-04	SST B- 01.00.	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2*10	m m	 20.000	
					RAZEM	20.000
4	KNR 4-01 0535-06	SST B- 01.00.	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 12	m m	 12.000	
					RAZEM	12.000
5	KNR 4-01 1306-01	SST B- 01.00.	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 8	szt.pr zec. szt.pr zec.	 8.000	
					RAZEM	8.000
6	KNR 4-04 0507-01	SST B- 01.00.	Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki ceramicz- nej 6.5*10.0*2+5*1.0	m ² m ²	 135.000	
					RAZEM	135.000
7	KNR 4-04 0403-03	SST B- 01.00.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu poz.6	m ² m ²	 135.000	
					RAZEM	135.000
8	KNR 4-04 0403-05	SST B- 01.00.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych poz.6	m ² m ²	 135.000	
					RAZEM	135.000
9	KNR 4-01 0354-03	SST B- 01.00.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 5	szt. szt.	 5.000	
					RAZEM	5.000
10	KNR 4-01 0354-05	SST B- 01.00.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-de- montaż drzwi i okien 1.5*1.2*2+1.46*1.46*4+1.46*2.25+2.0*1.0	m ² m ²	 17.411	
					RAZEM	17.411
11	KNR 4-04 0104-01	SST B- 01.00.	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego 0.25*[(7.05*2+3.96)*2.36-0.9*2.0*3]+0.25*0.5*8.6*3.1*2+0.45*[(9.5+ 9.6)*2*2.6-poz.10-5]+0.3*[(5.05+3.5)*2.6-2*1.0*2.0]+0.15*[(4.23+4.20) *2.6-2*1.0*2.0]	m ³ m ³	 58.736	
					RAZEM	58.736
12	KNR 4-04 0305-03 analogia	SST B- 01.00.	Rozebranie stropów żelbetowych 7.05*4.45*0.14+(9.6*9.5-1.6*2.5)*0.3+(8.6*5.0-3)*0.4	m ³ m ³	 46.552	
					RAZEM	46.552
13	KNR 4-04 0102-01	SST B- 01.00.	Rozebranie murów i słupów w budynkach -ścianki działowe z cegły (2.53+0.92+2.8+0.31)*1.8*0.25	m ³ m ³	 2.952	
					RAZEM	2.952
14	KNR 4-01 0350-01	SST B- 01.00.	Rozebranie kominów wolnostojących 0.9*0.4*7.0+1.0*0.6*7.0	m ³ m ³	 6.720	
					RAZEM	6.720
15	KNR 4-04 0302-01	SST B- 01.00.	Rozebranie ław fundamentowych 0.4*[(9.6+9.5)*2*1.8+9.6*1.8]	m ³ m ³	 34.416	
					RAZEM	34.416
16	KNR 4-01 0212-03 analogia	SST B- 01.00.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-schody 4.7*0.3*0.15*3+4.7*0.3*0.6+15*0.25*0.7*0.15+1.6*0.7*0.15+9*0.25* 0.7+1.6*0.7*0.15	m ³ m ³	 3.785	
					RAZEM	3.785
17	KNR 4-05I 0409-01	SST B- 01.00.	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w wykopie o głęb. 3 m 1	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1.000
18	KNR 4-04 1103-04 1103-05	SST B- 01.00.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowniczym UWAGA W CENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ UTYLIZACJĘ GRUZU-Należy przekazać kartę utylizacji Inwestorowi!!! poz. 11+poz. 12+poz. 13+poz. 14+poz. 15+poz. 16+2	m ³		
				m ³	155.161	
					RAZEM	155.161
19	kalk. własna	SST B- 01.00.	Zasypanie dziur po fundamentach wraz z dowozem piasku zasypowego wraz z zagęszczeniem warstwami o gr. 30cm do współczynnika ks=0,97 8.6*5.0*1.8	m³		
				m ³	77.400	
					RAZEM	77.400
20	KNR 4-01 0101-09	SST B- 01.00.	Plantowanie (niwelowanie) terenu 15*15	m ²		
				m ²	225.000	
					RAZEM	225.000

Nie dotyczy