

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Inwestycji Miasta
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 17.05.2023 r.

Nr sprawy: WZP.271.20.2023.B

Oznaczenie postępowania: „**Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i przebudowie budynku VII Liceum Ogólnokształcącego wraz z infrastrukturą przy ul. 11 listopada w Bydgoszczy**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp - tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przedstawia zadane pytanie i udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 3:

Prosimy o jednoznaczne określenie materiału z jakiego należy wykonać balustrady zewnętrzne (ze stali malowanej proszkowo czy ze stali nierdzewnej)? Zgodnie z opisem technicznym jest: „Ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny, wysokości 110 cm, według oznaczeń na rzutach. Elementy stalowe ze stali nierdzewnej”.

Odpowiedź:

Balustrady zewnętrzne należy wykonać ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny.

Pytanie nr 4:

Czy w zakres oferty wchodzi dostawa i montaż mebli (biurka, stoliki, krzesła itp.)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż mebli nie wchodzi w zakres oferty.

Pytanie nr 5:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakres prac wchodzi 3.1 Wyposażenie stałe pomieszczeń +niezbędne roboty przygotowawcze, towarzyszące. Prosimy o jednoznaczne określenie wyposażenia, które należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w podziale cen na składniki w poz. 3.1 Wyposażenie stałe pomieszczeń + niezbędne roboty przygotowawcze, towarzyszące należy ująć:

- platformę dla osób z niepełnosprawnością,
- wyposażenie p.poż. – gaśnice,
- poręcz w WC dla osób z niepełnosprawnością,
- oraz elementy wg poniższego zestawienia tabelarycznego:

L.p.	Wyposażenie wewnętrzne	j.m.	Ilość
1	Podajnik na mydło.	szt.	19
	<u>Specyfikacja:</u> - pojemność: 1 litr, - materiał: stal nierdzewna, - wykończenie: chrom, - zamyknięcie na kluczyk (stalowy zamek i kluczyk), - przeznaczenie: mydło w piance, - montaż naścienny, przykręcany, - zawór odcinający (niekapek), - wizjer do kontroli poziomu mydła, - uzupełniany z kanistra, niewymagający wkładów uzupełniających, - rodzaj montażu: naścienny, przykręcany - sposób uruchamiania: przycisk, - komplet wkrętów do montażu w zestawie, - wymiary (przybliżone): wysokość: 269 mm, szerokość: 117 mm, głębokość: 113 mm.		
2	Pojemnik na papier do rąk.	szt.	19
	<u>Specyfikacja:</u> - pojemność 600 listków (dwa wkłady), - przeznaczony do ręczników w składce ZZ, - sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki ręcznika, powoduje wysunięcie się następnego, - materiał: tworzywo sztuczne ABS odporne na uszkodzenie i zarysowanie, - kolor: chrom, - zamykany i otwierany na kluczyk, - przeznaczenie: toalety ogólnodostępne i inne pomieszczenia sanitarne, - wizjer do sprawdzania ilości ręcznika w pojemniku, - rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, - komplet wkrętów do montażu, - wymiary (przybliżone): wysokość 37 cm, szerokość 27,5 cm, głębokość 13 cm.		
3	Kosz na śmieci 40 litrów.	szt.	26
	<u>Specyfikacja:</u> - pojemność: 40 litrów, - materiał: stal nierdzewna, - wykończenie: chrom, - pokrywa kosza półautomatyczna, - sposób otwierania: ręczny - dotykowy, - kosz wolnostojący, - kształt: okrągły, - wymiary (przybliżone): D - średnica 32 cm x C - wysokość 73 cm		
4	Podajnik na papier toaletowy.	szt.	24
	<u>Specyfikacja:</u> - materiał: stal nierdzewna, - wykończenie: chrom, - pojemność: rolka o maksymalnej średnicy 20 cm, - pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bębnowym, - zamek i klucz: metal, - okienko kontrolne informujące o ilości papieru, - rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, - zestaw wkrętów z kołkami w zestawie, - wymiary (przybliżone): wysokość: 22,5 cm, szerokość: 22 cm, głębokość: 12,5 cm,		
5	Hak na torbę - składane.	szt.	26
	<u>Specyfikacja:</u> - hak składany (nieużywany nie przeszkadza na ścianie), - materiał: stal, - wykończenie: chrom, - wymiary (przybliżone): szerokość: 3 cm, głębokość: 8 cm, wysokość: 8 cm.		
6	Lustro ściennie zwykłe	szt.	32
	<u>Specyfikacja:</u> - lustro prostokątne o wymiarach: 80cm x 60cm (przybliżone), - montaż przez klejenie do ściany.		

	Lustro naścienne wychylne (toaleta NSP)		
7	<u>Specyfikacja:</u> - lustro uchylnie z rączką, - wymiary (przybliżone): 582 mm x 850 mm (z rączką) x 124 mm - materiał: mosiądz, odporny na korozję, całość pokryta powłoką galwaniczną: miedziowo-niklowo-chromową jako zewnętrzną warstwę, - mocowanie: niewidoczne, przy pomocy śrub.	szt.	1

Pytanie nr 6:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o korektę opisu przedmiotu zamówienia dotyczący rozdziału I punkt 6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

„Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

W ramach przedmiotu zamówienia należy:

- wykonać dostawę i montaż urządzeń,
- wykonać roboty budowlane,
- uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do dopuszczenia obiektu do użytkowania,

W ramach inwestycji projektuje się m.in.:

- termomodernizację budynku domu kultury, tj. docieplenie ścian zewnętrznych parteru, piwnic, ścian fundamentowych w części niepodpiwniczonej, stropodachów, wraz z wymianą stolarek oraz instalacji wewnętrznych w budynku,
- dobudowę fosy w elewacji zachodniej oraz schodów zewnętrznych;
- przebudowę z rozbudową schodów zewnętrznych z istniejącej fosy w elewacji głównej północnej;
- przebudowę z rozbudową schodów zewnętrznych z sal tematycznych;
- fragmenty nowych chodników spowodowane powyższymi zmianami;
- adaptację pomieszczeń po byłej kuchni na potrzeby związane ze statutową działalnością MDK (piwnica + parter);
- przystosowanie piwnicy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (urządzenie odpowiednich sanitariatów, montaż dźwignika zewnętrznego z poziomu terenu na poziom fosy);
- przebudowa sanitariatów;
- poszerzenie wiatrołapu wejścia głównego;
- przebudowa zadaszeń wejść do budynków;
- poszerzenie i przebudowa schodów i podestów wyjść ewakuacyjnych
- wymianę instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,
- remont doświetlaczy piwnicznych wraz z odprowadzeniem wód opadowych,
- rozbiórkę istniejących opasek i nawierzchni betonowych dookoła budynku i wykonanie nowej opaski.”

Odpowiedź:

Rozdział I pkt 6 opisu przedmiotu zamówienia przyjmuje brzmienie:

„Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

W ramach przedmiotu zamówienia należy:

- wykonać dostawę i montaż urządzeń,
- wykonać roboty budowlane,
- uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do dopuszczenia obiektu do użytkowania,

W ramach inwestycji projektuje się m.in.:

- głęboką termomodernizację budynku szkoły, tj. docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów,

- posadzek, wraz z wymianą stolarek oraz instalacji wewnętrznych w budynku
- wymianę dachu nad salą gimnastyczną, z zachowaniem wysokości kalenicy i spadku nachylenia połaci dachowej
 - przebudowę przyłącza energetycznego zasilającego budynek- zmiana lokalizacji ZK- przeniesienie go na elewację frontową pod zadaszenie wejścia.
 - rozbiórkę i odtworzenie w istniejących gabarytach schodów zewnętrznych do budynku
 - budowę pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu z dziedzińca szkolnego
 - wyznaczenie na dziedzińcu miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych
 - wymianę zniszczonej nawierzchni przed szkołą
 - wymianę elementów małej architektury”.

Pytanie nr 7:

Zgodnie z opisem technicznym punkt 6.9.1. Posadzki gresowe „(...) Kolory wg projektu wykończenia wnętrz”. Czy Zamawiający dysponuje i udostępni projekt wykończenia wnętrz?

Odpowiedź:

W projekcie wykonawczym ujęto w pkt. 6.21 Tabelę materiałów wykończeniowych z przykładowymi materiałami wykończeniowymi. Zapis w pkt. 6.9.1 Powinien brzmieć :”*Kolor zgodnie z tabelą materiałów wykończeniowych*”

Pytanie nr 8:

Zgodnie z opisem technicznym:

„W OKNACH PIWNICZNYCH STOSOWAĆ SZYBY P5A ORAZ OKUCIA W KLASIE RC3 WG PN-EN 1627:2012”.

W zestawieniu stolarki okiennej brak takiej informacji. Prosimy o komentarz w tej sprawie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w oknach piwnicznych o oznaczeniach O2, O2a, O2b oraz O5 należy zastosować szyby P4A oraz okucia RC3.

Pytanie nr 9:

Dotyczy wentylacji i klimatyzacji

Prosimy o dołączenie do projektu zestawienia materiałowego wentylacji.

Z załączonego projektu nie jest możliwe wyliczenie ilości metrów kwadratowych kanałów, w szczególności podłączenia kanału wywiewnego do okapów na poziomie piwnicy w osiach 2-4; C-E.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza zestawienie materiałowe dotyczące branży wentylacji – „*Zał. do pyt. 9 - zest. wywiew.pdf*” oraz „*Zał. do pyt. 9 - zest. nawiew.pdf*”.

Pytanie nr 10:

Z uwagi na brak przedmiaru, duży zakres prac, miniony okres urlopowy, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej dwa tygodnie. Pozwoli to wykonawcy na przygotowanie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 05.06.2023 r.

Pytanie nr 11:

Prosimy o określenia dokładnego wymogu dla okucia antypanicznego dla drzwi DZ1 – DZ4. Czy okucia antypaniczne w przypadku drzwi dwuskrzydłowych mają być tylko na skrzydle czynnym czy na obu? Okucia antypaniczne w postaci dźwigni czy klamki od wewnątrz?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jako okucia antypaniczne w drzwiach dwuskrzydłowych należy zastosować na każdym skrzydle. Należy zastosować okucia antypaniczne w postaci klamki od wewnątrz na drzwiach DZ1, DZ2 i DZ4. W drzwiach DZ3 należy zastosować dźwignie antypaniczne.

Pytanie nr 12:

Czy dla drzwi wewnętrznych dopuszczalne jest zastosowanie parametrów równoważnych i kolorów pokrewnych do RAL7038?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga drzwi wewnętrznych spełniających minimalne parametry wynikające z dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza zmianę w kolorystyce RAL7038 na kolor maksymalnie zbliżony przy jednoczesnym założeniu jego ujednolicenia na pozostałych elementach stolarki.

Pytanie nr 13:

Prosimy o informację jakie mają być okapy wentylacyjne oraz prosimy podać ich wymiary.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż okapów nie jest objęte zamówieniem.

Pytanie nr 14:

Prosimy o informację odnośnie nasad. Czy strzałka w salach lekcyjnych oznacza kratkę oraz nasadę na dachu?

Odpowiedź:

Strzałka na rzutach oznacza otwarcie kanału wentylacyjnego w danej sali i nie odnosi się bezpośrednio do nasady na dachu. Nasady należy wykonać zgodnie z opisem technicznym br. sanitarnej – punkt 3.10.

Pytanie nr 15:

Czy wykonanie utwardzenia oznaczonego na PZT czerwoną linią i podpisane jako „w przypadku realizacji budynku basenu odstąpić od wykonania tego fragmentu utwardzenia” jest w zakresie postępowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres ten należy ująć w wycenie, gdyż będzie on realizowany w zakresie tego postępowania.

Pytanie nr 16:

Jaka ilość miejsc postojowych jest do wykonania poza miejscem dla niepełnosprawnych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 3 „Opisu do projektu zagospodarowania terenu” oraz rysunkiem „Projekt zagospodarowania terenu” do wykonania poprzez wyznaczenie (wymalowanie) są łącznie 24 miejsca postojowe w tym jedno dla osób z niepełnosprawnością.

Pytanie nr 17:

Prosimy podać powierzchnię utwardzenia do wykonania od strony ulicy 11 Listopada.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15. Orientacyjna powierzchnia podlegająca wymianie wynosi ok. 770 m².

Pytanie nr 18:

Prosimy o informację czy wycieraczki zewnętrzne należy również zamontować przy schodach zewnętrznych prowadzących do piwnicy? Jak z odprowadzeniem wody z obszaru tych schodów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przed wejściami do piwnicy należy wykonać wycieraczki metalowe seratowane, w zestawie z ramą metalową o wym. 60cm x 40cm x 2cm o ząbkowanej nawierzchni zapewniającej antypoślizgowość, oczka o wym. 10x30 mm. Materiał – stal ocynkowana. Odwodnienie kratki należy wykonać jako rurę osadnikową Ø200 na głębokość 40cm.

Pytanie nr 19:

Co ma oznaczać informacja na rzutach dotycząca zabezpieczenia ppoż „zabezpieczenie ppoż wg projektu basenu krytego”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na etapie projektowania „termomodernizacji” istniało czynne pozwolenie na budowę dla budynku basenu, co wymuszało konieczność wprowadzenia takich zapisów. Aktualnie są one niezasadne i nie należy ich uwzględniać.

Pytanie nr 20:

Prosimy o podanie materiału z jakiego mają być wykonane stopnice. Co ma oznaczać różnica koloru w prezentowanych teksturach z tabeli materiałów wykończeniowych? W zestawieniu posadzek podaje się na materiał stopnic płyty terazzo natomiast na spocznikach lastriko. Czy lastriko na spocznikach ma zostać odnowione, czy jest to materiał nowoprojektowany?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że różnica w kolorach wynika z konieczności dostosowania do wymogów BHP – należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Lastrico na spocznikach wykonać jako nowe (terazzo ten sam materiał).

Pytanie nr 21:

Prosimy o jednoznaczne określenie warstw posadzkowych na stropach i posadzkach na gruncie.

Odpowiedź:

Istniejące warstwy określono na rysunku inwentaryzacyjnym A-06. Projektowane warstwy określono na rysunkach przekrojów A-A, B-B, C-C oraz D-D.

Pytanie nr 22:

W związku z poprzedzającym ogłoszenie o przetargu okresie urlopowym oraz niejasnościami w dokumentacji, a w związku z tym trudnością w pozyskaniu w określonym terminie rzetelnych cen i ofert, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 05.06.2023r.

Pytanie nr 23:

Układ wentylacyjny kuchni CW1. Projektowana instalacja wentylacji kuchni przechodzi przez trzy piętra w izolacji z wełny mineralnej. Z rysunku nie wynika czy zaprojektowano klapy przeciwpożarowe dla strefy kuchennej. Pytanie: czy przewidzieć instalacje klap p.poż.? jeśli tak, to jakich: – z wyzwalaczem topikowym czy prądowym podłączonym do BMS ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem technicznym obiekt stanowi jedną strefę pożarową, w związku z czym nie są wymagane klapy przeciwpożarowe dla strefy kuchennej.

Pytanie nr 24:

Zgodnie z par. 1 ust. 2 pkt 5 do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i odbioru inwestycji przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie których organ ten przeprowadza kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia. Proszę doprecyzować jakie dokumenty wchodzi w grę w związku z przeznaczeniem budynku (liceum) oraz czy na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu po zakończeniu remontu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obowiązkiem Wykonawcy nie jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Jednocześnie po stronie Wykonawcy jest dostarczenie wszelkich dokumentów niezbędnych do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych organów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy.

Pytanie nr 25:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie wymiarów projektowanych wycieraczek wewnętrznych?

Odpowiedź:

Należy wykonać wycieraczki wewnętrzne o wymiarach 150x100 cm

Pytanie nr 26:

Zgodnie z opisem technicznym do projektu architektury punkt.

6.4.3 Izolacja cieplna ścian oddzielenia ppoż

Ściany przewidziane jako ppoż (**jeśli wystąpią**) w związku z planowaną rozbudową szkoły o basen krytyi łącznik należy izolować przy pomocy płyt lamelowych z wełny mineralnej skalnej przewidzianej do stosowania w bezspoinowych systemach izolacji ETICS,

Parametry minimalne:

- Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda D = 0,035W/mK$
 - Klasa reakcji na ogień A1 wyrób niepalny
 - Zgodnie z Polską Normą EN 13162:2012 6.4.4 Stropodachy
- Czy w zakres oferty wchodzi wyżej wymieniony zakres prac?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zachodzi konieczność wykonania części izolacji cieplnej jako ściany oddzielenia p.poz. – należy wykonać ocieplenie wg rozwiązań na pozostałych ścianach budynku.

Pytanie nr 27:

Zgodnie z opisem technicznym okładziny wewnętrzne występują w pomieszczeniach sanitarnych (toalety, umywalnie). Jaki zakres prac dotyczący ścian należy uwzględnić w obszarze kuchni oraz pomieszczeniach towarzyszących (obieralnia, magazyny, pom. Dezynfekcji jaj, wydawka, bufet)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy wykonać okładziny ściennie z płytek analogicznych jak w toaletach (szarych) do wysokości stropu.

Dotyczy pomieszczeń: obieralnia -1.36, kuchnia -1.35, magazyn -1.34, magazyn -1.37, magazyn -1.38, dezynfekcja jaj -1.39, wydawka -1.41.

Pytanie nr 28:

Czy w zakres oferty wchodzi zeskrabanie starych powłok malarskich?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że stare powłoki należy usunąć.

Pytanie nr 29:

Czy w zakres oferty wchodzi wymiana tynków wewnętrznych? Jeżeli tak, to w jakich ilościach (prosimy o podanie powierzchni, bądź % ścian, na których należy uwzględnić wymianę tynków).

Odpowiedź:

Należy dokonać skucia tynków głuchych i uszkodzonych. Do wyceny przyjąć 50% powierzchni tynków wewnętrznych w budynku, nie wliczając w tym obmiarze robót tynkarskich związanych z wymianą instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz stolarki i parapetów wewnętrznych.

Pytanie nr 30:

Zgodnie z opisem technicznym do projektu architektury punkt 6.4.2 „(...) W przypadku gdy tynk nie jest związany z podłożem, należy go zbić i wyrównać”. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości tynku zewnętrznego do wymiany.

Odpowiedź:

Należy dokonać skucia tynków głuchych i uszkodzonych. Do wyceny przyjąć 50% całkowitej powierzchni tynków zewnętrznych w budynku.

Pytanie nr 31:

Zgodnie z opisem technicznym do projektu architektury punkt 6.13 „(...) Po ocenie stanu technicznego parapety zniszczone lub uszkodzone wymienić na nowe. Grubość 4 cm, brzegi zaokrąglone. Kolor dobrać”. Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie ilości parapetów, które należy wymienić.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny przyjąć 20% całkowitej ilości parapetów wewnętrznych.

Pytanie nr 32:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie okien z profili PCV w klasie B?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie okien z profili PCV w klasie B przy jednoczesnym zachowaniu wymogów akustycznych określonych w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 33:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie okien o współczynniku $U_w=0,9$ W/m²K?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę współczynnika U_w dla okien.

Pytanie nr 34:

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z przekrojem A-A (inwentaryzacją) oraz przekrojem A-A w projekcie architektonicznym, w zakres oferty wchodzi rozbiórka wszystkich poniższych warstw posadzek w piwnicy:

P1
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA- LASTRICO/ GRES/ WYKŁADZINA
GLĄDŹ CEMENTOWA 3,5cm
SUPREMA 5cm
PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU

W przeciwnym razie prosimy o jednoznaczne określenie warstw (z podaniem grubości, które należy przewidzieć do demontażu).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że znleży skuć istniejące warstwy (wskazane w pytaniu) do podbudowy z gruzobetonu.

Pytanie nr 35:

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z przekrojem A-A (inwentaryzacją) oraz przekrojem A-A w projekcie architektonicznym, w zakres oferty wchodzi wykonanie wszystkich poniższych warstw posadzek w piwnicy:

P1
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA- 1,5cm
POSADZKA CEMENTOWA 4cm
WARSTWA ROZDZIELCZA- FOLIA HDPE
PŁYTY PIR 5cm; $\lambda=0,019W/mK$
PAPA TERMOZGRZEWAŁNA IZOLACYJNA

W przeciwnym razie prosimy o jednoznaczne określenie warstw, które należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać nowe warstwy zgodnie z projektem (wskazane w pytaniu).

Pytanie nr 36:

Ze względu na duży zakres przedmiotu zamówienia prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni roboczych celem przygotowania rzetelnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 05.06.2023r.

Pytanie nr 37:

Czy w pomieszczeniach narażonych na wilgoć należy zastosować grzejniki w wykonaniu ocynkowanym? Nie ma takiej informacji w projekcie. Proszę również o informację, czy w wycenie należy ująć głowice termostatyczne z zabezpieczeniem antykradzieżowym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach narażonych na wilgoć należy wykonać grzejniki stalowe płytowe wraz ze zwykłymi głowicami termostatycznymi.

W związku z jw., zmianie ulegają:

1) Rozdz. XI pkt 1 swz, który przyjmuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 04.07.2023r.”

2) Rozdz. XIII pkt 1 swz, który przyjmuje brzmienie:

„**Składanie ofert:** Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony Platforma zakupowa Bydgoszcz, w zakładce dedykowanej postępowaniu, **do 05.06.2023r. do godz. 11:00**”.

3) Rozdz. XIV pkt 1 swz, który przyjmuje brzmienie:

„**Otwarcie ofert** złożonych na Platformie nastąpi w dniu **05.06.2023r. o godz. 11.30**. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.

Kornelia Kwaczonek
Dyrektor WZP

Paulina Stępiak
Członek komisji przetargowej