
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja toalet w budynku Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych - ROBOTY BUDOWLANE
ADRES INWESTYCJI : ul. Wolności 21 , 63-400 Ostrów Wlkp
INWESTOR : Zespół Szkół Budowlano- Energetycznych
ADRES INWESTORA : 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 21
WYKONAWCA ROBÓT : Nie ustalony
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 16.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.06.2021

Data zatwierdzenia

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja toalet					
1		Toaleta męska - parter			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 i demontaż drzwi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 d.1.1 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		(0.65+1.10+1.10+2.86)*2.05-0.70*2.00*3	m ²	7.506	
		0.60*3.18	m ²	1.908	
				RAZEM	9.414
3	KNR 4-01 d.1.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		(2.20+1.65+0.38+2.00+0.60+0.40+0.40+0.60+0.12+0.60+3.50+0.25+0.60+0.30+0.38+0.38+1.20)*2.05	m ²	31.898	
		(2.86+1.08+0.12+1.84)*2.05	m ²	12.095	
		2.80*0.75	m ²	2.100	
		1.27*0.38+1.23*0.38	m ²	0.950	
				RAZEM	47.043
4	KNR 4-04 d.1.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		2.20*2.07+1.07*0.38+3.05*2.86+0.60*2.80	m ²	15.364	
				RAZEM	15.364
5	KNR 4-01 d.1.1 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m ²		
		poz.4	m ²	15.364	
				RAZEM	15.364
6	KNR 4-01 d.1.1 0106-04	Usunięcie z III piętra budynku materiałów rozbiórkowych	m ³		
		0.70*2.00*0.08*3+7.506*0.15+47.043*0.03+15.364*0.08	m ³	4.102	
				RAZEM	4.102
7	KNR 4-01 d.1.1 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu kontenerem do gruzu na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji	kont		
		1	kont	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Roboty budowlane			
8	KNR 9-01 d.1.2 0105-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8	m ²		
		1.84*3.20	m ²	5.888	
				RAZEM	5.888
9	KNR 4-01 d.1.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		1.84*3.20*2+3.20*0.08	m ²	12.032	
				RAZEM	12.032
10	KNR 0-14 d.1.2 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - zabudowy słupczek ustępowych i pisuarów	m ²		
		3.90*3.00+2.86*3.00	m ²	20.280	
				RAZEM	20.280
11	KNR 0-14 d.1.2 2010-07 analogia	Wzmocnienie zabudowy g-k poprzez montaż na rusztach metalowych pojedynczych płyty OSB gr. 12 mm (dotyczy ścian z urządzeniami sanitarnymi : umywalki , stelaże pod w.c - łazienki męskie i damskie) - wsp. do R- 0,50	m ²		
		poz.10	m ²	20.280	
				RAZEM	20.280
12	KNR 2-02 d.1.2 0219-04 analogia	Półka podumywalkowa o średniej grubości płyty do 7 cm,	m ²		
		0.60*2.20	m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
13	KNR 2-02 d.1.2 0129-02+ wycena indywidualna	Obsadzenie półki pod umywalki - półka z konglomeratu gr. 3 cm i wym. 60 cm(szerokość) x 220 cm (długość)- kolorystykę dopasować do zamontowanych płytek ściennych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 0-14 d.1.2 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m ²		
		poz.21	m ²	18.344	
				RAZEM	18.344

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.1.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2.20+1.65+0.38+1.07+2.00+0.60+0.40+0.40+0.60+0.12+0.60+3.50+0.25+0.60)* 3.00-1.00*2.10 1.06*2.25 (0.40+2.86+1.08+0.12+1.84)*3.00 0.80*3.00+0.40*2.25 2.80*0.75 1.27*0.38+1.23*0.38	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 41.010 2.385 18.900 3.300 2.100 0.950	
				RAZEM	68.645
16	KNR 0-12 d.1.2 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - płytki EQUIPE CERAMICS STROMBOLI BLACK CITY - lub równoważna (1.07+0.40+1.63+2.20+1.84)*3.00-1.00*2.10	m ² m ²	 19.320	
				RAZEM	19.320
17	KNR 0-12 d.1.2 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - płytki TUBADZIN REFLECTION NAVY STR. - lub równoważna 3.90*3.00	m ² m ²	 11.700	
				RAZEM	11.700
18	KNR 0-12 d.1.2 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - płytki TUBADZIN grand cave grey 60 x 120 cm - lub równoważna (0.12+1.25+2.86+0.40+0.80)*3.00 (0.98+1.26+2.00)*3.00 2.80*0.80+(0.38+0.30+0.38)*2.20 1.27*0.38+1.23*0.38	m ² m ² m ² m ²	 16.290 12.720 4.572 0.950	
				RAZEM	34.532
19	d.1.2 wycena indywidualna	Lustro wklejane o wymiarach 60 x120 cm(węższe boki zaokrąglone) 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	d.1.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż kabin sanitarnych (2 pojedyncze kabiny)HPL gr. min. 12 mm , kolor - RAL 9005 ,okucia- stal nierdzewna : - ścianki z drzwiami -"90"-do kabin ustępowych - 286+85 x 202 cm, noga- 15 cm - 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	NNRNKB 202 d.1.2 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 30 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.70*2.20+0.40*1.10+2.86*3.40+2.80*0.80	m ² m ²	 18.344	
				RAZEM	18.344
22	KNR 2-02 d.1.2 1118-01 analogia	Wykonanie płynnej izolacji posadzek preparatem np. CERESIT CL 51 poz.21	m ² m ²	 18.344	
				RAZEM	18.344
23	KNR 0-12 d.1.2 1118-06	Posadzki z płytek antypoślizgowych (miń. R-10) o wymiarach 60 x 120 cm , układane na klej np. TUBADZIN grand cave grey 60 x 120 - lub równoważne poz.21	m ² m ²	 18.344	
				RAZEM	18.344
24	KNR 2-02 d.1.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.21	m ² m ²	 18.344	
				RAZEM	18.344
25	KNR 4-01 d.1.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi , zmywalnymi poz.24	m ² m ²	 18.344	
				RAZEM	18.344
2		Toaleta damska - parter			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
26	KNR 4-01 d.2.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 i demontaż drzwi 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 4-01 d.2.1 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej (1.54+1.10+1.10+2.70)*2.05-0.70*2.00*3	m ² m ²	 9.002	
				RAZEM	9.002
28	KNR 4-01 d.2.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1.07+0.60+1.75+1.80+2.70+2.20+0.30+0.70+0.30+2.90)*2.05 1.27*0.46+1.23*0.38	m ² m ² m ²	 29.356 1.052	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.15*1.30	m ²	1.495	
				RAZEM	31.903
29	KNR 4-04 d.2.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.80*2.80+1.10*0.60+2.70*2.80	m ² m ²	13.260	
				RAZEM	13.260
30	KNR 4-01 d.2.1 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach poz.29	m ² m ²	13.260	
				RAZEM	13.260
31	KNR 4-01 d.2.1 0106-04	Usunięcie z III piętra budynku materiałów rozbiórkowych 0.70*2.00*0.08*2+9.02*0.15+31.903*0.03+13.26*0.08	m ³ m ³	3.595	
				RAZEM	3.595
32	KNR 4-01 d.2.1 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu kontenerem do gruzu na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji 1	kont kont	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Roboty budowlane			
33	KNR 9-01 d.2.2 0105-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8 - ścianka przy umywalkach 1.54*3.30	m ² m ²	5.082	
				RAZEM	5.082
34	KNR 4-01 d.2.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.54*3.30*2+3.30*0.08	m ² m ²	10.428	
				RAZEM	10.428
35	KNR 0-14 d.2.2 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - zabudowy spłuczek ustępowych 1.60*3.00	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
36	KNR 0-14 d.2.2 2010-07 analogia	Wzmocnienie zabudowy g-k poprzez montaż na rusztach metalowych pojedynczych płyty OSB gr. 12 mm poz.35	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
37	KNR 2-02 d.2.2 0219-04 analogia	Półka podumywalkowa o średniej grubości płyty do 7 cm, 0.60*1.70	m ² m ²	1.020	
				RAZEM	1.020
38	KNR 2-02 d.2.2 0129-02+ wycena indywidualna	Obsadzenie półki pod umywalki - półka z konglomeratu gr. 3 cm i wym. 60 cm (szerokość) x 170 cm (długość)- kolorystykę dopasować do zamontowanych płytek ściennych 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 0-14 d.2.2 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD 5.10*2.80	m ² m ²	14.280	
				RAZEM	14.280
40	KNR 2-02 d.2.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1.07+0.60+1.75+1.80+1.60+0.15+1.60+2.70+2.20+0.30+0.70+0.30+2.90)*3.00- 1.00*2.05 1.27*0.46+1.23*0.38 1.15*2.30	m ² m ² m ²	50.960 1.052 2.645	
				RAZEM	54.657
41	KNR 0-12 d.2.2 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - płytka EQUIPE CERAMICS STROMBOLI BLACK CITY - lub równoważna (1.07+0.680+1.75+1.74+1.55)*3.00-1.00*2.10	m ² m ²	18.270	
				RAZEM	18.270
42	KNR 0-12 d.2.2 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - płytka WOW Stripes kolor GARNET - lub równoważna 2.75*3.00	m ² m ²	8.250	
				RAZEM	8.250

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 0-12 d.2.2 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - płytka TUBĄDZIN grand cave grey 60 x 120 cm - lub równoważna (0.12+1.55+1.10+2.70)*3.00 2.42*3.00 2.80*0.75+1.27*0.38+1.27*0.46 0.98*2.25	m ² m ² m ² m ²	 16.410 7.260 3.167 2.205	
				RAZEM	29.042
44	wycena indywidualna d.2.2	Lustra wklejane o wymiarach 60 x120 cm(węższe boki zaokrąglone) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
45	wycena indywidualna d.2.2	Lustro wklejane o wymiarach 100 x300 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
46	wycena indywidualna d.2.2	Dostawa i montaż kabin sanitarnych (3 pojedyncze kabiny - 2 szt z ubikacjami , 1 szt - pom.magazynowe dla sprzatek)HPL gr. min. 12 mm , kolor - RAL 9005 , okucia- stal nierdzewna : - ścianki z drzwiami -"90"-do kabin ustępowych - 380 x 202 cm, noga- 15 cm - 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	NNRNKB 202 d.2.2 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 30 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.80*5.10+0.68*1.07	m ² m ²	 15.008	
				RAZEM	15.008
48	KNR 2-02 d.2.2 1118-01 analogia	Wykonanie płynnej izolacji posadzek preparatem np. CERESIT CL 51 poz.47	m ² m ²	 15.008	
				RAZEM	15.008
49	KNR 0-12 d.2.2 1118-06	Posadzki z płytek antypoślizgowych (miń. R-10) o wymiarach 60 x 120 cm , układane na klej np. TUBĄDZIN grand cave grey - lub równoważne poz.47	m ² m ²	 15.008	
				RAZEM	15.008
50	KNR 2-02 d.2.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.47	m ² m ²	 15.008	
				RAZEM	15.008
51	KNR 4-01 d.2.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi , zmywalnymi poz.50	m ² m ²	 15.008	
				RAZEM	15.008
3		Toaleta męska - I piętro			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
52	KNR 4-01 d.3.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 i demontaż drzwi 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR 4-01 d.3.1 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej (0.65+1.10+1.10+2.86)*2.05-0.70*2.00*3 0.60*3.18	m ² m ² m ²	 7.506 1.908	
				RAZEM	9.414
54	KNR 4-01 d.3.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.20+1.65+0.38+2.00+0.60+0.40+0.40+0.60+0.12+0.60+3.50+0.25+0.60+0.30+0.38+0.38+1.20)*2.05 (2.86+1.08+0.12+1.84)*2.05 2.80*0.75 1.27*0.38+1.23*0.38	m ² m ² m ² m ²	 31.898 12.095 2.100 0.950	
				RAZEM	47.043
55	KNR 4-04 d.3.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.20*2.07+1.07*0.38+3.05*2.86+0.60*2.80	m ² m ²	 15.364	
				RAZEM	15.364
56	KNR 4-01 d.3.1 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach poz.55	m ² m ²	 15.364	
				RAZEM	15.364

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.3.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z III piętra budynku materiałów rozbiórkowych	m ³		
		0.70*2.00*0.08*3+7.506*0.15+47.043*0.03+15.364*0.08	m ³	4.102	
				RAZEM	4.102
58 d.3.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu kontenerem do gruzu na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji	kont		
		1	kont	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2		Roboty budowlane			
59 d.3.2	KNR 9-01 0105-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8	m ²		
		1.84*3.20	m ²	5.888	
				RAZEM	5.888
60 d.3.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		1.84*3.20*2+3.20*0.08	m ²	12.032	
				RAZEM	12.032
61 d.3.2	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - zabudowy spłuczek ustępowych i pisuarów	m ²		
		3.90*3.00+2.86*3.00	m ²	20.280	
				RAZEM	20.280
62 d.3.2	KNR 0-14 2010-07 analogia	Wzmocnienie zabudowy g-k poprzez montaż na rusztach metalowych pojedynczych płyty OSB gr. 12 mm (dotyczy ścian z urządzeniami sanitarnymi : umywalki , stelaże pod w.c - łazienki męskie i damskie) - wsp. do R- 0,50 poz.61	m ²		
			m ²	20.280	
				RAZEM	20.280
63 d.3.2	KNR 2-02 0219-04 analogia	Półka podumywalkowa o średniej grubości płyty do 7 cm,	m ²		
		0.60*2.20	m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
64 d.3.2	KNR 2-02 0129-02+ wycena indywidualna	Obsadzenie półki pod umywalki - półka z konglomeratu gr. 3 cm i wym. 60 cm (szerokość) x 220 cm (długość)- kolorystykę dopasować do zamontowanych płytek ściennych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.3.2	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD poz.72	m ²		
			m ²	18.344	
				RAZEM	18.344
66 d.3.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(2.20+1.65+0.38+1.07+2.00+0.60+0.40+0.40+0.60+0.12+0.60+3.50+0.25+0.60)*	m ²	41.010	
		3.00-1.00*2.10	m ²	2.385	
		1.06*2.25	m ²	18.900	
		(0.40+2.86+1.08+0.12+1.84)*3.00	m ²	3.300	
		0.80*3.00+0.40*2.25	m ²	2.100	
		2.80*0.75	m ²	0.950	
		1.27*0.38+1.23*0.38	m ²		
				RAZEM	68.645
67 d.3.2	KNR 0-12 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - płytka EQUIPE CERAMICS STROMBOLI BLACK CITY - lub równoważna	m ²		
		(1.07+0.40+1.63+2.20+1.84)*3.00-1.00*2.10	m ²	19.320	
				RAZEM	19.320
68 d.3.2	KNR 0-12 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - płytka TUBADZIN REFLECTION NAVY STR. - lub równoważna	m ²		
		3.90*3.00	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
69 d.3.2	KNR 0-12 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - płytka TUBADZIN grand cave grey 60 x 120 cm - lub równoważna	m ²		
		(0.12+1.25+2.86+0.40+0.80)*3.00	m ²	16.290	
		(0.98+1.26+2.00)*3.00	m ²	12.720	
		2.80*0.80+(0.38+0.30+0.38)*2.20	m ²	4.572	
		1.27*0.38+1.23*0.38	m ²	0.950	
				RAZEM	34.532

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.3.2	wycena indywidualna	Lustro wklejane o wymiarach 60 x120 cm(węższe boki zaokrąglone)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
71 d.3.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kabin sanitarnych (2 pojedyncze kabiny)HPL gr. min. 12 mm , kolor - RAL 9005 ,okucia- stal nierdzewna : - ścianki z drzwiami -"90"-do kabin ustępowych - 286+85 x 202 cm, noga- 15 cm -	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.3.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 30 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		2.70*2.20+0.40*1.10+2.86*3.40+2.80*0.80	m ²	18.344	
				RAZEM	18.344
73 d.3.2	KNR 2-02 1118-01 analogia	Wykonanie płynnej izolacji posadzek preparatem np. CERESIT CL 51	m ²		
		poz.72	m ²	18.344	
				RAZEM	18.344
74 d.3.2	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek antypoślizgowych (miń. R-10) o wymiarach 60 x 120 cm , układane na klej np. TUBĄDZIN grand cave grey 60 x 120 - lub równoważne	m ²		
		poz.72	m ²	18.344	
				RAZEM	18.344
75 d.3.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.72	m ²	18.344	
				RAZEM	18.344
76 d.3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi , zmywalnymi	m ²		
		poz.75	m ²	18.344	
				RAZEM	18.344
4		Toaleta damska - I piętro			
4.1		Roboty rozbiórkowe			
77 d.4.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 i demontaż drzwi	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
78 d.4.1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		(1.54+1.10+1.10+2.70)*2.05-0.70*2.00*3	m ²	9.002	
				RAZEM	9.002
79 d.4.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(1.07+0.60+1.75+1.80+2.70+2.20+0.30+0.70+0.30+2.90)*2.05	m ²	29.356	
		1.27*0.46+1.23*0.38	m ²	1.052	
		1.15*1.30	m ²	1.495	
				RAZEM	31.903
80 d.4.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1.80*2.80+1.10*0.60+2.70*2.80	m ²	13.260	
				RAZEM	13.260
81 d.4.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m ²		
		poz.80	m ²	13.260	
				RAZEM	13.260
82 d.4.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z III piętra budynku materiałów rozbiórkowych	m ³		
		0.70*2.00*0.08*2+9.02*0.15+31.903*0.03+13.26*0.08	m ³	3.595	
				RAZEM	3.595
83 d.4.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu kontenerem do gruzu na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji	kont		
		1	kont	1.000	
				RAZEM	1.000
4.2		Roboty budowlane			
84 d.4.2	KNR 9-01 0105-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8 - ścianka przy umywalkach	m ²		
		1.54*3.30	m ²	5.082	
				RAZEM	5.082

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	KNR 4-01 d.4.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.54*3.30*2+3.30*0.08	m ² m ²	10.428	
				RAZEM	10.428
86	KNR 0-14 d.4.2 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - zabudowy spłuczek ustępowych 1.60*3.00	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
87	KNR 0-14 d.4.2 2010-07 analogia	Wzmocnienie zabudowy g-k poprzez montaż na rusztach metalowych pojedynczych płyty OSB gr. 12 mm poz.86	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
88	KNR 2-02 d.4.2 0219-04 analogia	Półka podumywalkowa o średniej grubości płyty do 7 cm, 0.60*1.70	m ² m ²	1.020	
				RAZEM	1.020
89	KNR 2-02 d.4.2 0129-02+ wycena indywidualna	Obsadzenie półki pod umywalki - półka z konglomeratu gr. 3 cm i wym. 60 cm (szerokość) x 170 cm (długość)- kolorystykę dopasować do zamontowanych płytek ściennych 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 0-14 d.4.2 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD 5.10*2.80	m ² m ²	14.280	
				RAZEM	14.280
91	KNR 2-02 d.4.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1.07+0.60+1.75+1.80+1.60+0.15+1.60+2.70+2.20+0.30+0.70+0.30+2.90)*3.00- 1.00*2.05 1.27*0.46+1.23*0.38 1.15*2.30	m ² m ² m ²	50.960 1.052 2.645	
				RAZEM	54.657
92	KNR 0-12 d.4.2 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - płytka EQUIPE CERAMICS STROMBOLI BLACK CITY - lub równoważna (1.07+0.680+1.75+1.74+1.55)*3.00-1.00*2.10	m ² m ²	18.270	
				RAZEM	18.270
93	KNR 0-12 d.4.2 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - płytka WOW Stripes kolor GARNET - lub równoważna 2.75*3.00	m ² m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
94	KNR 0-12 d.4.2 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - płytka TUBĄDZIN grand cave grey 60 x 120 cm - lub równoważna (0.12+1.55+1.10+2.70)*3.00 2.42*3.00 2.80*0.75+1.27*0.38+1.27*0.46 0.98*2.25	m ² m ² m ² m ²	16.410 7.260 3.167 2.205	
				RAZEM	29.042
95	wycena indywidualna d.4.2	Lustra wklejane o wymiarach 60 x120 cm(węższe boki zaokrąglone) 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
96	wycena indywidualna d.4.2	Lustro wklejane o wymiarach 100 x300 cm 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
97	wycena indywidualna d.4.2	Dostawa i montaż kabin sanitarnych (3 pojedyncze kabiny - 2 szt z ubikacjami , 1 szt - pom.magazynowe dla sprzatek)HPL gr. min. 12 mm , kolor - RAL 9005 , okucia- stal nierdzewna : - ścianki z drzwiami -"90"-do kabin ustępowych - 380 x 202 cm, noga- 15 cm - 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
98	NNRNKB 202 d.4.2 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 30 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 2.80*5.10+0.68*1.07	m ² m ²	15.008	
				RAZEM	15.008

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.4.2	KNR 2-02 1118-01 analogia	Wykonanie płynnej izolacji posadzek preparatem np. CERESIT CL 51 poz.98	m ² m ²	 15.008	
				RAZEM	15.008
100 d.4.2	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek antypoślizgowych (miń. R-10) o wymiarach 60 x 120 cm , układane na klej np. TUBĄDZIN grand cave grey - lub równoważne poz.98	m ² m ²	 15.008	
				RAZEM	15.008
101 d.4.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.98	m ² m ²	 15.008	
				RAZEM	15.008
102 d.4.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi , zmywalnymi poz.101	m ² m ²	 15.008	
				RAZEM	15.008
5		Toaleta męska - II piętro			
5.1		Roboty rozbiórkowe			
103 d.5.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 i demontaż drzwi 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
104 d.5.1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej (0.65+1.10+1.10+2.86)*2.05-0.70*2.00*3 0.60*3.18	m ² m ² m ²	 7.506 1.908	
				RAZEM	9.414
105 d.5.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.20+1.65+0.38+2.00+0.60+0.40+0.40+0.60+0.12+0.60+3.50+0.25+0.60+0.30+ 0.38+0.38+1.20)*2.05 (2.86+1.08+0.12+1.84)*2.05 2.80*0.75 1.27*0.38+1.23*0.38	m ² m ² m ² m ²	 31.898 12.095 2.100 0.950	
				RAZEM	47.043
106 d.5.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.20*2.07+1.07*0.38+3.05*2.86+0.60*2.80	m ² m ²	 15.364	
				RAZEM	15.364
107 d.5.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach poz.106	m ² m ²	 15.364	
				RAZEM	15.364
108 d.5.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z III piętra budynku materiałów rozbiórkowych 0.70*2.00*0.08*3+7.506*0.15+47.043*0.03+15.364*0.08	m ³ m ³	 4.102	
				RAZEM	4.102
109 d.5.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu kontenerem do gruzu na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji 1	kont kont	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.2		Roboty budowlane			
110 d.5.2	KNR 9-01 0105-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8 1.84*3.20	m ² m ²	 5.888	
				RAZEM	5.888
111 d.5.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1.84*3.20*2+3.20*0.08	m ² m ²	 12.032	
				RAZEM	12.032
112 d.5.2	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - zabudowy słupczek ustępowych i pisuarów 3.90*3.00+2.86*3.00	m ² m ²	 20.280	
				RAZEM	20.280
113 d.5.2	KNR 0-14 2010-07 analogia	Wzmocnienie zabudowy g-k poprzez montaż na rusztach metalowych pojedynczych płyty OSB gr. 12 mm (dotyczy ścian z urządzeniami sanitarnymi : umywalki , stelaże pod w.c - łazienki męskie i damskie) - wsp. do R- 0,50 poz.112	m ² m ²	 20.280	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20.280
114 d.5.2	KNR 2-02 0219-04 analogia	Półka podumywalkowa o średniej grubości płyty do 7 cm, 0.60*2.20	m ² m ²	 1.320	
				RAZEM	1.320
115 d.5.2	KNR 2-02 0129-02+ wycena indywidualna	Obsadzenie półki pod umywalki - półka z konglomeratu gr. 3 cm i wym. 60 cm(szerokość) x 220 cm (długość)- kolorystykę dopasować do zamontowanych płytek ściennych 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
116 d.5.2	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD poz.123	m ² m ²	 18.344	
				RAZEM	18.344
117 d.5.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2.20+1.65+0.38+1.07+2.00+0.60+0.40+0.40+0.60+0.12+0.60+3.50+0.25+0.60)* 3.00-1.00*2.10 1.06*2.25 (0.40+2.86+1.08+0.12+1.84)*3.00 0.80*3.00+0.40*2.25 2.80*0.75 1.27*0.38+1.23*0.38	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 41.010 2.385 18.900 3.300 2.100 0.950	
				RAZEM	68.645
118 d.5.2	KNR 0-12 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - płytka EQUIPE CERAMICS STROMBOLI BLACK CITY - lub równoważna (1.07+0.40+1.63+2.20+1.84)*3.00-1.00*2.10	m ² m ²	 19.320	
				RAZEM	19.320
119 d.5.2	KNR 0-12 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - płytka TUBADZIN REFLECTION NAVY STR. - lub równoważna 3.90*3.00	m ² m ²	 11.700	
				RAZEM	11.700
120 d.5.2	KNR 0-12 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - płytka TUBADZIN grand cave grey 60 x 120 cm - lub równoważna (0.12+1.25+2.86+0.40+0.80)*3.00 (0.98+1.26+2.00)*3.00 2.80*0.80+(0.38+0.30+0.38)*2.20 1.27*0.38+1.23*0.38	m ² m ² m ² m ²	 16.290 12.720 4.572 0.950	
				RAZEM	34.532
121 d.5.2	wycena indywidualna	Lustro wklejane o wymiarach 60 x120 cm(węższe boki zaokrąglone) 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
122 d.5.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kabin sanitarnych (2 pojedyncze kabiny)HPL gr. min. 12 mm , kolor - RAL 9005 ,okucia- stal nierdzewna : - ścianki z drzwiami -"90"-do kabin ustępowych - 286+85 x 202 cm, noga- 15 cm - 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
123 d.5.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 30 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.70*2.20+0.40*1.10+2.86*3.40+2.80*0.80	m ² m ²	 18.344	
				RAZEM	18.344
124 d.5.2	KNR 2-02 1118-01 analogia	Wykonanie płynnej izolacji posadzek preparatem np. CERESIT CL 51 poz.123	m ² m ²	 18.344	
				RAZEM	18.344
125 d.5.2	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek antypoślizgowych (miń. R-10) o wymiarach 60 x 120 cm , układane na klej np. TUBADZIN grand cave grey 60 x 120 - lub równoważne poz.123	m ² m ²	 18.344	
				RAZEM	18.344
126 d.5.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.123	m ² m ²	 18.344	
				RAZEM	18.344
127 d.5.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi , zmywalnymi poz.126	m ² m ²	 18.344	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18.344
6		Toaleta damska - II piętro			
6.1		Roboty rozbiórkowe			
128 d.6.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 i demontaż drzwi 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
129 d.6.1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej (1.54+1.10+1.10+2.70)*2.05-0.70*2.00*3	m ² m ²	9.002	
				RAZEM	9.002
130 d.6.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1.07+0.60+1.75+1.80+2.70+2.20+0.30+0.70+0.30+2.90)*2.05 1.27*0.46+1.23*0.38 1.15*1.30	m ² m ² m ²	29.356 1.052 1.495	
				RAZEM	31.903
131 d.6.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.80*2.80+1.10*0.60+2.70*2.80	m ² m ²	13.260	
				RAZEM	13.260
132 d.6.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach poz.131	m ² m ²	13.260	
				RAZEM	13.260
133 d.6.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z III piętra budynku materiałów rozbiórkowych 0.70*2.00*0.08*2+9.02*0.15+31.903*0.03+13.26*0.08	m ³ m ³	3.595	
				RAZEM	3.595
134 d.6.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu kontenerem do gruzu na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji 1	kont kont	1.000	
				RAZEM	1.000
6.2		Roboty budowlane			
135 d.6.2	KNR 9-01 0105-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8 - ścianka przy umywalkach 1.54*3.30	m ² m ²	5.082	
				RAZEM	5.082
136 d.6.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1.54*3.30*2+3.30*0.08	m ² m ²	10.428	
				RAZEM	10.428
137 d.6.2	KNR 0-14 2010-07	Ściany działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - zabudowy spłuczek ustępowych 1.60*3.00	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
138 d.6.2	KNR 0-14 2010-07 analogia	Wzmocnienie zabudowy g-k poprzez montaż na rusztach metalowych pojedynczych płyty OSB gr. 12 mm poz.137	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
139 d.6.2	KNR 2-02 0219-04 analogia	Półka podumywalkowa o średniej grubości płyty do 7 cm, 0.60*1.70	m ² m ²	1.020	
				RAZEM	1.020
140 d.6.2	KNR 2-02 0129-02+ wycena indywidualna	Obsadzenie półki pod umywalki - półka z konglomeratu gr. 3 cm i wym. 60 cm(szerokość) x 170 cm (długość)- kolorystykę dopasować do zamontowanych płytek ściennych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
141 d.6.2	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 5.10*2.80	m ² m ²	14.280	
				RAZEM	14.280
142 d.6.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.07+0.60+1.75+1.80+1.60+0.15+1.60+2.70+2.20+0.30+0.70+0.30+2.90)*3.00- 1.00*2.05 1.27*0.46+1.23*0.38 1.15*2.30	m ² m ² m ²	50.960 1.052 2.645	
				RAZEM	54.657
143 d.6.2	KNR 0-12 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - płytka EQUIPE CERAMICS STROMBOLI BLACK CITY - lub równoważna (1.07+0.680+1.75+1.74+1.55)*3.00-1.00*2.10	m ² m ²	 18.270	
				RAZEM	18.270
144 d.6.2	KNR 0-12 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - płytka WOW Stripes kolor GARNET - lub równoważna 2.75*3.00	m ² m ²	 8.250	
				RAZEM	8.250
145 d.6.2	KNR 0-12 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - płytka TUBĄDZIN grand cave grey 60 x 120 cm - lub równoważna (0.12+1.55+1.10+2.70)*3.00 2.42*3.00 2.80*0.75+1.27*0.38+1.27*0.46 0.98*2.25	m ² m ² m ² m ²	 16.410 7.260 3.167 2.205	
				RAZEM	29.042
146 d.6.2	wycena indy- widualna	Lustra wklejane o wymiarach 60 x120 cm(węższe boki zaokrąglone) 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
147 d.6.2	wycena indy- widualna	Lustro wklejane o wymiarach 100 x300 cm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
148 d.6.2	wycena indy- widualna	Dostawa i montaż kabin sanitarnych (3 pojedyncze kabiny - 2 szt z ubikacjami , 1 szt - pom.magazynowe dla sprzatek)HPL gr. min. 12 mm , kolor - RAL 9005 , okucia- stal nierdzewna : - ścianki z drzwiami -"90"-do kabin ustępowych - 380 x 202 cm, noga- 15 cm - 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
149 d.6.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 30 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.80*5.10+0.68*1.07	m ² m ²	 15.008	
				RAZEM	15.008
150 d.6.2	KNR 2-02 1118-01 analogia	Wykonanie płynnej izolacji posadzek preparatem np. CERESIT CL 51 poz.149	m ² m ²	 15.008	
				RAZEM	15.008
151 d.6.2	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek antypoślizgowych (miń. R-10) o wymiarach 60 x 120 cm , układa- ne na klej np. TUBĄDZIN grand cave grey - lub równoważne poz.149	m ² m ²	 15.008	
				RAZEM	15.008
152 d.6.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.149	m ² m ²	 15.008	
				RAZEM	15.008
153 d.6.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi , zmywalnymi poz.152	m ² m ²	 15.008	
				RAZEM	15.008