

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrodzenie			
1	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0310-02	35,5	m ³	35,500	
				RAZEM	35,500
2		Odpompowanie wody z wykopu	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-02	Stopy pod słupki ogrodzenia prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1	0204-01	35,5	m ³	35,500	
				RAZEM	35,500
4	KNR 2-02	Obsadzenie słupków stalowych systemowych 40x40x3	szt		
d.1	1804-12	142	szt	142,000	
				RAZEM	142,000
5	KNR 2-02	Osadzenie przesei panelowych systemowych z siatki gr. 4 mm, wys. 150 cm	m ²		
d.1	1805-11	483	m ²	483,000	
				RAZEM	483,000
6	KNR 2-02	Furtka o szerokość 1,0 m	kpl.		
d.1	1808-01	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR-W 2-02	Poręcze jednostronne ocynkowane z rur fi 42	m		
d.1	1209-03	12	m	12,000	
				RAZEM	12,000