

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja**

Budynek nr 23  
Wymiana dźwigu towarowo - osobowego

Adres: ul. A. Sołtana 7  
05-400 Otwock

Kody CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind

**Inwestor:**

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
ul. Andrzeja Sołtana 7  
05-400 Otwock

**Wykonawca:**

BOB Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek  
ul. Powstańców Warszawy 14  
05-420 Józefów

Sporządził: BOB Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek

Sprawił:

Data opracowania: 24.09.2021

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 7-33 0106-0100	Demontaż węgów towarowo - osobowych o szybkości 1,7 m/sek z drzwiami automatycznymi o nośności do 630 kg i o wysokości podnoszenia do 12 przystanków, wysokość kondygnacji 3,22 m 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2	KNR 7-33 0104-0500	Montaż węgów towarowo - osobowych o szybkości do 1 m/sek z drzwiami automatycznymi o nośności do 1000 kg i o wysokości podnoszenia do 6 przystanków, wysokość i kondygnacji do 2,8 m 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3	KNR 7-33 9903-0100	Długość węgów towarowo - osobowych o szybkości do 1 m/s - dodatek za zwiększenie wysokości kondygnacji ponad 2,80 m 3,37-2,8+3,35-2,8+3,08-2,8 1	m m	1,400	1,400
4	KNR 2-02 1608-0200	Podesty ruchome wiszące, nieprzejezdne typu RwZNP-300/35, o wysokości podnoszenia do 35 m i długości pomostu roboczego do 3,0 m. 7	stan. stan.	7,000	7,000
5	WYCENA WŁASNA	Dostawa kabiny 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
6	WYCENA WŁASNA	Pogłębienie kabiny (ok. 50-80mm) poprzez wycięcie drzwi na przystanek (wycięcie otworów, wzmocnienie nadproża) 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
7	WYCENA WŁASNA	Wykonanie „wanny” w podszybiu 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
8	KNR 7-33 0108-0700	Próby po montażu, regulacja i odbiór węgów towarowo - osobowych do 500 kg o szybkości 1,7-2,5 m/s do 6 p. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
9	KNR 7-33 0108-0800	Próby po montażu, regulacja i odbiór węgów towarowo - osobowych dodatek za każde rozpoczęte następane 500 kg i 1p. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
10	WYCENA WŁASNA	Podłączenie sterowania do węgów do instalacji SAP (w maszynowni znajduje się wykonana instalacja) 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
11	KNR 7-34 0118-0300	Roboty pomocnicze. Malowanie dwukrotne farb emulsyjnych ścian i sufitów  (1,70+2,40)*2*17,45 maszynownia (6,89+5,76)*2*2,90	m2 m2 m2	143,090 73,370	216,460
12	KNR 7-34 0119-0800	Badanie uziemienia roboczego, ochronnego lub dodatkowego 5	pomi ar pomi ar	5,000	5,000
13	KNR 7-34 0119-0200	Badanie obwodu oświetleniowego 1	pomi ar pomi ar	1,000	1,000
14	KNR 7-34 0119-0300	Badanie obwodu sygnalizacyjnego 1	pomi ar pomi ar	1,000	1,000
15	KNR 7-34 0119-0400	Badanie obwodu sterowniczego 1	pomi ar pomi ar	1,000	1,000
16	KNR 7-34 0119-0100	Badanie obwodu siłowego 1	pomi ar pomi ar	1,000	1,000