

Remont pomieszczenia
gospodarczego HALI SPORTOWEJ -
magazynu sportowego wraz z
wymianą instalacji w budynku nr 7
przy al. Piastów 40b w Szczecinie

ul. Piastów 40B, bud.7
71-065 Szczecin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczenia gospodarczego HALI SPORTOWEJ - magazynu sportowego wraz z wymianą instalacji w budynku nr 7 przy al. Piastów 40b w Szczecinie

ADRES INWESTYCJI: ul. Piastów 40B, bud. 7
71-065 Szczecin

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Szczeciński

ADRES INWESTORA: al. Jana Pawła II 22
70-453 Szczecin

BRANŻE: Sanitarna

DATA OPRACOWANIA: 26.08.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

26.08.2019

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1					
1	KNR-W 4-02 d.1 0522-08	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych czterorzędowych G-4 o długości 2.5-3.0 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-15 d.1 0412-01	Zawory grzejnikowe odcinające	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR-W 2-15 d.1 0412-01	Głowice termostaticzne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR-W 2-15 d.1 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 920 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-15 d.1 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600 mm i długości 1200 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 2-15 d.1 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 400 mm i długości 400 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-15 d.1 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 2-15 d.1 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. - PEX 16x2,2	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
9	KNR-W 2-15 d.1 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. - PEX 20x2,8	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
10	kalk. własna	Włączenie instalacji do istniejącego węzła			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-15 d.1 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		4	urz.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 2-17 d.1 0206-01	Wentylator łazienkowy 150 m3/h sterowany czujką ruchu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000