

LEGENDA:

Projektowany słup aluminiowy w kolorze oprawy o wysokosci 6m z oprawą LED o mocy maks. 25W, min. strumień źródła światła 3300lm, temp. barwowa źródła światła - 5700K, kolor AKZO grey 900 sanded, optyka dla przejścia dla pieszych, doświetlenie prawostronne, oprawę montować bezpośrednio na słupie, podstawa słupa zabezpieczona elastomerem

Projektowana instalacja oświetleniowa, układana w rurze ochronnej o odporności na ściskanie 600N

Projektowana rura ochrona, o odporności na ściskanie 750N, przecisk mechaniczny (stosować w ciągu instalacji oświetleniowej zamiast rury ochronnej 600N)

Projektowane uziemienie ochronne

LEGENDA PROJEKTU DROGOWEGO (odrębne opracowanie):

- Granica działek
- Oś trasy
- Proj. krawężnik betonowy 15x30x100 cm - światło 12 cm
- Proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
- Proj. krawężnik betonowy obniżony 15x30x100 cm - światło 0 cm
- Proj. obrzeże betonowe 8x30x100 cm
- Krawędź pozorna zjazdu
- Proj. ściek z kostki betonowej
- Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
- Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej
- Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowego z kostki bet. bezfazowej
- Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej bezfazowej
- Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej bezfazowej
- Nawierzchnia z kostki granitowej 14x14x14 cm ciętej
- Utwardzenie części terenu działki kostką betonową gr. 8 cm szara
- Proj. wpust krawężnikowe wraz z przykanalikiemPVC fi 160 mm

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		DGK.6640.1002.2020
Nazwa miejscowości		Rawicz
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	302205_5, 302205_4
	nazwa	Rawicz
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0001, 0015
	nazwa	Rawicz, Szymanowo
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	2000
	Układu wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		----------
Data opracowania mapy		24-08-2020

Robert Michalski
"HORYZONT"
ul. Wazów 1A, 63-900 Rawicz
Tel. (065) 546 13 85, 604 287 102
REGON 411013042, NIP 699-131-54-97
Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy

GEODETA UPRAWNIONY
Mateusz Domaniecki
Świadectwo nr 20901
Podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Mapa 1

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA RAWICKI
P.3022.20 20.1371
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego)
24.09.2020
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
z up. STAROSTY
Justyna Radziwiłł
Kierownik
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

297x420

ROBOTECH studio projektów
ROBOTECH Robert Jamroży
ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP 699-120-91-86

temat :	BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ ORAZ WAŁACH PONIATOWSKIEGO W RAMACH PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC WAŁY PONIATOWSKIEGO - GRUNWALDZKA W RAWICZU			
adres obiektu :	Rawicz, dz nr 2846; obręb 0001 Rawicz, jedn. ewid. 302205_4 Miasto Rawicz	inwestor :	GMINA RAWICZ ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz	
rysunek :	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	branża :	ELEKTRYCZNA	nr rys. : 1
stadium :	PROJEKT BUDOWLANY	data :	lipiec 2023	skala : 1:500
	imię i nazwisko :	nr uprawnień :		podpis :
projektant :	inż. Robert Jamroży	WKP/0146/POOE/08 W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.		
sprawdzający :	mgr inż. Krzysztof Palica	355/DOŚ/15 W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.		
opracował :	-	-		