

Opis techniczny

pn.: „Skucie tynków wewnętrznych z wywiezieniem na wysypisko, skucie posadzki w pomieszczeniu siłowni z wywiezieniem na wysypisko, wykonanie warstwy „chudziaka” w pomieszczeniu siłowni w pomieszczeniach Komedy Powiatowej Policji w Nysie ul. Armii Krajowej 28”

INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2
------------------	--

Opracował:

Dariusz Nowicki

Krzysztof Ciepiela

O P I S T E C H N I C Z N Y

1. Podstawy opracowania:
 - 1) Wizja lokalna i pomiary w terenie
 - 2) Dokumentacja fotograficzna
2. Zakres opracowania:
 - 1) Skucie tynków wewnętrznych.
 - 2) Demontaż posadzki PCV z pomieszczenia siłowni.
 - 3) Skucie posadzki w pomieszczeniu siłowni.
 - 4) Wykonanie warstwy podkładowej z betonu C12/15 tzw. „chudziak”
 - 5) Pomieszczenia znajdują się w piwnicach – zagłębienie ok -1.2m
3. Dokumentacja fotograficzna istniejących tynków i posadzki



Powierzchnia tynków ok. 640m².
Powierzchnia posadzki ok. 44,5m².



4. Opis prac:

- 4.1. Tynki: skucie tynków na całej wysokości pomieszczenia, oczyszczenie powierzchni ścian, ~~po osuszeniu~~ w/w powierzchnie zaimpregnować jednokrotnie preparatem grzybobójczym solnym. Skute tynki wynieść z piwnicy i zutylizować. W trakcie skuwania tynków zachować ostrożność na instalacje umiejscowione w tynkach oraz zwrócić uwagę na zawiesia z grzejników – nie uszkodzić, nie usuwać.
- 4.2. Zdemontować wykładzinę sportową z posadzki w pomieszczeniu siłowni (09) i zutylizować.
- 4.3. Skuć posadzkę w pomieszczeniu siłowni (09) i zutylizować.
- 4.4. W pomieszczeniu siłowni (09) wykonać warstwę podkładową z betonu C12/15 gr. 10cm zatartą na gładko.