

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi zewnętrznych oraz okien w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

ADRES INWESTYCJI : Opole ul Budowlanych 1

INWESTOR : Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Drzwi wejściowe- Ośrodek Szkolenia

1. Wykucie z muru drzwi PCV o powierzchni ponad 2 m²

obmiar = $1.45 \cdot 2.12 = 3.074 \text{ m}^2$

2. Dostawa i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewn. ciepłych wraz z obróbką obsadzenia (przywrócenie stanu pierwotnego- łącznie z naprawą tynkarską i malowaniem, kątownikami etc.)

Drzwi dzielone otwierane 1,00m + 0,40 m (wymiarów dostosować na budowie) szerokość otworu po wykuciu to 1,45m. Dzielone w połowie poziomo (górną połowę przeszkłona dolna stała aluminiowa) Kolor do uzgodnienia.

Wyposażone w pochwyt, 2 zamki. Należy przewidzieć wyposażenie nowych drzwi w elektrozaczepy/elektrozwoły. obmiar = $1.45 \cdot 2.12 = 3.074 \text{ m}^2$

3. Dostawa i montaż zadaszenia na drzwiach o wym. 2.00m i szer. min.80 cm z odprowadzeniem wód opadowych na zewnątrz.

Zadaszenie cało szklane -Zadaszenie montowane na rotulach

-Wypełnienie: szyba ESG Kolor profili: _Aluron Color

Collection 2 11/AM-01-FS

Kolor okuć: _Aluron Color

Collection 2 11/AM-01-FS

Wypełnienia: ESG 66.2

Wyłącznie rozwiązania atestowane montowane na kotwy chemiczne zgodnie z zaleceniami producenta. obmiar = 1 szt.

Drzwi wejściowe-Wejście B od strony sekretariatu

1. Wykucie z muru drzwi PCV o powierzchni ponad 2 m²

obmiar = $1.15 \cdot 2.20 = 2.530 \text{ m}^2$

2. Dostawa i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewn. ciepłych wraz z obróbką obsadzenia (przywrócenie stanu pierwotnego- łącznie z naprawą tynkarską i malowaniem, kątownikami etc.) Drzwi jednoskrzydłowe.

Dzielone w połowie poziomo (górną połowę przeszkłona dolna stała aluminiowa) Kolor do uzgodnienia.

Wyposażone w pochwyt, 2 zamki. Należy przewidzieć wyposażenie nowych drzwi w elektrozaczepy/elektrozwoły obmiar = $1.15 \cdot 2.20 = 2.530 \text{ m}^2$

3. Dostawa i montaż zadaszenia na drzwiach o wym. min. 1,20m i szer. min.80 cm z odprowadzeniem wód opadowych na zewnątrz.

Zadaszenie cało szklane -Zadaszenie montowane na rotulach

-Wypełnienie: szyba ESG Kolor profili: _Aluron Color

Collection 2 11/AM-01-FS

Kolor okuć: _Aluron Color

Collection 2 11/AM-01-FS Wypełnienia: ESG 66.2

Wyłącznie rozwiązania atestowane montowane na kotwy chemiczne zg z zaleceniami producenta. obmiar = 1 szt.

Drzwi W PRZEJŚCIU WAHADŁOWE Wejście B od strony sekretariatu

1. Wykucie z muru drzwi PCV o powierzchni ponad 2 m²

obmiar = $0.98 * 2.02 = 1.980 \text{ m}^2$

2. Dostawa i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wewn. wraz z obróbką obsadzenia (przywrócenie stanu pierwotnego- łącznie z naprawą tynkarską i malowaniem, kątownnikami etc.) Drzwi jednoskrzydłowe. Przeszkłone.

Kolor do uzgodnienia.

Wyposażone w pochwyt, obmiar = $1.15 * 2.20 = 2.530 \text{ m}^2$

Drzwi wejściowe-Wejście A

1. Wykucie z muru drzwi PCV o powierzchni ponad 2 m²

obmiar = $1.20 * 2.20 = 2.640 \text{ m}^2$

2. Dostawa i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewn. ciepłych wraz z obróbką obsadzenia (przywrócenie stanu pierwotnego- łącznie z naprawą tynkarską i malowaniem, kątownnikami etc.) Drzwi jednoskrzydłowe.

Dzielone w połowie poziomo (górną połowę przeszkłona dolna stała aluminiowa)

Kolor do uzgodnienia.

Wyposażone w pochwyt, 2 zamki. Należy przewidzieć wyposażenie nowych drzwi

w elektrozaczepy/elektrozwoy. obmiar = $1.20 * 2.20 = 2.640 \text{ m}^2$

3. Dostawa i montaż zadaszenia na drzwiach o wym. min. 1,20m i szer. min.80 cm z odprowadzeniem wód opadowych na zewnątrz. Zadaszenie całe szklane -Zadaszenie montowane na rotulach

-Wypełnienie: szyba ESG Kolor profili: _Aluron Color

Collection 2 11/AM-01-FS

Kolor okuć: _Aluron Color

Collection 2 11/AM-01-FS

Wypełnienia: ESG 66.2

Wyłącznie rozwiązania atestowane montowane na kotwy chemiczne zg z zaleceniami producenta.

obmiar = 1 szt.

Drzwi wejściowe-Wejście C

1. Wykucie z muru drzwi PCV o powierzchni ponad 2 m²

obmiar = $1.10 * 2.10 = 2.310 \text{ m}^2$

2. Dostawa i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewn. ciepłych wraz z obróbką obsadzenia (przywrócenie stanu pierwotnego- łącznie z naprawą tynkarską i malowaniem, kątownnikami etc.) Drzwi jednoskrzydłowe.

Dzielone w połowie poziomo (górną połowę przeszkłona dolna stała aluminiowa)

Kolor do uzgodnienia.

Wyposażone w pochwyt, 2 zamki. Należy przewidzieć wyposażenie nowych drzwi w

elektrozaczepy/elektrozwoy = $1.10 * 2.10 = 2.310 \text{ m}^2$

Daszek nad wejściem Komora dymową

1. Dostawa i montaż zadaszenia na drzwiach o wym. min. 3,450 m i szer. min. 1,360 m z odprowadzeniem wód opadowych na zewnątrz.

Zadaszenie cało szklane -Zadaszenie montowane na rotulach

-Wypełnienie: szyba ESG Kolor profili:_Aluron Color

Collection 2 11/AM-01-FS

Kolor okuć:_Aluron Color

Wartownia – budynek A

1. Wykucie z muru drzwi PCV oraz powiększenie otworu pod nowe drzwi o powierzchni ponad 2 m²
obmiar = 1.20*2.20 = 2.640 m²

2. Skucie podmurówki przy drzwiach zewnętrznych z wyrównaniem poziomów umożliwiające bezpieczny podjazd dla osób niepełnosprawnych

2. Wykucie z muru okien aluminiowych o powierzchni ponad 2 m²

Obmiar = 0,90*1.10 = 0,99 m² x 8 szt = 7,92 m²

2.Dostawa i montaż drzwi PCV jednoskrzydłowych zewn. ciepłych wraz z obróbką osadzenia (przywrócenie stanu pierwotnego- łącznie z naprawą tynkarską i malowaniem, kątownikami etc.) Drzwi jednoskrzydłowe. Obmiar= 1.20*2.20 = 2.640 m²

Dzielone w połowie poziomo (górną połowę przeszkłona dolną stałą PCV)

Kolor Biały.

3. Dostawa i montaż 8 okien PCV jednoskrzydłowych zewn. wraz z obróbką osadzenia (przywrócenie stanu pierwotnego- łącznie z naprawą tynkarską i malowaniem, kątownikami etc.) Okna jednoskrzydłowe. 2 szt. otwierane , 6 szt. stałe. Kolor Biały.

4. Demontaż i wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą. Drzwi pełne , kolor do uzgodnienia