


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY OBRZEŻE DROGOWE

8 x 30 cm

na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm

i ławie betonowej z betonu C12/15



- 1 Ława betonowa - beton klasy C12/15
- 2 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 3 Obrzeże drogowe 8 x 30 cm

Projekt wykonano przez: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kościńska 7, 62-066 Granowo biuro: ul. G. Narutowicza 1/1, 62-060 STĘSZEW		Zamawiający: Urząd Miejski Gminy Rakoniewice Osiedle Parkowe 1 62-067 Rakoniewice	
Opis: Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin - Ruchocice - Zielęcín na odcinku od m. Ruchocice do m. Gnin obejmująca budowę ścieżki pieszo - rowerowej			Data: 08.2019
Nazwa rysunku: Szczegół konstrukcyjny - obrzeże drogowe betonowe 8x30 cm			Skala: 1:10
Projekt opracował: mgr inż. Barbara Kosmacz	Nr Uprawnień: WKP/0252/PWOD/07	Podpis:	Nr rys. 5.4
W opracowaniu projektu udział brał: Zuzanna Strykowska			