



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

DLP.4011.50.2020.DP

Gdańsk dnia 27.03.2020 r.

Sygn. 13749

### Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych – skwer przy ul. Gościnniej i skwer/park przy ul. Związkowej w Gdańsku” sygn. postępowania 6/BZP-U.500.6/2020/MD

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, na podstawie art. 38. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

#### PYTANIE 20

Dot. OPZ, pkt. 4.57. W związku z wynagrodzeniem ryczałtowym zwracamy się o podanie odległości transportu drewna użytkowego (grubizna) na składnicę GZDiZ.

#### ODPOWIEDŹ 20

Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien we własnym zakresie wybrać trasę i wyliczyć odległość transportu.

#### PYTANIE 21

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie (wycenie) należy uwzględnić zabieg mikoryzowania systemu korzeniowego sadzonych drzew.

#### ODPOWIEDŹ 21

Zamawiający informuje, iż w opisie pkt 5.3.4. dotyczącym materiału użytego do obsypywania brył korzeniowych (zaprawiania dołów) użyto następującego sformułowania, które należy respektować w takiej właśnie formie:

"Zalecane jest wzbogacenie substratu mieszanką mikoryzową przyspieszającą rozwój korzeni. Zastosowanie takiej mieszanki należy uzależnić od wytycznych producenta materiału roślinnego".



#### PYTANIE 22

W opisie technicznym widnieje zapis o wykorzystaniu pozyskanego humusu do wykonania terenów zieleni. Wykonawca zaznacza, że ilość rodzimego humusu jest mniejsza w stosunku do projektowanych trawników. Zwracamy się o potwierdzenie, iż w wycenie należy uwzględnić zakup brakującej ilości ziemi urodzajnej (humusu) do wykonania proj. trawników.

#### ODPOWIEDŹ 22

Zamawiający informuje, iż uzupełnienie humusu do gr. 10 cm dotyczy miejsc zdegradowanych (np. w miejscach przejazdu i pracy sprzętu ciężkiego). Przede wszystkim jednak wymaga się od Wykonawcy racjonalnego gospodarowania tzw. humusem rodzimym. W przypadku wystąpienia sytuacji deficytu ziemi urodzajnej do wykonania trawników konieczne będzie dostarczenie go na teren robót z zewnątrz.

Uwaga! Trawniki zaprojektowane (tym samym zakładane) są na terenach czynnych przyrodniczo (obecnie są to również tereny trawiaste). Po uprawieniu i zwalczeniu chwastów należy wykorzystać istniejącą tu warstwę ziemi urodzajnej. Tzw. humus pozyskany w wyniku zdjęcia ok. 15 cm ziemi urodzajnej w miejscach planowanych nawierzchni i innych elementów zagospodarowania, po odpowiednim zabezpieczeniu/sprzymowaniu i przygotowaniu należy wykorzystać w miejscach lokalnych obniżzeń oraz do splantowania trawników wzdłuż nowowykonanych nawierzchni (przy czym trawnik powinien mieć poziom ok. 5 cm poniżej obrzeży). Ponadto projekt nie przewiduje podnoszenia poziomu terenu względem istniejącego, w szczególności w obrębie występujących na terenie drzew (niebezpieczeństwo 'zaduszenia' systemów korzeniowych).

Dodatkowe ilości ziemi urodzajnej przewidziano w przedmiarze w pozycjach dotyczących przygotowania wzmocnionych skarp do obsiewu lub terenu do obsadzenia oraz do zaprawiania dołów pod nowe nasadzenia.

#### PYTANIE 23

Dot. skwer przy ul. Gościnnej. Zwracamy się o podanie wymiarów kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o fakturze gładkiej.

#### ODPOWIEDŹ 23

Zamawiający informuje, iż wymiary kostek podano na rysunku R02.4. zestawienia elementów nawierzchni, znajdującego się w projekcie wykonawczym.



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

#### PYTANIE 24

Dot. skwer przy ul. Gościnnej. Zwracamy się o podanie wymiarów kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o fakturze płukanej.

#### ODPOWIEDŹ 24

Zamawiający informuje, iż wymiary kostek podano na rysunku R02.4. zestawienia elementów nawierzchni, znajdującego się w projekcie wykonawczym.

#### PYTANIE 25

Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół ławki parkowej prostej z betonu architektonicznego.

#### ODPOWIEDŹ 25

Zamawiający informuje, iż ławka prosta to ławka prefabrykowana; wszelkie dane (wymiarowanie, rodzaj materiałów etc.) podano na rysunku R03.4 (projekt budowlany i wykonawczy).

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 30-03-2020