



Elementy balustrady
skala 1: 20



Uwaga:
1. Proporcje oraz profil toczenia tralki oraz królowki pobrać z gotowego elementu na obiekcie.
2. Do wysokości dodać naddatki do montażu.
3. Profil toczenia oraz proporcje słupka pośredniego dostosować stylistycznie do królowki.
4. Przed wykonaniem elementów sprawdzić ilości oraz wymiary na poszczególnych biegach klatki schodowej.



Paleta barw wg NCS
ściany - do wys. 1,30 m - S 3502-Y (kolor szary)
ściany - powyżej 1,3 m - S 2502 - R (kolor jasnoszary)
oddzielenie kolorów - dekoracyjny border wg przyjętego wzornika

Materiał:
Stopnice: drewno dąb
balustrada: drewno dąb
cokół: drewno dąb

Kolor balustrady:
Pochwyt i słupki między biegami – (kolor lakierobejcy - dąb)
Tralki - (kolor lakierobejcy - dąb).

przekrój 1 - 1

tytuł projektu : Projekt remontu klatek schodowych w budynku od strony ulicy Teatralnej 9 w Katowicach		inwestor: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w KATOWICACH ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice	
stadium: projekt budowlany branża : architektura	projektant: mgr inż. arch Bernard Łopacz nr 171/91/OP	lokalizacja: ul. Teatralna 9 40 - 003 Katowice, dz. nr 62	
PROJEKT Adam Krok Projekty Budowlane i Nadzór ul. Marińska 52 47-400 Racibórz		temat rysunku: Przekrój 1 - 1 klatki schodowej KL 3 kolorystyka, elementy balustrady	
		rysunek nr: Rys.A-16	
		data opracowania: marzec 2018	skala: 1: 50, 1:20