



ISTNIEJĄCY UKŁAD DRZWI DO  
MIESZKAŃ



- UWAGA:
- 1. Detale projektowanych drzwi odwzorować na wzór istniejących.
  - 2. Głębokość płycin i grubość dekoracji min. 1,5 cm.
  - 3. Elementy dekoracyjne wykonać z litego drewna.
  - 4. Istniejące elementy drewniane do renowacji.
  - 5. Wszystkie wymiary oraz ilości sprawdzić na obiekcie

Materiał:  
Elementy uzupełniające: dąb  
Drzwi EI30 S stalowe - kolor dąb





elementy przeniesione z drzwi oryginalnych


nowe drzwi w klasie odporności EI 30S

nowe elementy uzupełniające artykulację ściany

PROJEKTOWANY UKŁAD DRZWI DO  
MIESZKAŃ



ściana REI 60



drzwi EI 30S

A - A

|  |  |   |                 |
|--|--|---|-----------------|
| tytuł projektu :<br>Projekt remontu klatek schodowych w budynku od<br>strony ulicy Teatralnej 9 w Katowicach |  | inwestor: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI<br>MIESZKANIOWEJ w KATOWICACH<br>ul. Grażyńskiego 5,<br>40-126 Katowice |                 |
| stadium: projekt wykonawczy<br>branża : architektura   | projektant:<br>mgr inż. arch <b>Bernard Łopacz</b><br>nr 171/91/OP | lokalizacja:<br>ul. Teatralna 9<br>40 - 003 Katowice, dz. nr 62   |                 |
| PROJEKT Adam Krok<br>Projekty Budowlane i Nadzór<br>ul. Mariańska 52<br>47-400 Racibórz                      |  | temat rysunku:<br>Drzwi do mieszkań klatka KL3<br>III piętro  |                 |
|  |  | rysunek nr:<br>PW-08  |                 |
|  |  | data opracowania:<br>marzec 2018  | skala:<br>1: 20 |