


Nr obwodu				T01/01	T01/02	T01/03	T01/04	T01/05	T01/06	T01/07
Nazwa obwodu	Zasilanie	Sygnalizacja napięcia	Ogranicznik przepięć	Oświetlenie	Gniazda 230V pokoje	Gniazda 230V pralka	Gniazda 230V kuchnia	Gniazda 230V zmywarka	rezerwa	Piec kuchenny
Moc [W]	13000			500	1500	1500	1500	1500		6500
Prąd [A]	17			2.17	6.5	6.5	6.5	6.5		9.5


Tablica T-M 230/400V



Moc zainstalowana  $P_i = 13 \text{ kW}$   
Moc zapotrzebowana  $P_z = 12 \text{ kW}$   
Prąd  $I = 17 \text{ A}$

Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TNS



- SYGNALIZATOR POTRÓJNY 250/500 V 1
- ROZŁ. IZOL. FR 303 63 A 1
- WYŁ. RÓŻNIC. P 304 25 A 30 mA AC 1
- OBUD. NEDBOX, 2 RZĘDOWA, DRZWI BIAŁE 1
- OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P 1
- WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA 1
- WYŁ. S 303 B 16 3P 16 A 6 kA 1
- WYŁ. S 301 C 16 1P 16 A 6 kA 5

Aktualizacja KZGM kwiecień 2024

Temat: Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przy ulicy Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej			
Tytuł rysunku:	Tablica TM-.... Schemat + plan rozmieszczenia aparatury .	projektował:	mgr inż. Artur Stanik SLK/1106 POOE/05
		sprawdził:	
Biuro projektów:	PROJEKT B ADAM KROK PROJEKTY BUDOWLANE I NADZÓR	opracował:	mgr inż. Artur Stanik SLK/1106 POOE/05
Etap projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Inwestor:	Miasto Katowice - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice		
			Data: 06.2018r. rys. nr: <b>E-09</b>