

Przedmiar robót

Modernizacja drogi do osiedla Porębscy w Porębie Wielkiej, dz. ew. 4384

Lokalizacja: **Gmina Niedźwiedź**
Obręb Poręba Wielka
Dz. nr 4384
os.Porębscy

Inwestor: **Gmina Niedźwiedź**
Niedźwiedź 233
34-735 Niedźwiedź

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja drogi do osiedla Porębscy w Porębie Wielkiej, dz. ew. 4384		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	SEK 601/101/6	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 6 cm	m2	40,00
1.2	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową drogową kationową (w miejscach wyfrezowanych)	m2	260,00
2	Element	Regulacja studzienek		
2.1	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek 30cmx30cm, teleskopowe	szt	3
3	Element	Nawierzchnia		
3.1	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm (profilująca)	m2	30,00
3.2	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 6 cm	m2	260,00