

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie akcji zimowej na Skarpie Wiślanej w Płocku”.

A. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie akcji zimowej na Skarpie Wiślanej w Płocku**

1. Granice obiektów o łącznej powierzchni ok. 71 ha, objętych przedmiotem zamówienia określają: załącznik nr 1 do OPZ – tereny będące własnością Gminy – Miasto Płock i Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.o powierzchni ok. 40 ha oraz załącznik nr 2 do OPZ – pozostałe tereny będące własnością Gminy – Miasto Płock i Skarbu Państwa o powierzchni ok. 31 ha. Wyłączeniu podlega teren wokół amfiteatru po zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Umocnienie Skarpy na odcinku od Hotelu Starzyński do Katedry wraz z budową Amfiteatru”, zgodnie granicami określonymi w załączniku do zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 1886/08 z dnia 6 maja 2008r. (załącznik nr 3 do OPZ).
2. Wielkości przedmiarów są orientacyjne i mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy. Podane wielkości są przybliżone i służą jedynie do oceny i porównania ofert.
3. Zamawiający/Zarządca dopuszcza możliwość zmniejszenia wielkości przedmiarów prac wyrażonych w jednostkach miary oraz częstotliwości prac konserwacyjnych zieleni, utrzymania czystości i porządku oraz prowadzenia akcji zimowej.
4. Realizację przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie nie wcześniej niż w dniu 1 grudnia 2022 r., a zakończy po upływie 12 miesięcy.

I. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRACE:

Prace z zakresu konserwacji zieleni (z wyłączeniem terenu Promenady I, na odcinku od Hotelu Starzyński do budynku Archiwum Państwowego oraz Nabrzeża Wiślanego):

1. Koszenie trawników (powierzchnie koszone regularnie, tj. 3-5 krotnie w ciągu sezonu).

1) Czynność polega na:

- 1) usunięciu z trawnika odpadów typu kamienie, drobny gruz itp.,
- 2) skoszeniu trawy, usunięciu trawy i chwastów przy skupinach krzewów, latarniach, słupach, barierkach, stojakach rowerowych, koszach na odpady itp. usytuowanych na terenie koszonych trawników. Nie dopuszcza się pozostawiania niedokoszonych części trawników, np. przy latarniach, rabatach z krzewami, drzewach itp. dłużej niż przez 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu,
- 3) wygrabieniu pokosu wraz z ewentualnymi drobnymi zanieczyszczeniami,
- 4) załadunku po zakończeniu prac, transporcie, wraz z kosztami przekazania

- odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania,
- 5) oczyszczeniu poprzez pozamiatanie lub odkurzenie ściętej trawy z przyległych terenów (chodników, jezdni itp.) natychmiast po skoszeniu.
 - 2) Po skoszeniu wysokość trawy powinna wynosić ok. 7-12 cm w sezonie wiosenno-letnim; przy ostatnim jesiennym wykaszaniu trawników dopuszcza się wysokość 5 cm,
 - 3) Przy koszeniu należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa (zwłaszcza nowe nasadzenia), krzewy, pnącza, byliny, trawy ozdobne, rośliny wysiewane z nasion oraz kwiaty jednoroczne – w przypadku uszkodzenia roślin Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia uszkodzenia (w ciągu 2 dni od jego stwierdzenia), a w przypadku braku takiej możliwości do ich wymiany (w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzorującym rejon) na rośliny o takich samych parametrach.
 - 4) Koszenie na każdym obiekcie (np. promenada, ulica) należy tak przeprowadzić, aby prace zostały zakończone, wraz z wywozem skoszonej trawy, przed niedzielami i dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy. Skoszona trawę należy wywozić sukcesywnie w trakcie realizacji prac. Nie dopuszcza się, aby skoszona trawa zalegała dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.
 - 5) W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, na pisemny wniosek Wykonawcy, po uprzednim jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Zarządcę, termin wykonania zlecenia przedłuża się o ilość dni, w których stwierdzono niekorzystne warunki atmosferyczne.

2. Koszenie chwastów i łąk kwietnych oraz trzciny z terenów plaży (powierzchnie wyłączone z regularnego koszenia, tj. koszone 1-3 krotnie w ciągu sezonu).

1) Czynność polega na:

- a)** wykoszeniu roślin zielonych na wysokość ok. 7-12 cm,
- b)** zgrabieniu pokosu wraz z ewentualnymi zanieczyszczeniami po 2-3 dniach od ścięcia, gdy rośliny wyschną i otworzą nasienniki,
- c)** załadunku po zakończeniu prac, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania,
- d)** oczyszczeniu poprzez pozamiatanie lub odkurzenie ściętych roślin z przyległych terenów (chodników, jezdni itp.) natychmiast po skoszeniu.

2) Przez chwasty i łąki kwietne rozumie się rośliny porastające tereny wyłączone z regularnego koszenia, niezależnie od wysokości, którą osiągną. Wykonawca zobowiązany jest do wykoszenia chwastów i łąk kwietnych niezależnie od ich wysokości, zarówno na terenie płaskim, jak i nachylonym lub pagórkowatym oraz wśród drzew i krzewów.

3) Przy koszeniu należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa (zwłaszcza nowe nasadzenia), krzewy, pnącza, byliny, trawy ozdobne oraz kwiaty jednoroczne – w przypadku uszkodzenia roślin Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia uszkodzenia (w ciągu 2 dni od jego stwierdzenia), a w przypadku braku takiej możliwości do ich wymiany (w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzorującym rejon) na rośliny o takich samych parametrach.

4) Koszenie na każdym obiekcie (np. promenada, ulica, plac) należy tak przeprowadzić, aby prace zostały zakończone, wraz z wywozem skoszonej trawy, przed niedzielami i

dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy. Skoszona trawę należy wywozić sukcesywnie w trakcie realizacji prac. Nie dopuszcza się, aby skoszona trawa zalegała dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.

5) Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia koszenia na danym obiekcie np. ulicy, skwerze itp. w ciągu pięciu dni od rozpoczęcia koszenia na danym obiekcie.

3. Wygrabianie liści i nieczystości z trawników i ze skupin krzewów (wykonywane 1-4 krotnie w ciągu sezonu).

- 1) Czynność polega na wygrabieniu trawników z zalegających liści oraz wszystkich zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych wraz z zebraniem, załadunkiem bezpośrednio po zakończeniu prac oraz transportem wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
- 2) Grabienie obejmuje również wygrabienie liści i innych zanieczyszczeń z żywopłotów oraz skupin krzewów i bylin, a także innych rabat znajdujących się na trawnikach. W przypadku występowania pod krzewami lub bylinami ściółki np. kory liście należy wygrabić tak, aby nie usunąć ściółki.
- 3) Nie dopuszcza się pozostawiania niezakończonych prac na jednym terenie (np. promenada, ulica) przed niedzielami i dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy. Nie dopuszcza się, aby wygrabione liście i inne zanieczyszczenia zalegały dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.

4. Odchwaszczanie krzewów, pnączy, bylin, traw ozdobnych (wykonywane 4-6 krotnie w ciągu sezonu).

1. Czynność polega na:
 - a) spulchnieniu gleby oraz usunięciu chwastów, siewek drzew i krzewów innych spośród gatunków krzewów (w tym: kolczastych oraz żywopłotów), pnączy, bylin, traw ozdobnych oraz mis przy drzewach,
 - b) odcięciu i wyrównaniu brzegów skupin i rabat; w przypadku skupin i rabat graniczących z trawnikami prace powinny odbywać się następująco - naciągnięcie sznura, odcięcie łopatą brzegu trawnika, zwinięcie sznura, zgrabienie darni,
 - c) załadunku tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
2. Odchwaszczanie należy wykonywać w taki sposób, aby nie zachodziła konieczność uzupełniania stanowisk ziemią oraz korą.
3. Do odchwaszczania krzewów, pnączy, bylin i traw ozdobnych nie dopuszcza się stosowania chemicznych środków chwastobójczych.
4. W przypadku uszkodzenia podczas odchwaszczania sąsiadujących roślin Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia uszkodzenia (w ciągu 2 dni od jego stwierdzenia), a w przypadku braku takiej możliwości do ich wymiany (w terminie uzgodnionym z osobą nadzorującą rejon) na rośliny o takich samych parametrach.
5. Nie dopuszcza się pozostawiania nie zakończonych prac na każdym obiekcie (np. promenada) przed niedzielą i dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy.
6. Wyrwane chwasty, siewki drzew i krzewów należy wywozić sukcesywnie w trakcie

realizacji prac. Nie dopuszcza się, aby zalegały dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.

5. Cięcie żywopłotów (wykonywane 3-5 w ciągu sezonu).

1. Bieżące cięcie żywopłotów polega na:
 - a) cięciu formującym tj. równym przycięciu żywopłotów ze wszystkich dostępnych stron w celu ich uformowania zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,
 - b) cięciu prześwietlającym tj. usunięciu obumarłych, chorych, przemarzniętych, krzyżujących się, zbędnych i połamanych pędów zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,
 - c) uporządkowaniu terenów przyległych zanieczyszczonych w wyniku cięcia,
 - d) załadunku tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
2. odmładzające cięcie żywopłotów wykonywane na starszych żywopłotach – czynność polega na znacznym zmniejszeniu żywopłotów z wysokości, szerokości lub wysokości i szerokości.
3. Pędy należy wycinać przy użyciu piłki ręcznej, sekatora, nożyc do żywopłotów, a miejsca cięć muszą być gładkie, a nie poszarpane.
4. W czasie wykonywania w/w czynności należy wykonać usunięcie obumarłych krzewów i samosiewów, nie wymagających uzyskania stosownego zezwolenia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2022, poz. 916) oraz siewek drzew i krzewów innych gatunków, wraz z wygrabieniem nieczystości ze skupin, transportem wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
5. Do kosztorysów należy podawać sumę obmiarów faktycznie ciętych płaszczyzn żywopłotów tj. góra oraz wszystkie dostępne boki zmierzone przed realizacją prac.
6. W przypadku uszkodzenia podczas cięcia żywopłotów sąsiadujących roślin Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia uszkodzenia (w ciągu 2 dni od jego stwierdzenia), a w przypadku braku takiej możliwości do ich wymiany (w terminie uzgodnionym z osobą nadzorującą rejon) na rośliny o takich samych parametrach.
7. Nie dopuszcza się pozostawiania nie zakończonych prac na jednym terenie (np. promenada) przed niedzielami i dniami świąteczne ustawowo wolnymi od pracy.
8. Wycięte pędy żywopłotów, wyrwane obumarłe krzewy, siewki drzew i krzewów należy wywozić sukcesywnie w trakcie realizacji prac. Nie dopuszcza się, aby zalegały dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.

6. Cięcie krzewów (na terenach płaskich i skarpowych) - częstotliwość prac w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy i 1-2 krotne usuwanie przekwitłych kwiatostanów w ciągu sezonu.

1. Bieżące cięcie polega na:
 - a) przycięciu krzewów oraz pnączy i bylin wchodzących w skrajnię jezdni,

- chodników itp. oraz cięciu pnączy, usuwanie przekwitłych kwiatostanów krzewów, bylin i traw ozdobnych oraz usuwanie suchych nadziemnych części bylin w celu ich uformowania lub usunięcia suchych, chorych, połamanych i starych pędów zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,
- b) usunięcie przekwitłych kwiatostanów należy wykonywać w sposób ręczny przy użyciu sekatora,
 - c) uporządkowaniu terenów przyległych zanieczyszczonych w wyniku cięcia,
 - d) załadunku tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
2. Odmładzające cięcie krzewów wykonywane na starszych krzewach – czynność polega na znacznym zmniejszeniu krzewów z wysokości, szerokości lub wysokości i szerokości.
 3. W czasie wykonywania w/w czynności należy wykonać usunięcie obumarłych krzewów nie wymagających uzyskania stosownego zezwolenia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2022, poz. 916) oraz siewek drzew i krzewów innych gatunków, wraz z wygrabieniem nieczystości ze skupin, transportem wraz z kosztami przekazania do zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji prac.
 4. Do kosztorysów należy podawać sumę obmiarów faktycznie ciętych płaszczyzn, tj. góra oraz wszystkie dostępne boki zmierzone przed realizacją prac.
 5. W przypadku uszkodzenia podczas cięcia sąsiadujących roślin Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia uszkodzenia (w ciągu 2 dni od jego stwierdzenia), a w przypadku braku takiej możliwości do ich wymiany (w terminie uzgodnionym z osobą nadzorującą rejon) na rośliny o takich samych parametrach.
 6. Nie dopuszcza się pozostawiania nie zakończonych prac na każdym obiekcie (np. promenada, przypora) przed niedzielą i dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy.
 7. Wycięte pędy i inne części roślin, wyrwane obumarłe krzewy, siewki drzew i krzewów należy wywozić sukcesywnie w trakcie realizacji prac. Nie dopuszcza się, aby zalegały dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.

7. Oprysk krzewów/drzew wraz z zakupem preparatu - częstotliwość prac w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.

1. Czynność polega na wykonaniu oprysku roślin odpowiednim preparatem grzybobójczym lub owadobójczym, zgodnie z zaleceniami producenta i etykietą z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej (wraz z kosztami ich zakupu).
2. Preparat powinien zostać przedstawiony do zaakceptowania przez Zamawiającego/Zarządcę,
3. Wykonawca będzie kontrolował rośliny pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne porażenie będzie niezwłocznie zgłaszał Zamawiającemu/Zarządcy.

8. Nawożenie krzewów wraz z zakupem nawozu (wykonywane 2 krotnie w

ciągu sezonu).

1. Czynność polega na wykonaniu nawożenia nawozem granulowanym długo działającym - o spowolnionym działaniu przeznaczonym do określonych grup, roślin zgodnie z zaleceniami producenta (wraz z kosztami jego zakupu).
2. Nawóz powinien zostać przedstawiony do zaakceptowania przez Zamawiającego/Zarządcę.

9. Usuwanie odrostów korzeniowych/pniowych drzew i krzewów - częstotliwość prac w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.

- 1) Czynność polega na:
 - a) usuwaniu odrostów drzew i krzewów w sposób mechaniczny przy użyciu noży ogrodniczych, sekatorów, nożyc lub piłą, także odrostów drzew wytwarzanych na karpach po wyciętych drzewach, poprzez ścięcie ich tuż przy ziemi,
 - b) uporządkowaniu terenów przyległych zanieczyszczonych w wyniku cięcia,
 - c) załadunku tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
- 2) Wycięte części roślin należy wywozić sukcesywnie w trakcie realizacji prac. Nie dopuszcza się, aby zalegały dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.

10. Usuwanie samosiewów drzew i krzewów - częstotliwość prac w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.

- 1) Czynność polega na:
 - a) usuwaniu samosiewów i siewek drzew i krzewów nie wymagających uzyskania stosownego zezwolenia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2022, poz. 916), w sposób mechaniczny i/lub z wcześniejszym wykonaniem oprysku roztworem preparatu chwastobójczego sporządzonego zgodnie z zaleceniami producenta i z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej,
 - b) uporządkowaniu terenów przyległych zanieczyszczonych w wyniku cięcia,
 - c) załadunku tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
- 2) Metoda usuwania zostanie każdorazowo wskazana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego/Zarządcy.

11. Usuwanie krzewów wraz z usunięciem bryły korzeniowej, uzupełnieniem dołu ziemią urodzajną, jej ubiciem oraz kosztami zakupu, uporządkowaniem terenu po wykonaniu prac, wywozem i przekazaniem powstałych podczas prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania.

12. Prace inne z zakresu zieleni, które nie zostały przewidziane w/w zakresie, a których wykonanie będzie konieczne – częstotliwość prac w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.

- 1) Inne prace z zakresu zieleni to np. przekopanie skupin krzewów, zdejmowanie lub naprawa stelaży przy drzewach, przesadzanie lub wkopywanie krzewów wyrwanych przez wandalów itp.
- 2) Inne prace z zakresu zieleni będą rozliczane na podstawie stawki roboczogodziny, która powinna uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę (robocizną, pracę sprzętu np. ciągnika, piły mechanicznej itp.).

13. Dosiew nasion roślin łąkowych do istniejących trawników.

Czynność polega na wysianiu mieszanki nasion łąkowych na uprzednio skoszony i wygrabiony trawnik. Koszenie trawnika z grabieniem nie wlicza się w czynności związane z dosiewaniem nasion, jednakże sam proces dosiewania musi być poprzedzony koszeniem trawnika i jego wygrabieniem. Prace zlecane będą oddzielnie, ale będą musiały być ze sobą zsynchronizowane, tak by wysiew nastąpił nie dłużej niż 2-3 dni po zgrabieniu trawy.

Skład mieszanki do uzgodnienia z Inspektorem nadzorującym dany teren.

14. Sadzenie krzewów, bylin, traw wraz z zakupem materiału roślinnego i posadzeniem - częstotliwość prac w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.

- 1) Wymagania dotyczące sadzenia:
 - a) rośliny należy sadzić w ilości i rozstawie oraz kształcie rabaty zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym/Zarządcą,
 - b) zdjęcie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym/Zarządcą,
 - c) w przypadku sadzenia uzupełniającego należy sadzić rośliny z pełną zaprawą dołów ziemią urodzajną,
 - d) wyznaczenie miejsc obsadzeń krzewów, zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym/Zarządcą,
 - e) przed posadzeniem krzewów należy upewnić się, czy w miejscu sadzenia nie znajdują się korzenie drzew, ewentualnie przesunąć miejsce sadzenia,
 - f) posadzić uprzednio podlane rośliny,
 - g) podlanie roślin w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej,
 - h) przycięcie roślin po posadzeniu,
 - i) wyściółkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwą kory przekompostowanej lub zrębków,
 - j) uporządkowanie terenu sadzenia oraz wokół niego, załadunku, transportu i przekazaniu odpadów do utylizacji (wraz z kosztami utylizacji) tego samego dnia po wykonanej pracy.
- 2) Nasadzenia objęte będą przez Wykonawcę pielęgnacją do końca trwania umowy. W przypadku niewłaściwej pielęgnacji skutkującej obumarciem (tj. np. zbrązowieniem albo opadnięciem liści w ponad 60 % krzewu, byliny, trawy) Wykonawca zmuszony będzie do wymiany materiału roślinnego o takich samych parametrach – termin wymiany roślin do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego/Zarządcy.

- 3) Nasadzenia dotyczą gatunków i odmian zgodnie z Katalogiem roślin. Drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Warszawa 2011 oraz gatunków/odmian występujących na terenie objętym przedmiotem zamówienia.
- 4) Materiał roślinny przed posadzeniem musi uzyskać akceptację Zamawiającego/Zarządcy.
- 5) Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy sadzeniu należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy.

15. Ściółkowanie roślin - – częstotliwość prac w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.

1) Czynność polega na :

- a) przykryciu gleby warstwą 5 cm kory przekompostowanej,
- b) należy użyć ściółki rozdrobnionej – wielkość poszczególnych frakcji ściółki nie powinna przekraczać 5 cm długości oraz 1 cm średnicy, ściółka powinna być pozbawiona zanieczyszczeń i opadów oraz chwastów - wraz z zakupem i transportem materiału, wywozem i przekazaniem powstałych podczas prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania.

Prace z zakresu konserwacji zieleni na terenie Promenady I, na odcinku od Hotelu Starzyński do budynku Archiwum Państwowego:

1. Odchwaszczanie krzewów, pnączy, traw, żywopłotów, bylin i traw, mis przy drzewach, na terenie Promenady I w ramach ryczałtu miesięcznego.

- 1) Czynność odchwaszczenia polega na:
 - a) spulchnieniu gleby oraz usunięciu chwastów, siewek drzew i krzewów innych gatunków, ze skupin krzewów, pnączy, traw, żywopłotów, bylin i traw, mis przy drzewach,
 - b) załadunku tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
- 2) Wysokość chwastów nie może przekroczyć 15 cm, a w przypadku chwastów płożących powierzchnia ich nie może przekroczyć 30% powierzchni skupiny bądź rabaty.
- 3) Odchwaszczanie należy wykonywać w taki sposób, aby nie zachodziła konieczność uzupełniania stanowisk ziemią oraz korą.
- 4) W przypadku uszkodzenia podczas odchwaszczania sąsiadujących roślin Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia uszkodzenia (w ciągu 2 dni od jego stwierdzenia), a w przypadku braku takiej możliwości do ich wymiany (w terminie uzgodnionym z osobą nadzorującą rejon) na rośliny o takich samych parametrach.
- 5) Nie dopuszcza się pozostawiania nie zakończonych prac na każdym obiekcie (np. promenada) przed niedzielą i dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy.
- 6) Wyrwane chwasty, siewki drzew i krzewów należy wywozić sukcesywnie w trakcie realizacji prac. Nie dopuszcza się, aby zalegały dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.

2. Uzupełnianie ściółki wraz z zakupem kory w ramach ryczałtu miesięcznego.

- 1) Czynność uzupełniania ściółki polega na:
 - a) uzupełnianiu kory na uprzednio wyściółkowanych rabatach na bieżąco, tak aby jej warstwa utrzymywała się na poziomie 5 cm
 - b) załadunku tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
- 2) Nie dopuszcza się pozostawiania niezakończonych prac przed niedzielami i dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy.

3. Cięcie żywopłotów, krzewów, bylin i traw w ramach ryczałtu miesięcznego.

- 1) Czynność polega na:
 - a) regularnym, równym przycięciu żywopłotów ze wszystkich dostępnych stron w celu ich uformowania zgodnie ze sztuką ogrodniczą (cięcia formujące), 1 raz w miesiącu, w trakcie obowiązywania umowy oraz w razie potrzeby interwencyjnie, miejsca cięć muszą być gładkie, a nie poszarpane.
 - b) usunięciu starych, obumarłych, chorych, przemarzniętych, krzyżujących się, zbędnych i połamanych pędów zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (cięcia odmładzające i prześwietlające według potrzeb,
 - c) wykonanie w sezonie cięć pielęgnacyjnych w celu polepszenia kwitnienia oraz wykonanie cięć po kwitnieniu (np. usuwanie obumarłych kwiatostanów) w zależności od gatunku/odmiany i konieczności w trakcie obowiązywania umowy,
 - d) przycinaniu bylin i traw – w zależności od gatunku/odmiany i konieczności – późną jesienią lub wczesną wiosną w trakcie obowiązywania umowy, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,
 - e) uporządkowaniu terenów przyległych zanieczyszczonych w wyniku cięcia,
 - f) załadunku tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
- 2) Nie dopuszcza się pozostawiania niezakończonych prac przed niedzielami i dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy.
- 3) W czasie wykonywania w/w czynności należy wykonać usunięcie obumarłych krzewów i samosiewów nie wymagających uzyskania stosownego zezwolenia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2022, poz. 916), wraz z wygrabieniem nieczystości ze skupin, transportem, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

4. Wygrabianie/usuwanie liści i nieczystości ze skupin krzewów, bylin i traw, pnączy, żywopłotów na terenie Promenady I w ramach ryczałtu miesięcznego.

- 1) Czynność polega na wygrabieniu ze skupin krzewów, bylin i traw, pnączy, żywopłotów na terenie Promenady I z zalegających liści oraz wszystkich zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych wraz z zebraniem, załadunkiem tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

- 2) W przypadku, gdy zachodzi ryzyko uszkodzenia roślin grabiami należy liście oraz wszystkie zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne usuwać ręcznie.
- 3) Prace będą wykonywane min. 4 krotnie w miesiącu - od stycznia do września i 5 krotnie – od października do listopada, w trakcie obowiązywania umowy.
- 4) Nie dopuszcza się pozostawiania niezakończonych prac przed niedzielami i dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy.
- 5) Wygrabione liście i wszelkie zanieczyszczenia należy wywozić sukcesywnie w trakcie realizacji prac. Nie dopuszcza się, aby zalegały dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.

5. Oprysk krzewów/drzew wraz z zakupem preparatu w ramach ryczałtu miesięcznego.

- 1) Czynność polega na wykonaniu oprysku roślin odpowiednim preparatem grzybobójczym lub owadobójczym, zgodnie z zaleceniami producenta i etykietą z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej (wraz z kosztami ich zakupu),
- 2) Preparat powinien zostać przedstawiony do zaakceptowania przez Zamawiającego,
- 3) Wykonawca będzie kontrolował rośliny pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne porażenie będzie niezwłocznie zgłaszał Zamawiającemu.
- 4) Prace będą wykonywane w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.
- 5) W przypadku niewłaściwej konserwacji zieleni przez Wykonawcę skutkującej obumarciem roślin (tj. np. zbrązowieniem albo opadnięciem liści w ponad 60 % korony drzewa czy krzewu, byliny, trawy) Wykonawca zmuszony będzie do wymiany materiału roślinnego o takich samych parametrach – termin wymiany roślin do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego.

6. Nawożenie krzewów wraz z zakupem nawozu w ramach ryczałtu miesięcznego.

- 1) Czynność polega na wykonaniu nawożenia krzewów nawozem mineralnym wieloskładnikowym, wraz z zakupem nawozu.
- 2) Prace będą wykonywane 2 krotnie w sezonie (1 raz wiosną nawozem długodziałającymi 1 raz jesienią nawozem jesiennym) w trakcie obowiązywania umowy.
- 3) Nawóz powinien zostać przedstawiony do zaakceptowania przez Zamawiającego.

7. Usuwanie odrostów korzeniowych/pniowych drzew i krzewów w ramach ryczałtu miesięcznego.

- 1) Czynność polega na:
 - a) bieżącym usuwaniu odrostów drzew i krzewów w sposób mechaniczny przy użyciu noży ogrodniczych, sekatorów, nożyc lub piłą, a miejsca cięć muszą być gładkie, a nie poszarpane.
 - b) uporządkowaniu terenów przyległych zanieczyszczonych w wyniku cięcia,
 - c) załadunku usuniętych pędów tego samego dnia po wykonanej pracy,

transportie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

2) Prace będą wykonywane w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.

8. Usuwanie samosiewów drzew i krzewów w ramach ryczałtu miesięcznego.

1) Czynność polega na:

a) usuwaniu samosiewów drzew nie wymagających uzyskania stosownego zezwolenia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2022, poz. 916), na bieżąco w sposób mechaniczny,

b) uporządkowaniu terenów przyległych zanieczyszczonych w wyniku cięcia,

c) załadunku usuniętych pędów tego samego dnia po wykonanej pracy, transportie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

2) Prace będą wykonywane w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.

9. Usuwanie krzewów wraz z usunięciem bryły korzeniowej, uzupełnieniem dołu ziemią urodzajną, jej ubiciem oraz kosztami zakupu, uporządkowaniem terenu po wykonaniu prac, wywozem i przekazaniem powstałych podczas prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania.

10. Podlewanie drzew, krzewów, bylin, traw i pnączy w ramach ryczałtu miesięcznego.

1) Czynność polega na podlewaniu drzew (50 – 80 l/szt.), krzewów, bylin, traw i pnączy (10 – 20 l/m²), wraz z kosztem zakupu i dostarczenia niezbędnej ilości wody.

2) Prace będą wykonywane w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy, a ich częstotliwość uzależniona będzie od warunków atmosferycznych.

3) W przypadku niewłaściwej konserwacji zieleni przez Wykonawcę skutkującej obumarciem roślin (tj. np. zbrązowieniem albo opadnięciem liści w ponad 60 % korony drzewa czy krzewu, byliny, trawy) Wykonawca zmuszony będzie do wymiany materiału roślinnego o takich samych parametrach – termin wymiany roślin do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego.

11. Prace inne z zakresu zieleni nieobjęte ryczałtem, które nie zostały przewidziane w/w zakresie lub terminem ich wykonania, a których wykonanie będzie konieczne (wykonywane wg potrzeb, nie objęte ryczałtem).

1) Prace inne z zakresu zieleni to np. przekopywanie skupin krzewów, wkopanie krzewów wyrwanych przez wandalów.

2) Prace inne z zakresu zieleni będą rozliczane na podstawie stawki roboczogodziny, która powinna uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę (robociznę, pracę sprzętu np. ciągnika, piły mechanicznej itp.).

12. Sadzenie krzewów, bylin, traw wraz z zakupem materiału roślinnego i posadzeniem - częstotliwość prac w zależności od potrzeb w trakcie

obowiązania umowy, nie objęte ryczałtem.

- 1) Wymagania dotyczące sadzenia:
 - a) rośliny należy sadzić w ilości i rozstawie oraz kształcie rabaty zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,
 - b) zdjęcie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,
 - c) w przypadku sadzenia uzupełniającego należy sadzić rośliny z pełną zaprawą dołów ziemią urodzajną,
 - d) wyznaczenie miejsc obsadzeń krzewów, zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym,
 - e) przed posadzeniem krzewów należy upewnić się, czy w miejscu sadzenia nie znajdują się korzenie drzew, ewentualnie przesunąć miejsce sadzenia,
 - f) posadzić uprzednio podlane rośliny,
 - g) podlanie roślin w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej,
 - h) przycięcie roślin po posadzeniu,
 - i) wyściółkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwą kory przekompostowanej lub zrębków,
 - j) uporządkowanie terenu sadzenia oraz wokół niego, załadunku, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania tego samego dnia po wykonanej pracy.
- 2) Sadzenie krzewów, bylin i traw dotyczy przypadków, gdy rośliny zostały ukradzione lub zniszczone przez wandalów. Nie dotyczy przypadków niewłaściwej konserwacji zieleni przez Wykonawcę skutkującej obumarciem roślin (tj. np. zbrązowieniem albo opadnięciem liści w ponad 60 % korony drzewa czy krzewu, byliny, trawy), kiedy to Wykonawca zmuszony będzie do wymiany materiału roślinnego o takich samych parametrach – termin wymiany roślin do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego.
- 3) Nasadzenia objęte będą przez Wykonawcę pielęgnacją do końca trwania umowy. W przypadku niewłaściwej pielęgnacji skutkującej obumarciem (tj. np. zbrązowieniem albo opadnięciem liści w ponad 60 % krzewu, byliny, trawy) Wykonawca zmuszony będzie do wymiany materiału roślinnego o takich samych parametrach – termin wymiany roślin do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego.
- 4) Nasadzenia dotyczą gatunków i odmian zgodnie z „Katalogiem roślin. Drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Warszawa 2011” oraz gatunków/odmian występujących na terenie objętym przedmiotem zamówienia.
- 5) Materiał roślinny przed posadzeniem musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
- 6) Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy sadzeniu należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy.

Prace z zakresu konserwacji zieleni na terenie Płockiego Nabrzeża Wiślanego:

1. Odchwaszczanie krzewów, pnączy, traw, żywopłotów, bylin i traw na terenie Płockiego Nabrzeża Wiślanego w ramach ryczałtu miesięcznego.

- 1) Czynność odchwaszczenia polega na:
 - a) spulchnieniu gleby oraz usunięciu chwastów, siewek drzew i krzewów innych

- gatunków, ze skupin krzewów, pnączy, traw, żywopłotów, bylin i traw, mis przy drzewach,
- b) załadunku tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
 - 2) Wysokość chwastów nie może przekroczyć 15 cm, a w przypadku chwastów płożących powierzchnia ich nie może przekroczyć 30% powierzchni skupiny bądź rabaty.
 - 3) Odchwaszczanie należy wykonywać w taki sposób, aby nie zachodziła konieczność uzupełniania stanowisk ziemią oraz korą.
 - 4) W przypadku uszkodzenia podczas odchwaszczania sąsiadujących roślin Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia uszkodzenia (w ciągu 2 dni od jego stwierdzenia), a w przypadku braku takiej możliwości do ich wymiany (w terminie uzgodnionym z osobą nadzorującą rejon) na rośliny o takich samych parametrach.
 - 5) Nie dopuszcza się pozostawiania nie zakończonych prac na każdym obiekcie (np. promenada) przed niedzielą i dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy.
 - 6) Wyrwane chwasty, siewki drzew i krzewów należy wywozić sukcesywnie w trakcie realizacji prac. Nie dopuszcza się, aby zalegały dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.

2. Uzupełnianie ściółki wraz z zakupem kory w ramach ryczałtu miesięcznego.

- 1) Czynność uzupełniania ściółki polega na:
 - a) uzupełnieniu kory na uprzednio wyściółkowanych rabatach na bieżąco tak, aby jej warstwa utrzymywała się na poziomie 5 cm
 - b) załadunku tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
- 2) Nie dopuszcza się pozostawiania niezakończonych prac przed niedzielami i dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy.

3. Cięcie krzewów, bylin i traw w ramach ryczałtu miesięcznego.

- 1) Czynność polega na:
 - a) usunięciu starych, obumarłych, chorych, przemarzniętych, krzyżujących się, zbędnych i połamanych pędów zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (cięcia odmładzające i prześwietlające według potrzeb,
 - b) wykonanie w sezonie cięć pielęgnacyjnych w celu polepszenia kwitnienia oraz wykonanie cięć po kwitnieniu (np. usuwanie obumarłych kwiatostanów) w zależności od gatunku/odmiany i konieczności w trakcie obowiązywania umowy,
 - c) przycinaniu bylin i traw – w zależności od gatunku/odmiany i konieczności – późną jesienią lub wczesną wiosną w trakcie obowiązywania umowy, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,
 - d) uporządkowaniu terenów przyległych zanieczyszczonych w wyniku cięcia,
 - e) załadunku tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do

zagospodarowania.

- 2) Nie dopuszcza się pozostawiania niezakończonych prac przed niedzielami i dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy.
- 3) W czasie wykonywania w/w czynności należy wykonać usunięcie obumarłych krzewów i samosiewów nie wymagających uzyskania stosownego zezwolenia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2022, poz. 916), wraz z wygrabieniem nieczystości ze skupin, transportem, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

4. Wygrabianie/usuwanie liści i nieczystości ze skupin krzewów, bylin i traw, pnączy na terenie Płockiego Nabrzeża Wiślanego w ramach ryczałtu miesięcznego.

- 1) Czynność polega na wygrabieniu ze skupin krzewów, bylin i traw, pnączy na terenie Promenady I z zalegających liści oraz wszystkich zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych wraz z zebraniem, załadunkiem tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
- 2) W przypadku, gdy zachodzi ryzyko uszkodzenia roślin grabiami należy liście oraz wszystkie zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne usuwać ręcznie.
- 3) Prace będą wykonywane min. 4 krotnie w miesiącu - od stycznia do września i 5 krotnie – od października do listopada, w trakcie obowiązywania umowy.
- 4) Nie dopuszcza się pozostawiania niezakończonych prac przed niedzielami i dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy.
- 5) Wygrabione liście i wszelkie zanieczyszczenia należy wywozić sukcesywnie w trakcie realizacji prac. Nie dopuszcza się, aby zalegały dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.

5. Oprysk krzewów/drzew wraz z zakupem preparatu w ramach ryczałtu miesięcznego.

- 1) Czynność polega na wykonaniu oprysku roślin odpowiednim preparatem grzybobójczym lub owadobójczym, zgodnie z zaleceniami producenta i etykietą z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej (wraz z kosztami ich zakupu),
- 2) Preparat powinien zostać przedstawiony do zaakceptowania przez Zamawiającego,
- 3) Wykonawca będzie kontrolował rośliny pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne porażenie będzie niezwłocznie zgłaszał Zamawiającemu.
- 4) Prace będą wykonywane w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.
- 5) W przypadku niewłaściwej konserwacji zieleni przez Wykonawcę skutkującej obumarciem roślin (tj. np. zbrązowieniem albo opadnięciem liści w ponad 60 % korony drzewa czy krzewu, byliny, trawy) Wykonawca zmuszony będzie do wymiany materiału roślinnego o takich samych parametrach – termin wymiany roślin do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego.

6. Nawożenie krzewów wraz z zakupem nawozu w ramach ryczałtu miesięcznego.

- 1) Czynność polega na wykonaniu nawożenia krzewów nawozem mineralnym wieloskładnikowym, wraz z zakupem nawozu.
- 2) Prace będą wykonywane 2 krotnie w sezonie (1 raz wiosną nawozem długodziałającymi 1 raz jesienią nawozem jesiennym) w trakcie obowiązywania umowy.
- 3) Nawóz powinien zostać przedstawiony do zaakceptowania przez Zamawiającego.

7. Usuwanie odrostów korzeniowych/pniowych drzew i krzewów w ramach ryczałtu miesięcznego.

- 1) Czynność polega na:
 - a) bieżącym usuwaniu odrostów drzew i krzewów w sposób mechaniczny przy użyciu noży ogrodniczych, sekatorów, nożyc lub piłą, a miejsca cięć muszą być gładkie, a nie poszarpane.
 - b) uporządkowaniu terenów przyległych zanieczyszczonych w wyniku cięcia,
 - c) załadunku usuniętych pędów tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
- 2) Prace będą wykonywane w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.

8. Usuwanie samosiewów drzew i krzewów w ramach ryczałtu miesięcznego.

- 1) Czynność polega na:
 - a) usuwaniu samosiewów drzew nie wymagających uzyskania stosownego zezwolenia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2022, poz. 916), na bieżąco w sposób mechaniczny,
 - b) uporządkowaniu terenów przyległych zanieczyszczonych w wyniku cięcia,
 - c) załadunku usuniętych pędów tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
- 2) Prace będą wykonywane w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.

9. Usuwanie krzewów wraz z usunięciem bryły korzeniowej, uzupełnieniem dołu ziemią urodzajną, jej ubiciem oraz kosztami zakupu, uporządkowaniem terenu po wykonaniu prac, wywozem i przekazaniem powstałych podczas prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania.

10. Podlewanie drzew, krzewów, bylin, traw i pnączy w ramach ryczałtu miesięcznego.

- 1) Czynność polega na podlewaniu drzew (50 – 80 l/szt.), krzewów, bylin, traw i pnączy (10 – 20 l/m²), wraz z kosztem zakupu i dostarczenia niezbędnej ilości wody.
- 2) Prace będą wykonywane w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy, a ich częstotliwość uzależniona będzie od warunków atmosferycznych.
- 3) W przypadku niewłaściwej konserwacji zieleni przez Wykonawcę skutkującej

obumarciem roślin (tj. np. zbrązowieniem albo opadnięciem liści w ponad 60 % korony drzewa czy krzewu, byliny, trawy) Wykonawca zmuszony będzie do wymiany materiału roślinnego o takich samych parametrach – termin wymiany roślin do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego.

11. Prace inne z zakresu zieleni nieobjęte ryczałtem, które nie zostały przewidziane w/w zakresie lub terminem ich wykonania, a których wykonanie będzie konieczne (wykonywane wg potrzeb, nie objęte ryczałtem).

- 1) Prace inne z zakresu zieleni to np. przekopywanie skupin krzewów, wkopanie krzewów wyrwanych przez wandalii.
- 2) Prace inne z zakresu zieleni będą rozliczane na podstawie stawki roboczogodziny, która powinna uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę (robocizną, pracę sprzętu np. ciągnika, piły mechanicznej itp.).

12. Sadzenie krzewów, bylin, traw wraz z zakupem materiału roślinnego i posadzeniem - częstotliwość prac w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy, nie objęte ryczałtem.

- 1) Wymagania dotyczące sadzenia:
 - a) rośliny należy sadzić w ilości i rozstawie oraz kształcie rabaty zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,
 - b) zdjęcie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,
 - c) w przypadku sadzenia uzupełniającego należy sadzić rośliny z pełną zaprawą dołów ziemią urodzajną,
 - d) wyznaczenie miejsc obsadzeń krzewów, zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym,
 - e) przed posadzeniem krzewów należy upewnić się, czy w miejscu sadzenia nie znajdują się korzenie drzew, ewentualnie przesunąć miejsce sadzenia,
 - f) posadzić uprzednio podlane rośliny,
 - g) podlanie roślin w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej,
 - h) przycięcie roślin po posadzeniu,
 - i) wyściółkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwą kory przekompostowanej lub zrębków,
 - j) uporządkowanie terenu sadzenia oraz wokół niego, załadunku, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania tego samego dnia po wykonanej pracy.
- 2) Sadzenie krzewów, bylin i traw dotyczy przypadków, gdy rośliny zostały ukradzione lub zniszczone przez wandalii. Nie dotyczy przypadków niewłaściwej konserwacji zieleni przez Wykonawcę skutkującej obumarciem roślin (tj. np. zbrązowieniem albo opadnięciem liści w ponad 60 % korony drzewa czy krzewu, byliny, trawy), kiedy to Wykonawca zmuszony będzie do wymiany materiału roślinnego o takich samych parametrach – termin wymiany roślin do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego.
- 3) Nasadzenia objęte będą przez Wykonawcę pielęgnacją do końca trwania umowy. W przypadku niewłaściwej pielęgnacji skutkującej obumarciem (tj. np. zbrązowieniem albo opadnięciem liści w ponad 60 % krzewu, byliny, trawy) Wykonawca zmuszony będzie do wymiany materiału roślinnego o takich samych

parametrach – termin wymiany roślin do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego.

- 4) Nasadzenia dotyczą gatunków i odmian zgodnie z „Katalogiem roślin. Drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Warszawa 2011” oraz gatunków/odmian występujących na terenie objętym przedmiotem zamówienia.
- 5) Materiał roślinny przed posadzeniem musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
- 6) Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy sadzeniu należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia z zakresu utrzymania czystości i porządku obejmuje następujące prace:

I. Prace z zakresu utrzymania czystości i porządku w ramach miesięcznego ryczału (na terenie będącym własnością Gminy-Miasto Płock i Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o., zwanym dalej „Zarządcą”):

1. Zbieranie zanieczyszczeń na chodnikach, trawnikach, plaży, parkingach, drogach, ścieżce pieszo-rowerowej, ścieżce rowerowej, ścieżce biegowej, schodach, placach zabaw:

- 1) Czynność polega na usunięciu drobnych zanieczyszczeń, tj. papierów, folii, butelek, puszek, kapsli, niedopałków, tłuczki szklanej, psich odchodów itp., a w razie konieczności ich pozamiataniu lub wygrabieniu, usuwaniu reklam i ogłoszeń ze słupów oświetleniowych i drzew, usuwaniu gałęzi, a także usuwaniu pojedynczych chwastów z chodników powyżej 10 cm oraz pojedynczych chwastów z pasów przykrawężnikowych ulic powyżej 15 cm wraz z załadunkiem oraz transportem, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania,
- 2) Prace będą wykonywane w systemie ciągłym przez 7 dni w tygodniu, przede wszystkim we wczesnych godzinach rannych, tak aby teren objęty ryczałem był uprzątnięty:
 - w okresie wiosenno – letnim tj. od 1 kwietnia do 30 września na godz. 7.00,
 - w okresie jesienno – zimowym tj. od 1 października do 31 marca na godz. 8.00,natomiast w ciągu dnia teren będzie kontrolowany przez pracowników Wykonawcy, a stwierdzone nieczystości będą usuwane na bieżąco. Zabrania się pozostawiania worków z zebranymi odpadami w pasach drogowych ulic oraz na terenach gminnych.
- 3) W przypadku stwierdzenia w ciągu dnia przez Zarządcę nieprawidłowości Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 1 godziny, po czym zostanie przeprowadzona rekontrola terenu przez Zarządcę,
- 4) Pełnienie dyżurów podczas trwania imprez masowych oraz po ich zakończeniu (za

- samą obsługę imprez odpowiada ich organizator),
- 5) W okresie letnim, tj. w miesiącach lipiec i sierpień, w okresie trwania imprez masowych Wykonawca uwzględni w ramach ryczału miesięcznego zwiększony nakład pracy na terenach sąsiadujących z terenami imprez masowych o 30 %,
 - 6) Zebrane odpady należy wywieźć niezwłocznie po zakończeniu prac,
 - 7) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji do Zarządcy lub Straży Miejskiej o zauważonych zanieczyszczeniach na terenach nie będących własnością Zamawiającego,
 - 8) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zarządcy o skradzionych lub uszkodzonych kratkach ściekowych oraz włazach do studzienek.

Granice terenów objętych zbieraniem zanieczyszczeń określa załącznik nr 1 do OPZ.

2. Opróżnianie 84 szt. koszy na odpady:

- 1) Czynność polega na opróżnieniu całej zawartości koszy na odpady wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania oraz utrzymaniu porządku i czystości w odległości 1 m wokół koszy na odpady wraz z usunięciem trawy i chwastów wokół i pod koszami usytuowanymi na chodnikach.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest po każdym opróżnieniu metalowego kosza na odpady na słupku do jego domknięcia i pozostawienia go w pozycji pionowej.
- 3) Opróżnianie odbywać się będzie tak, aby kosze na odpady opróżnione były:
 - a) w okresie wiosenno-letnim, tj. w miesiącach od 1 kwietnia do 30 września:
 - na terenie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – 2 razy dziennie w trakcie obowiązywania umowy na godz. 7.00 i 16.00,
 - na pozostałych terenach – 1 raz dziennie w trakcie obowiązywania umowy na godz. 7.00,
 - b) w okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 października do 31 grudnia:
 - na terenie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – 1 raz dziennie w trakcie obowiązywania umowy na godz. 8.00,
 - na pozostałych terenach – co drugi dzień w trakcie obowiązywania umowy na godz. 8.00.Zabrania się pozostawiania worków z zebranymi odpadami w pasach drogowych ulic i na terenach gminnych.
- 4) Wykonawca będzie wykonywał także:
 - a) na terenie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - mycie i dezynfekcję koszy na odpady wraz z wkładami (1 raz wiosną oraz 1 raz w miesiącu w okresie od czerwca do września) w trakcie obowiązywania umowy oraz w razie stwierdzonych potrzeb,
 - b) na pozostałych terenach – trzykrotne mycie i dezynfekcję koszy na odpady wraz z wkładami (1 raz wiosną i 2 razy latem),
 - w razie potrzeby interwencyjne mycie koszy na odpady,
 - w razie potrzeby interwencyjne opróżnianie koszy na odpady.Stosowane środki do czyszczenia powinny być biodegradowalne i dostosowane do czyszczonej powierzchni tak, aby jej nie uszkodzić.

- 5) Dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie ilości koszy na odpady o 10 sztuk, przy zachowaniu niezmiennego ryczałtu miesięcznego. W przypadku zmniejszenia ilości koszy na odpady ponad 10 sztuk, miesięczny ryczałt ulegnie zmianie proporcjonalnie do liczby zmniejszonych koszy.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do:
 - przekazywania Zarządcy informacji o uszkodzonych i skradzionych koszach na odpady oraz wkładach do koszy na odpady,
 - przeprowadzania inwentaryzacji stanu istniejących koszy na odpady 1 raz na pół roku,
 - informowania Zarządcy i Straży Miejskiej o wynoszeniu odpadów komunalnych przez okolicznych mieszkańców i inne podmioty oraz wrzucaniu ich do koszy na odpady,
- 7) W przypadku stwierdzenia w ciągu dnia przez Zarządcę nieprawidłowości Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 1 godziny, po czym zostanie przeprowadzona rekontrola koszy na odpady przez Zarządcę.

Wykaz pojemników objętych opróżnianiem oraz myciem i dezynfekcją określa załącznik nr 4 ust. I do OPZ.

3. Zamiatanie chodników, schodów, alejek, ścieżki pieszo – rowerowej, ścieżki rowerowej oraz parkingów:

- 1) Czynność polega na usuwaniu piasku, liści, kamyków, szkła oraz ziemi naniesionej po opadach deszczu poprzez zamiatanie, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
- 2) Prace będą wykonywane w systemie ciągłym przez 7 dni w tygodniu.

4. Oczyszczanie koryt oraz kraterów ściekowych:

- 1) Czynność polega na ręcznym oczyszczeniu koryt ściekowych z piasku, liści, trawy, opadu kwiatów, niedopałków i innych drobnych zanieczyszczeń oraz ręcznym oczyszczeniu zewnętrznej powierzchni kraterów ściekowych, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
- 2) Prace będą wykonywane min. 4-krotnie w miesiącu - od stycznia do września i min.5-krotnie – od października do listopada w trakcie obowiązywania umowy, a w przypadku ulewnych deszczy na bieżąco.

5. Mycie ławek:

- 1) Czynność mycia polega na ręcznym myciu ławek w celu usunięcia widocznych zanieczyszczeń, w sposób niepowodujący uszkodzeń nawierzchni oraz zniszczenia pobliskich nasadzeń.
 - 2) Prace będą wykonywane min. 2 razy na kwartał w trakcie obowiązywania umowy oraz w razie potrzeby interwencyjnie.
1. Stosowane środki do czyszczenia powinny być biodegradowalne i dostosowane do czyszczonej powierzchni tak, aby jej nie uszkodzić.

3) W przypadku Płockiego Nabrzeża Wiślanego mycie ławek wraz z nawierzchnią bezpośrednio pod ławkami odbywać się będzie dodatkowo 1 raz w miesiącu w okresie od czerwca do września w trakcie obowiązywania umowy oraz w razie potrzeb interwencyjnie.

4) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zarządcę o planowanym terminie wykonywania prac.

6. Usuwanie poprzez gracowanie chwastów z chodników, opasek, schodów, alejek, ścieżki pieszo – rowerowej, ścieżki rowerowej, ścieżki biegowej i parkingów:

1) Czynność polega na wygracowaniu chodników, opasek, schodów, alejek, ścieżki pieszo – rowerowej, ścieżki rowerowej, ścieżki biegowej i parkingów załadunku bezpośrednio po zakończeniu prac – w dniu ich wykonania, transporcie i przekazaniu wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

2) Prace będą wykonywane według potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.

7. Zasypywanie dołków wykopanych przez psy i wędkarzy w poszukiwaniu rosówek oraz usuwanie kretowisk:

1) Zasypywanie dołków wykopanych przez psy i wędkarzy w poszukiwaniu rosówek polega na uzupełnieniu dołków ziemią, w ilości niezbędnej do wyrównania powierzchni gruntu po lekkim ubiciu ziemi w dołku, wraz z zakupem ziemi,

2) Usuwanie kretowisk polega na rozgrabieniu kopców,

3) Prace będą wykonywane w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.

8. Konserwacja nawierzchni amortyzującej upadki „CUSHIONFALL” na terenie Płockiego Nabrzeża Wiślanego:

1. W okresie długotrwałego, intensywnego nasłonecznienia zaleca się spryskanie nawierzchni wodą (bez użycia detergentów).

2. Nawierzchnie należy okresowo wymieszać, np. w trakcie grabienia, tak aby zrębki znajdujące się w dolnych partiach nawierzchni zostały przemieszane „na wierzch”, co pozwoli na ich osuszenie. Czynność tę należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

3. Równianie nawierzchni należy przeprowadzać bez użycia sprzętów mechanicznych.

4. Nawierzchni nie należy posypywać środkami chemicznymi, solą, itp.

9. Konserwacja nawierzchni poliuretanowej (bezspoinowej) na terenie Płockiego Nabrzeża Wiślanego:

1. Czynność polega na bieżącym utrzymaniu czystości nawierzchni poprzez zamiatanie w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń w postaci liści, piasku, żwirku.

2. Mycie nawierzchni należy wykonywać przy użyciu silnego strumienia wody, bez użycia środków chemicznych.
3. Do czyszczenia powierzchni nie należy stosować twardych narzędzi, ponieważ mogą one spowodować mechaniczne uszkodzenie nawierzchni.
4. Prace będą wykonywane w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.

10. Mycie nawierzchni chodników, ścieżki klimatycznej i nawierzchni z płytek ceramicznych oraz czyszczenie betonowych podestów na odcinku od moło spacerowego do falochronu na terenie Płockiego Nabrzeża Wiślanego:

1. Czynność mycia nawierzchni chodników, ścieżki klimatycznej i nawierzchni z płytek ceramicznych polega na bieżącym zmywaniu zabrudzonych powierzchni za pomocą myjki ciśnieniowej, w sposób nie powodujący wymywania fug pomiędzy płytkami, bez użycia środków chemicznych.
2. Czynność czyszczenia betonowych podestów na odcinku od moło spacerowego do falochronu polega na bieżącym utrzymywaniu w czystości ich nawierzchni, a także po każdym wezbraniu wody do oczyszczenia poprzez zmycie nawierzchni podestów z naniesionego piasku, bez użycia środków chemicznych.
3. Prace na najniższym podejściu należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP - przy asekuracji innych osób.
4. Nie należy dopuszczać do powstawania trwałych zanieczyszczeń czy uszkodzeń.
5. Prace będą wykonywane w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy, natomiast w przypadku mycia nawierzchni z płytek ceramicznych będą wykonywane 1 raz w miesiącu w okresie od czerwca do września w trakcie obowiązywania umowy oraz w razie potrzeb interwencyjnie.

UWAGA:

W przypadku imprezy masowej Zarządca zabezpieczy u Zamawiającego w razie potrzeby dodatkowe pojemniki na odpady o pojemności 120 l w ilości do 10 sztuk oraz 240 l w ilości do 10 sztuk, przy czym do obowiązków Wykonawcy należy transport (odbiór i zwrot) umytych pojemników znajdujących się na bazie ZUM Muniserwis przy ul. Przemysłowej 33 na wyznaczone – uzgodnione z Zarządcą miejsca.

II. Prace z zakresu utrzymania czystości i porządku w ramach miesięcznego ryczału na pozostałych terenach Skarpy Wiślanej (na terenie będącym własnością Gminy-Miasto Płock i Skarbu Państwa, zwanym dalej „Zamawiającym”):

1. Zbieranie zanieczyszczeń na chodnikach, trawnikach, placach, parkingach, drogach, łącznikach, schodach, placach zabaw, siłowniach zewnętrznych i pod wiatami widokowymi:

- 1) Czynność polega na usunięciu drobnych zanieczyszczeń, tj. papierów, folii, butelek, puszek, kapsli, niedopałków, tłuczki szklanej, psich odchodów itp., a w razie konieczności ich pozamiataniu lub wygrabieniu, usuwaniu reklam i ogłoszeń ze słupów oświetleniowych i drzew, usuwaniu gałęzi, a także usuwaniu pojedynczych chwastów z chodników powyżej 10 cm oraz pojedynczych chwastów z pasów przykrawężnikowych ulic powyżej 15 cm wraz z załadunkiem oraz transportem, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas

prowadzenia prac do zagospodarowania,

- 2) Prace będą wykonywane w systemie ciągłym przez 7 dni w tygodniu, przede wszystkim we wczesnych godzinach rannych, tak aby teren objęty ryczałtem był uprzątnięty:

- w okresie wiosenno-letnim tj. od 1 kwietnia do 30 września na godz. 7.00,

- w okresie jesienno-zimowym tj. od 1 października do 31 marca na godz. 8.00,

natomiast w ciągu dnia teren będzie kontrolowany przez pracowników Wykonawcy, a stwierdzone nieczystości będą usuwane na bieżąco. Zabrania się pozostawiania worków z zebranymi odpadami w pasach drogowych ulic oraz na terenach gminnych.

- 3) W przypadku stwierdzenia w ciągu dnia przez Zamawiającego nieprawidłowości Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 1 godziny, po czym zostanie przeprowadzona rekontrola terenu przez Zamawiającego,
- 4) Pełnienie dyżurów podczas trwania imprez masowych oraz po ich zakończeniu (za samą obsługę imprez odpowiada ich organizator),
- 5) W okresie letnim, tj. w miesiącach lipiec i sierpień, w okresie trwania imprez masowych Wykonawca uwzględni w ramach ryczałtu miesięcznego zwiększony nakład pracy na terenach sąsiadujących z terenami imprez masowych o 30 %.
- 6) Zebrane odpady należy wywieźć niezwłocznie po zakończeniu prac,
- 7) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji do Zamawiającego lub Straży Miejskiej o zauważonych zanieczyszczeniach na terenach nie będących własnością Zamawiającego,
- 8) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o skradzionych lub uszkodzonych kratkach ściekowych oraz włazach do studzienek.

Wykaz i granice terenów objętych zbieraniem zanieczyszczeń określa załącznik nr 2 do OPZ.

2. Opróżnianie 157 szt. koszy na odpady:

- 1) Czynność polega na opróżnieniu całej zawartości koszy na odpady wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania oraz utrzymania porządku i czystości w odległości 1 m wokół śmietniczek wraz z usunięciem trawy i chwastów wokół i pod koszami usytuowanymi na chodnikach.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest po każdym opróżnieniu metalowego kosza na odpady na słupku do jego domknięcia i pozostawienia go w pozycji pionowej.
- 3) Opróżnianie odbywać się będzie tak, aby koszy na odpady opróżnione były:
- a) w okresie wiosenno-letnim, tj. w miesiącach od 1 kwietnia do 30 września codziennie w trakcie obowiązywania umowy na godz. 7.00,
- b) w okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 października do 31 grudnia co drugi dzień w trakcie obowiązywania umowy na godz. 8.00
- Zabrania się pozostawiania worków z zebranymi odpadami w pasach drogowych ulic i na terenach gminnych.

- 4) Wykonawca będzie wykonywał także:
 - trzykrotne mycie i dezynfekcję koszy na odpady (1 raz wiosną i 2 razy latem),
 - w razie potrzeby interwencyjne mycie koszy na odpady,
 - w razie potrzeby interwencyjne opróżnianie koszy na odpady.Stosowane środki do czyszczenia powinny być biodegradowalne i dostosowane do czyszczonej powierzchni tak, aby jej nie uszkodzić.
- 5) Dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie ilości koszy na odpady o 10 sztuk, przy zachowaniu niezmiennego ryczału miesięcznego. W przypadku zmniejszenia ilości śmietniczek ponad 10 sztuk, miesięczny ryczałt ulegnie zmianie proporcjonalnie do liczby zmniejszonych koszy na odpady.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do:
 - przekazywania Zamawiającemu informacji o uszkodzonych i skradzionych koszy na odpady oraz wkładach do koszy na odpady,
 - przeprowadzania inwentaryzacji stanu istniejących koszy na odpady 1 raz na pół roku,
 - informowania Zamawiającego i Straży Miejskiej o wynoszeniu odpadów komunalnych przez okolicznych mieszkańców i inne podmioty oraz wrzucaniu ich do koszy na odpady,
- 7) W przypadku stwierdzenia w ciągu dnia przez Zamawiającego nieprawidłowości Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 1 godziny, po czym zostanie przeprowadzona rekontrola koszy na odpady przez Zamawiającego.

Wykaz pojemników objętych opróżnianiem oraz myciem i dezynfekcją określa załącznik nr 4 ust. II do OPZ.

3. Zamiatanie chodników, schodów, alejek oraz parkingów:

- 1) Czynność polega na usuwaniu piasku, szkła oraz ziemi naniesionej po opadach deszczu poprzez zamiatanie, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
- 2) Prace będą wykonywane w systemie ciągłym przez 7 dni w tygodniu.
- 3) W przypadku alejek wykonywanych z kruszywa zamiatanie należy wykonywać za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. miotły) w sposób nie powodujący usuwania kruszywa.

4. Oczyszczanie koryt oraz kratek ściekowych:

- 1) Czynność polega na ręcznym oczyszczeniu koryt ściekowych (w przypadku nowo wyremontowanej Promenady I wraz z podniesieniem granitowych płyt pokrywających koryta ściekowe) z piasku, liści, trawy, opadu kwiatów, niedopałków i innych drobnych zanieczyszczeń oraz ręcznym oczyszczeniu zewnętrznej powierzchni kratek ściekowych, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
- 2) Prace będą wykonywane min. 4-krotnie w miesiącu - od stycznia do września i min.5-krotnie - od października do listopada w trakcie obowiązywania umowy, a w przypadku ulewnych deszczy na bieżąco.

5. Mycie wiat widokowych, lunet i ławek :

- 1) Czynność mycia polega na ręcznym lub mechanicznym myciu wiat widokowych, lunet i ławek w celu usunięcia widocznych zanieczyszczeń, w sposób niepowodujący uszkodzeń nawierzchni oraz zniszczenia pobliskich nasadzeń.
- 2) Prace będą wykonywane min. 2 razy na kwartał w trakcie obowiązywania umowy oraz w razie potrzeby interwencyjnie.
- 3) Stosowane środki do czyszczenia powinny być biodegradowalne i dostosowane do czyszczonej powierzchni tak, aby jej nie uszkodzić.

6. Mycie szyb w balustradach szklanych na terenie Promenady I:

- 1) Czynność polega na ręcznym umyciu szyb w celu usunięcia widocznych zanieczyszczeń, w sposób niepowodujący uszkodzeń nawierzchni oraz zniszczenia pobliskich nasadzeń.
- 2) Nadmiar wody należy usuwać gumową ściągaczką.
- 3) Szyby należy myć 1 raz w ciągu miesiąca w okresie od kwietnia do września, a także 1 raz w miesiącu listopadzie.
- 4) Raz w roku do mycia należy zastosować preparat firmy ClearShield do konserwacji powłoki ClearShield Glas Protect.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanym terminie wykonywanych prac.

7. Usuwanie poprzez gracowanie chwastów z chodników, opasek, schodów, alejek i parkingów:

- 1) Czynność polega na wygracowaniu chodników, opasek, schodów, alejek, ścieżki pieszo – rowerowej, ścieżki rowerowej, ścieżki biegowej i parkingów załadunku bezpośrednio po zakończeniu prac – w dniu ich wykonania, transporcie i przekazaniu wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
- 2) Prace będą wykonywane według potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.

UWAGA:

W przypadku imprezy masowej Zamawiający zabezpieczy w razie potrzeby dodatkowe pojemniki na odpady o pojemności 120 l w ilości do 5 sztuk oraz 240 l w ilości do 5 sztuk, przy czym do obowiązków Wykonawcy należy transport (odbiór i zwrot) umytych pojemników znajdujących się na bazie ZUM Muniserwis przy ul. Przemysłowej 33 na wyznaczone – uzgodnione z Zamawiającym miejsca.

III. Prace z zakresu utrzymania czystości i porządku nie objęte ryczałtem miesięcznym (dla wszystkich terenów zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do OPZ)

1. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz w okresie od 1 listopada do 31 marca (powyżej ilości odpadów przewidzianych do usunięcia w ramach ryczałtów zimowych, tj. powyżej 7 ton) – odpady niesegregowane, ulegające biodegradacji i wielkogabarytowe:

1. Czynność polega na usunięciu nielegalnych wysypisk śmieci (odpady niesegregowane, ulegające biodegradacji, wielkogabarytowe), załadunku bezpośrednio po zakończeniu prac, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
2. Wyrównanie oraz uporządkowanie terenu po wykonanych pracach porządkowych.

2. Czyszczenie pasów przykrawężnikowych jezdni, zatok parkingowych i parkingów:

- 1) Czynność polega na usunięciu wszystkich zalegających zanieczyszczeń (m.in. piasek, błoto, liście, chwasty) z pasa jezdni - do połowy szerokości jezdni wraz z opaską przykrawężnikową, z zatok parkingowych - na całej szerokości zatoki (wraz z opaską jeżeli taka istnieje), z parkingów - na całej szerokości parkingu - załadunku bezpośrednio po zakończeniu prac - w dniu ich wykonania, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
- 2) Czynności, o których mowa w ppkt. 1) będą wykonywane za pomocą zamiatarki z funkcją zraszania. W miejscach trudno dostępnych oraz w przypadku nadmiaru zanieczyszczeń dopuszcza się czyszczenie ręczne.
- 3) W przypadku parkujących samochodów wzdłuż oczyszczanego pasa przykrawężnikowego Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin do oczyszczenia miejsc wcześniej niedostępnych. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i ustawienia - w uzasadnionych przypadkach - tablic informujących o konieczności przestawienia samochodu na czas wykonywania prac. Wzór tablicy informacyjnej stanowi załącznik nr 5 do umowy.
- 4) Czynności wynikające z wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest wykonać w sposób nie zakłócający ruchu na drogach i ulicach, a w razie konieczności występować do organu zarządzającego ruchem w mieście Płocku w sprawie zmian w organizacji ruchu zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017, poz. 784).
- 5) Kolejność wykonywania oczyszczania pasów przykrawężnikowych ulic wraz z czyszczeniem opasek przykrawężnikowych ustalana będzie każdorazowo na pisemne zlecenie Zamawiającego, z uwzględnieniem panujących warunków atmosferycznych.

3. Powierzchniowe zbieranie zanieczyszczeń:

Czynność polega na ręcznym usunięciu zalegających zanieczyszczeń z terenów nie objętych ryczałtem miesięcznym (m.in.: papierów, butelek, folii i innych drobnych nieczystości jak np. psich odchodów), załadunku bezpośrednio po zakończeniu prac - w dniu ich wykonania, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

4. Czyszczenie pasów przykrawężnikowych chodników i ścieżek rowerowych.

Czynność polega na usunięciu zalegających zanieczyszczeń przy krawężniku chodnika oraz ścieżki rowerowej wraz z wygracowaniem i oczyszczeniem połowy szerokości chodnika, załadunku bezpośrednio po zakończeniu prac - w dniu ich wykonania,

transportie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

5. Wykonywanie oprysku środkiem chwastobójczym chwastów na chodnikach, opaskach, parkingach, drogach, ścieżkach, placach.

Czynność polega na wykonaniu punktowego oprysku chwastów na chodnikach, opaskach, parkingach, drogach, ścieżkach, placach poprzez zastosowanie środków chemicznych chwastobójczych (wraz z ich zakupem) zgodnie z zaleceniami producenta i etykietą oraz z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej.

6. Usuwanie chwastów z chodników, opasek, parkingów, dróg, ścieżek i placów z uprzednio wykonanym opryskiem środkiem chwastobójczym.

1) Czynność polega na wykonaniu punktowego oprysku chodników, opasek, parkingów, dróg, ścieżek i placów przez zastosowanie środków chemicznych chwastobójczych zgodnie z zleceniami producenta i etykietą oraz z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej (wraz z ich zakupem). Prace te polegają na oprysku i usunięciu pozostałości uschniętych roślin po okresie działania środka chemicznego, załadunku bezpośrednio po zakończeniu prac – w dniu ich wykonania, transportie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

2) Oprysk środkiem chemicznym należy tak wykonać, aby nie zniszczyć poprzez opryskanie znajdujących się w sąsiedztwie innych roślin.

7. Wykonywanie prac interwencyjnych i innych prac porządkowych:

- 1) Prace interwencyjne polegają na usuwaniu skutków kolizji drogowych (z wyjątkiem usuwania substancji niebezpiecznych np. substancji ropopochodnych itp.) oraz innych prac porządkowych koniecznych do wykonania w trybie pilnym i poza godzinami pracy Wykonawcy, w tym dni wolne od pracy i święta.
- 2) Stosuje się zasadę, że prace interwencyjne powinny zostać podjęte natychmiast, o ile zagraża to bezpieczeństwu ruchu wg zgłaszającego, w pozostałych zdarzeniach nie później niż w ciągu od chwili zgłoszenia.
- 3) Inne prace porządkowe nieobjęte ryczałtem to m.in.: mycie urządzeń zabawowych i siłowych.
- 4) Prace interwencyjne i inne prace porządkowe nieobjęte ryczałtem będą rozliczane na podstawie stawki roboczogodziny, która powinna uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku ze stałą gotowością do podjęcia prac interwencyjnych oraz ich wykonaniem (robocizną, pracą sprzętu np. ciągnika, piły mechanicznej itp.).
- 5) Wykonawca zobowiązany jest do stałej gotowości do wykonywania prac interwencyjnych. Prace te będą wykonywane na telefoniczne zlecenie upoważnionego pracownika Wydziału Kształtowania Środowiska oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych lub Straży Miejskiej, dodatkowo na terenie będącym w zarządzie Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. zo.o. - upoważniony pracownik w/w spółki. Wykonawca w tym celu poda kontaktowy nr telefonu komórkowego, pod którym będzie przyjmował telefoniczne zlecenia.
- 6) Każdorazowo przy przyjęciu zgłoszenia interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do podania osoby odpowiedzialnej za realizację zgłoszenia i czasu jego

wykonania.

UWAGA!

Prace z zakresu utrzymania czystości i porządku wymienione w pkt. I i II zostały podzielone na 2 odrębne ryczałty. Czynności te muszą być wykonywane równolegle, przez 7 dni w tygodniu.

W przypadku wyłączenia na okres powyżej 1 miesiąca wskutek remontu, umowy dzierżawy itp. powierzchni obiektów powyżej 20.000 m² wskazanych w załączniku nr 1 i nr 2 do OPZ (odrębnie dla każdego ryczałtu), ryczałt miesięczny zostanie pomniejszony proporcjonalnie do zmniejszonej powierzchni terenu.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia z zakresu prowadzenia akcji zimowego utrzymania w ramach ryczałtu miesięcznego obejmuje następujące prace:

I. Prowadzenie akcji zimowego utrzymania oraz prac czystościowych w ramach miesięcznego ryczałtu (na terenie będącym własnością Gminy-Miasto Płock i Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o., zwanym dalej „Zarządcą”) w miesiącach listopad-marzec :

1. Zimowe utrzymanie ciągów pieszych, chodników, schodów, ścieżki pieszo – rowerowej, ścieżki rowerowej, ścieżki biegowej oraz parkingów na obiektach określonych w załączniku nr 1 do OPZ.

- 1) Przez zimowe utrzymanie ciągów pieszych, chodników, schodów, ścieżki pieszo – rowerowej, ścieżki rowerowej, ścieżki biegowej oraz parkingów należy rozumieć:
 - a) odśnieżanie nawierzchni ciągów pieszych, chodników, schodów, ścieżki pieszo – rowerowej, ścieżki rowerowej, ścieżki biegowej oraz parkingów,
 - b) zwalczanie śliskości zimowej (gołoledzi, śliskości pośniegowej) poprzez uszorstkowanie (posypanie piaskiem) wyznaczonych nawierzchni oraz ewentualne skucie lodu,
 - c) pełnienie dyżuru (całodobowego pogotowia akcji zimowej) pod wskazanym przez Wykonawcę numerem telefonu,
 - d) przygotowanie i bieżące uzupełnianie zapasów piasku;
 - e) zakazuje się składowania piasku w pasach drogowych , na zieleńcach, na parkingach i innych terenach gminnych.
- 2) Zasady zimowego utrzymania ciągów pieszych, chodników, schodów, ścieżki
- 3) pieszo – rowerowej, ścieżki rowerowej, ścieżki biegowej oraz parkingów:
 - a) chodniki, ścieżka pieszo-rowerowa, ścieżka rowerowa i biegowa powinny być odśnieżone na szerokość ok. 1,5 m, a śliskość zimowa zlikwidowana na szerokości również 1,5 m; w przypadku węższego chodnika niż 1,5 m – na całej szerokości,
 - b) schody i parkingi powinny być odśnieżone na całej ich powierzchni,
 - c) przy opadach ciągłych trwających powyżej 5 godzin Wykonawca zobowiązany jest do powtarzania usuwania śliskości poprzez odśnieżanie,
 - d) należy rozpocząć odśnieżanie natychmiast po ustaniu opadów,

- e) należy rozpocząć usuwanie gołoledzi natychmiast po jej wystąpieniu,
- f) odśnieżanie musi być podjęte w takim czasie, aby śnieg nie zalegał dłużej niż do 3 godz. od ustania opadów, a gołoledź 1,5 godz. od jej wystąpienia (I standard odśnieżania) oraz do 6 godz. od ustania opadów, a gołoledź do 3 godz. od jej wystąpienia (II standard odśnieżania);
- 4) Standardy utrzymania ciągów pieszych, chodników, schodów, ścieżki pieszo – rowerowej, ścieżki rowerowej, ścieżki biegowej oraz parkingów w okresie zimowym:

Standard	Opis warunków standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów
I	<ul style="list-style-type: none"> - ciągi piesze, chodniki, ścieżka pieszo-rowerowa, ścieżka rowerowa, ścieżka biegowa odśnieżone na szerokość 1,5 m, w przypadku węższego chodnika, ścieżki- na całej szerokości; - schody i parkingi odśnieżone na całej szerokości, - posypane piaskiem na całej długości; - składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia; 	<ul style="list-style-type: none"> - usunięcie gołoledzi – do 1,5 godz.; - odśnieżenie i uszorstkowanie – do 3 godz.; - usunięcie błota pośniegowego – do 4 godz. - dopuszcza się występowanie warstwy ubitego śniegu nieutrudniającego ruchu;
II	<ul style="list-style-type: none"> - ciągi piesze, chodniki, ścieżka pieszo-rowerowa, ścieżka rowerowa, ścieżka biegowa odśnieżone na szerokość 1,5 m, w przypadku węższego chodnika, ścieżki- na całej szerokości; - schody i parkingi odśnieżone na całej szerokości, - posypane piaskiem na całej długości; - składowanie śniegu w sposób nie utrudniający 	<ul style="list-style-type: none"> - usunięcie gołoledzi – do 3 godz.; - odśnieżenie i uszorstkowanie – do 6 godz.; - usunięcie błota pośniegowego – do 8 godz. - dopuszcza się występowanie warstwy ubitego śniegu nieutrudniającego ruchu;

	przejścia;	
--	------------	--

- 5) Za osiągnięcie standardu zimowego utrzymania chodników uważa się chodniki odśnieżone (bez błota pośniegowego i „luźnego śniegu”), bez oblodzeń i śliskości zimowej.
- 6) W przypadku nie występowania opadów śniegu, a konieczności posypania ciągów pieszych, chodników, schodów, ścieżki pieszo-rowerowej, ścieżki rowerowej, ścieżki biegowej i parkingów prace należy zorganizować w taki sposób, aby wszystkie obiekty były posypane do godz. 7.00, a w ciągu dnia systematycznie kontrolowane przez Wykonawcę w celu bieżącego usuwania śliskości.
- 7) Zabrania się używania soli (dopuszcza się zmianę – w uzasadnionych przypadkach zmiany decyzji Zamawiającego).
- 8) Prace będą wykonywane w systemie ciągłym przez 7 dni w tygodniu.
- 9) W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych (zawieje i zamiecie śnieżne) dopuszczalne jest odstępstwo od utrzymania w standardzie zgodnie z przyjętymi zasadami.
- 10) Prace związane z zimowym utrzymaniem należy prowadzić przy pomocy sprzętu mechanicznego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony.
- 11) W przypadku wyłączenia na okres powyżej 1 miesiąca wskutek remontu, sprzedaży działki, umowy dzierżawy itp. obiektów wskazanych w załączniku nr 1 do OPZ powyżej powierzchni 20.000 m², ryczałt miesięczny zostanie pomniejszony proporcjonalnie do zmniejszonej powierzchni chodników.
- 12) W przypadku utrzymującej się suchej nawierzchni chodników oraz ustabilizowanej pogody (bez opadów i pokrywy śnieżnej), w ramach ryczałtu zimowego utrzymania należy usuwać nadmiar piasku zgromadzonego w wyniku usuwania śliskości.
- 13) Po zakończeniu akcji zimowej w ramach ryczałtu miesięcznego do końca miesiąca marca ciągi piesze, schody, ścieżkę pieszo – rowerową, ścieżkę rowerową i parkingi objęte w/w ryczałtem należy oczyścić z pozostałego piasku. Jeżeli warunki atmosferyczne (opady śniegu, mróz itp.) nie pozwolą na wykonanie w/w czynności do końca marca, wtedy czyszczenie przedmiotowych powierzchni odbędzie się w kwietniu w ramach ryczałtu zimowego za miesiąc marzec.

1.1 Zimowe utrzymanie nawierzchni poliuretanowej (bezsponinowej) na terenie Płockiego Nabrzeża Wiślanego:

- 1) Czynność polega na odśnieżeniu nawierzchni w sposób nie powodujący uszkodzeń.
- 2) Do odśnieżania nie należy stosować twardych narzędzi (np. szpadli, pługów śnieżnych) z uwagi na możliwość uszkodzenia jej struktury.
- 3) Zabrania się posypywania nawierzchni środkami chemicznymi bądź solą, a także zeskrobywania zlodowaciałej warstwy śniegu.
- 4) Prace będą wykonywane w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.

2. Prace czystościowe:

1) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci:

Czynność polega na usuwaniu wszystkich stwierdzonych dzikich wysypisk śmieci wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania o łącznej masie do 7 ton w obrębie terenów zarządzanych przez Agencję Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. - przy sprzyjających warunkach

atmosferycznych. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zarządcy dowodów ważenia z przekazania odpadów do zagospodarowania podmiotowi posiadającemu stosowne decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami, przy czym w przypadku odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 winny być one przekazane do instalacji komunalnej zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022, poz. 699). Dowody ważenia zostaną dołączone każdorazowo do protokołu odbioru prac przedstawionych po upływie każdego miesiąca. Usuwanie wysypisk będzie odbywało się każdorazowo na telefoniczne zlecenie Zarządcy. Usuwanie stwierdzonych dzikich wysypisk śmieci uzależnione będzie od panujących warunków atmosferycznych, a tym samym od możliwości ich usunięcia.

Wysokości ryczałtów miesięcznych zgodnie z załącznikiem nr 6 są wartościami stałymi niezależnie od ilości usuniętych wysypisk (do 7 ton w całym okresie obowiązywania ryczałtów zimowych).

II. Prowadzenie akcji zimowego utrzymania oraz prac czystościowych w ramach miesięcznego ryczałtu (na pozostałych terenach Skarpy Wiślanej będących własnością Gminy-Miasto Płock i Skarbu Państwa) w miesiącach listopad-marzec:

1. Zimowe utrzymanie ciągów pieszych, chodników, schodów, parkingów i placów na obiektach określonych w załączniku nr 2 do OPZ.

- 1) Przez zimowe utrzymanie ciągów pieszych, chodników, schodów, parkingów i placów należy rozumieć:
 - a) odśnieżanie nawierzchni ciągów pieszych, chodników, schodów, parkingów i placów,
 - b) zwalczanie śliskości zimowej (gołoledzi, śliskości pośniegowej) poprzez uszorstkowanie (posypanie piaskiem) wyznaczonych nawierzchni oraz ewentualne skucie lodu,
 - c) pełnienie dyżuru (całodobowego pogotowia akcji zimowej) pod wskazanym przez Wykonawcę numerem telefonu,
 - d) przygotowanie i bieżące uzupełnianie zapasów piasku;
 - e) zakazuje się składowania piasku w pasach drogowych, na zieleńcach, na parkingach i innych terenach gminnych.
- 2) Zasady zimowego utrzymania ciągów pieszych, chodników, schodów, parkingów i placów:
 - a) chodniki i ścieżki rowerowe powinny być odśnieżone na szerokość ok. 1,5 m, a śliskość zimowa zlikwidowana na szerokości również 1,5 m; w przypadku węższego chodnika niż 1,5 m – na całej szerokości,
 - b) schody, parkingi i place powinny być odśnieżone na całej ich powierzchni,
 - c) przy opadach ciągłych trwających powyżej 5 godzin Wykonawca zobowiązany jest do powtarzania usuwania śliskości poprzez odśnieżanie,
 - d) należy rozpocząć odśnieżanie natychmiast po ustaniu opadów,
 - e) należy rozpocząć usuwanie gołoledzi natychmiast po jej wystąpieniu,
 - f) odśnieżanie musi być podjęte w takim czasie, aby śnieg na terenie ciągów pieszych, chodników, schodów, parkingów i placów nie zalegał dłużej niż do 3 godz. od ustania opadów, a gołoledź 1,5 godz. od jej wystąpienia (I standard odśnieżania) oraz do 6 godz. od ustania opadów, a gołoledź do 3 godz. od jej wystąpienia (II standard odśnieżania);

3) Standardy utrzymania ciągów pieszych, chodników, schodów, ścieżki pieszo – rowerowej, parkingów i placów w okresie zimowym:

Standard	Opis warunków standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów
I	<ul style="list-style-type: none"> - ciągi piesze i chodniki, odśnieżone na szerokość 1,5 m, w przypadku węższego chodnika, ścieżki – na całej szerokości; - schody, parkingi i place odśnieżone na całej szerokości, - posypane piaskiem na całej długości; - składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia; 	<ul style="list-style-type: none"> - usunięcie gołoledzi – do 1,5 godz.; - odśnieżenie i uszorstkowanie – do 3 godz.; - usunięcie błota pośniegowego – do 4 godz. - dopuszcza się występowanie warstwy ubitego śniegu nieutrudniającego ruchu;
II	<ul style="list-style-type: none"> - ciągi piesze i chodniki, odśnieżone na szerokość 1,5 m, w przypadku węższego chodnika, ścieżki – na całej szerokości; - schody, parkingi i place odśnieżone na całej szerokości, - posypane piaskiem na całej długości; - składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia; 	<ul style="list-style-type: none"> - usunięcie gołoledzi – do 3 godz.; - odśnieżenie i uszorstkowanie – do 6 godz.; - usunięcie błota pośniegowego – do 8 godz. - dopuszcza się występowanie warstwy ubitego śniegu nieutrudniającego ruchu;

4) Za osiągnięcie standardu zimowego utrzymania chodników uważa się chodniki odśnieżone (bez błota pośniegowego i „luźnego śniegu”), bez oblodzeń i śliskości zimowej.

5) W przypadku nie występowania opadów śniegu, a konieczności posypania ciągów pieszych, chodników, schodów, parkingów i placów prace należy zorganizować w taki sposób, aby wszystkie obiekty były posypane do godz. 7.00, a w ciągu dnia systematycznie kontrolowane przez Wykonawcę w celu bieżącego usuwania śliskości.

6) Zabrania się używania soli (dopuszcza się zmianę – w uzasadnionych przypadkach zmiany decyzji Zamawiającego).

7) Prace będą wykonywane w systemie ciągłym przez 7 dni w tygodniu.

8) W przypadku skrajnie niekorzystnych i niestabilizowanych warunków atmosferycznych (zawieje i zamiecie śnieżne) dopuszczalne jest odstępstwo od utrzymania w standardzie zgodnie z przyjętymi zasadami.

9) Prace związane z zimowym utrzymaniem należy prowadzić przy pomocy sprzętu mechanicznego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony.

10) W przypadku wyłączenia na okres powyżej 1 miesiąca wskutek remontu, sprzedaży działki, umowy dzierżawy itp. obiektów wskazanych w załączniku nr 2 do umowy powyżej powierzchni 20.000 m², ryczałt miesięczny zostanie pomniejszony proporcjonalnie do zmniejszonej powierzchni chodników.

11) W przypadku utrzymującej się suchej nawierzchni chodników oraz ustabilizowanej pogody (bez opadów i pokrywy śnieżnej), w ramach ryczałtu zimowego utrzymania należy usuwać nadmiar piasku zgromadzonego w wyniku usuwania śliskości.

12) Po zakończeniu akcji zimowej w ramach ryczałtu miesięcznego do końca miesiąca marca ciągi piesze, schody, ścieżkę pieszo – rowerową, ścieżkę rowerową i parkingi objęte w/w ryczałtem należy oczyścić z pozostałego piasku. Jeżeli warunki atmosferyczne (opady śniegu, mróz itp.) nie pozwolą na wykonanie w/w czynności do końca marca, wtedy oczyszczanie przedmiotowych powierzchni odbędzie się w kwietniu w ramach ryczałtu zimowego za miesiąc marzec.

2. Prace czystościowe:

1) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci:

Czynność polega na usuwaniu wszystkich stwierdzonych dzikich wysypisk śmieci wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania o łącznej masie do 7 ton w obrębie pozostałych terenów Rejonu Skarpy Wiślanej - przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu dowodów ważenia z przekazania odpadów do zagospodarowania podmiotowi posiadającemu stosowne decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami, przy czym w przypadku odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 winny być one przekazane do instalacji komunalnej zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022, poz. 699). Dowody ważenia zostaną dołączone każdorazowo do protokołu odbioru prac przedstawionych po upływie każdego miesiąca. Usuwanie wysypisk będzie odbywało się każdorazowo na telefoniczne zlecenie Zamawiającego. Usuwanie stwierdzonych dzikich wysypisk śmieci uzależnione będzie od panujących warunków atmosferycznych, a tym samym od możliwości ich usunięcia.

Wysokości ryczałtów miesięcznych zgodnie z załącznikiem nr 6 są wartościami stałymi niezależnie od ilości usuniętych wysypisk (do 7 ton w całym okresie obowiązywania ryczałtów zimowych).

Prace, o których mowa w zakresie rzeczowym dotyczącym utrzymania czystości i porządku ust. I pkt 1-10 oraz w zakresie rzeczowym dotyczącym prowadzenia akcji zimowej ust. I pkt 1-2 będą wykonywane równolegle lub zamiennie w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

Prace, o których mowa w zakresie rzeczowym dotyczącym utrzymania czystości i porządku ust. II pkt 1-7 oraz w zakresie rzeczowym dotyczącym prowadzenia akcji zimowej ust. II pkt 1-2 będą wykonywane równolegle lub zamiennie w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

UWAGA!

Przewidywany termin prowadzenia akcji zimowej: grudzień 2022 roku, styczeń, luty, marzec, listopad 2023 roku.

Wykonawca zapewni na czas trwania zimowego utrzymania terenów Skarpy Wiślanej niezbędną ilość piasku.

III. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia z zakresu prowadzenia akcji zimowego utrzymania poza ryczałtem miesięcznym obejmuje (dla wszystkich terenów zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do OPZ):

Zwalczanie śliskości na terenach nie objętych ryczałtem miesięcznym polegające na:

- a) Odśnieżaniu w/w obiektów,
- b) Posypywaniu piaskiem w/w obiektów wraz z zakupem i dowozem piasku,
- c) W/w czynności będą podejmowane na telefoniczne zlecenie Zamawiającego, potwierdzone w zleceniu pisemnym. Rozpoczęcie w/w czynności powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 godziny od chwili zgłoszenia.
- d) Powyższe czynności należy wykonywać zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania określonymi w zakresie rzeczowym prowadzenia akcji zimowej ust. I pkt 1 ppkt 4) i ust. II pkt. 1 ppkt.3).
- e) Prace opisane w ust. III zostaną rozliczone na podstawie cen jednostkowych dotyczących odśnieżenia i posypywania piaskiem, wraz z zakupem i dowozem piasku (załącznik nr 6 do OPZ).

Prace dot. konserwacji zieleni, utrzymania porządku i czystości oraz zimowego utrzymania należy wykonać w taki sposób, aby nie uszkodzić elementów pasa drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także oznakowania pionowego i poziomego. Natomiast koszenie trawników, cięcie krzewów i żywopłotów oraz wykonywanie innych prac z zakresu zieleni przy parkujących samochodach powinno być wykonane w taki sposób (używanie odpowiednich osłon dot. koszenia trawników itp.), aby nie uszkodzić i nie zabrudzić parkujących w pobliżu samochodów.

II. WYMAGANIA OD WYKONAWCÓW.

1. Wykonawca przetransportuje odpady do uprawnionego odbiorcy odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach i ochrony środowiska, a także prawem o ruchu drogowym;
Wykonawca prześle dokumenty potwierdzające prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022, poz. 699).
2. Wykonawca powinien posiadać ważną polisę ubezpieczenia od cywilnej odpowiedzialności (deliktowej i kontraktowej) przez okres obowiązywania umowy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy.

3. Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą do nadzoru nad wykonywanymi pracami, dostępną na terenie miasta Płocka w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.
4. Wykonawca powinien dysponować taką ilością sprzętu i osób, która będzie niezbędna do prawidłowej realizacji zadań objętych umową, uwzględniając wymagania dotyczące wykonawstwa i wymogi czasowe.
5. Wykonywanie usługi musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącym w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa o ruchu drogowym.
6. Czynności wynikające z wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest wykonać w sposób nie zakłócający ruchu na drogach i ulicach, a w razie konieczności występować do organu zarządzającego ruchem w mieście Płocku w sprawie zmian w organizacji ruchu zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z wykonywanymi usługami, z ich nienależytym wykonywaniem lub niewykonaniem.