

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych  
ADRES INWESTYCJI : 76-200 Słupsk ul Wolności 32 nr ew. 2070, Wileńska 24 nr ew. 3062, 2512, 91, 90, Świętego Piotra 31 nr ew. 1954, 1952  
INWESTOR : Miasto Słupsk zarządca PGM Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Data opracowania

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wolności 32 nr ew. 2070</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m <sup>2</sup>		
d.1	0509-02	4,5*3+8,55*3,6+6,2*4,5	m <sup>2</sup>	72,180	
				RAZEM	72,180
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m <sup>2</sup>		
d.1	0403-02	4,5*3+8,55*3,6+6,2*4,5	m <sup>2</sup>	72,180	
				RAZEM	72,180
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	0403-04	4,5*3+8,55*3,6+6,2*4,5	m <sup>2</sup>	72,180	
				RAZEM	72,180
4	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0102-02	(4,27*(2,1+2,6)*0,5*4+(6+3+8,55)*2,1+0,6*2,1*2)*0,25	m <sup>3</sup>	19,878	
				RAZEM	19,878
5	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-04	3,45*(1,9+2,4)*0,5*4	m <sup>2</sup>	29,670	
				RAZEM	29,670
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-01	2,5*4,02+8,55*3,45+5,5*4,02	m <sup>2</sup>	61,658	
				RAZEM	61,658
7	KNR-W 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
d.1	0308-03	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1	0725-03	17,55*2,4	m <sup>2</sup>	42,120	
				RAZEM	42,120
9	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0514-02	17,55*0,4	m <sup>2</sup>	7,020	
				RAZEM	7,020
10	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-01	17,55*1	m <sup>2</sup>	17,550	
				RAZEM	17,550
11	KNR 4-04	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-01	72,18*0,1+19,878+29,67*0,14+61,658*0,06	m <sup>3</sup>	34,949	
				RAZEM	34,949
12	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04 1103-05	72,18*0,1+19,878+29,67*0,14+61,658*0,06	m <sup>3</sup>	34,949	
				RAZEM	34,949
13	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1		72,18*0,1+19,878+29,67*0,14+61,658*0,06	m <sup>3</sup>	34,949	
				RAZEM	34,949
14	analiza indywidualna	Utylizacja papy	m <sup>3</sup>		
d.1		72,18*0,015	m <sup>3</sup>	1,083	
				RAZEM	1,083
15	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęsł przenośnych - ustawienie	m		
d.1	0901-03	60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
17	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęsł przenośnych - rozebranie	m		
d.1	0901-04	60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
18	KNR 2-21	Rozścielenie piasku z przerzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.1	0218-01	80*0,05	m <sup>3</sup>	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>Wileńska 24 nr ew. 3062, 2512, 91, 90</b>		RAZEM	4,000
19 d.2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład (3,35+2,75)/2*(4,7+3+3,8) 5,8*3,9 12,4*3,5 12,8*5,8+2,75*3,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35,075 22,620 43,400 83,865	
				RAZEM	184,960
20 d.2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk (3,35+2,75)/2*(4,7+3+3,8) 5,8*3,9 12,4*3,5 12,8*5,8+2,75*3,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35,075 22,620 43,400 83,865	
				RAZEM	184,960
21 d.2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych (3,35+2,75)/2*(4,7+3+3,8) 5,8*3,9 12,4*3,5 12,8*5,8+2,75*3,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35,075 22,620 43,400 83,865	
				RAZEM	184,960
22 d.2	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (3,15+4,6+3,6*2+3+7,6)*2,9+(2,55+3,7)*3,5+2,55*0,6)*0,25 (3,8+5,7)*2*2,3*0,25 (12,3*2+3,4)*5,27*0,25 (15,45*2)*3,7*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 24,375 10,925 36,890 28,583	
				RAZEM	100,773
23 d.2	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,65*2,7+5,7*3,5*2+3*3,5+2,4*5,07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69,723	
				RAZEM	69,723
24 d.2	KNR 4-04 0109-05	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu lin i zblo- czy 0,4*1,1*5,5*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,840	
				RAZEM	4,840
25 d.2	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 3,2*2,05 11,8*2,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,560 31,860	
				RAZEM	38,420
26 d.2	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 2,15*5 2,7*14	m m m	 10,750 37,800	
				RAZEM	48,550
27 d.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 4,1*2,65+2,5*3,2+3,2*2,05 5,2*3,3 11,8*2,7 12,2*5,2+2,25*3,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,425 17,160 31,860 70,190	
				RAZEM	144,635
28 d.2	KNR-W 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podło- żach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o po- wierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 3,5*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,000	
				RAZEM	21,000
29 d.2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 184,96*0,1+100,773+69,723*0,14+144,635*0,06+48,55*0,08+ 4,84	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 146,432	
				RAZEM	146,432
30 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103- 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado- waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg- łość 10 km 184,96*0,1+100,773+69,723*0,14+144,635*0,06+48,55*0,08+ 4,84	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 146,432	
				RAZEM	146,432
31 d.2	analiza indywi- dualna	Utylizacja gruzu 184,96*0,085+100,773+69,723*0,14+144,635*0,06+48,55*0,08+ 4,84	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 143,658	
				RAZEM	143,658

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	d.2 analiza indywidualna	Utylizacja papy	m <sup>3</sup>		
		184,96*0,015	m <sup>3</sup>	2,774	
				RAZEM	2,774
33	d.2 analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 4-04 d.2 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przesł przenośnych - ustawienie	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
35	KNR 4-04 d.2 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przesł przenośnych - rozebranie	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
36	KNR 2-21 d.2 0218-01	Rozścielenie piasku z przrzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
		200	m <sup>3</sup>	200,000	
				RAZEM	200,000
<b>3</b>		<b>Świętego Piotra 31 nr ew. 1951 1952</b>			
37	KNR 4-04 d.3 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m <sup>2</sup>		
		6*14,8+3,7*0,9	m <sup>2</sup>	92,130	
				RAZEM	92,130
38	KNR 4-04 d.3 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m <sup>2</sup>		
		6*14,8+3,7*0,9	m <sup>2</sup>	92,130	
				RAZEM	92,130
39	KNR 4-04 d.3 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>		
		6*14,8+3,7*0,9	m <sup>2</sup>	92,130	
				RAZEM	92,130
40	KNR 4-04 d.3 0109-05	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu lin i zblo-	m <sup>3</sup>		
		czy 0,4*1,1*6,5	m <sup>3</sup>	2,860	
				RAZEM	2,860
41	KNR 4-04 d.3 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		(5,5*2+14,1*3)*5,4*0,25+(6,9+4,15)*2*2*0,5	m <sup>3</sup>	94,055	
				RAZEM	94,055
42	KNR 4-04 d.3 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		5,5*5,2*3	m <sup>2</sup>	85,800	
				RAZEM	85,800
43	KNR 4-04 d.3 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m <sup>2</sup>		
		5*13,6	m <sup>2</sup>	68,000	
				RAZEM	68,000
44	KNR 4-04 d.3 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m <sup>2</sup>		
		5*13,6	m <sup>2</sup>	68,000	
				RAZEM	68,000
45	KNR 4-04 d.3 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m <sup>2</sup>		
		5*13,6	m <sup>2</sup>	68,000	
				RAZEM	68,000
46	KNR 4-04 d.3 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>		
		5*13,6	m <sup>2</sup>	68,000	
				RAZEM	68,000
47	KNR 4-04 d.3 0406-05	Rozebranie belek stropowych	m		
		5,5*16	m	88,000	
				RAZEM	88,000
48	KNR 4-04 d.3 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
		5*13,6+6,9*4,15	m <sup>2</sup>	96,635	
				RAZEM	96,635
49	KNR 4-04 d.3 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę	m <sup>3</sup>		
		roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m <sup>3</sup>	134,633	
		92,13*0,1+94,55+85,8*0,14+96,635*0,06+68*0,15+2,86			
				RAZEM	134,633

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km 92,13*0,1+94,55+85,8*0,14+96,635*0,06+68*0,15+2,86	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	134,633 RAZEM	134,633
51 d.3	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu 92,13*0,1+94,55+85,8*0,14+96,635*0,06+68*0,15+2,86	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	134,633 RAZEM	134,633
52 d.3	analiza indywidualna	Utylizacja papy 92,13*0,015	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,382 RAZEM	1,382
53 d.3	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	kpl kpl	1,000 RAZEM	1,000
54 d.3	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przeset przenośnych - ustawienie 100	m m	100,000 RAZEM	100,000
55 d.3	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przeset przenośnych - rozebranie 100	m m	100,000 RAZEM	100,000
56 d.3	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie piasku z przrzutem na terenie płaskim 200	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	200,000 RAZEM	200,000