

PRZEDMIAR ROBÓT

Rów R-E obręb Cieplewo

L.p.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowanej	J.m.	Ilość jednostek	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	Wycena własna	Dowóz lub dojazd sprzętu w tym koparki do miejsca wykonywania robót do miejsca wykonywania robót tj. Cieplewo	kpl	1		
2	KNR 15-01 0114-08	Wykoszenie porostów twardych z dna skarp oraz terenu przyległego pasem 15 mb x 790 mb = 11 850 m ²	m ²	11 850		
3	KNR 2-01 0102-06	Karczowanie pni Ø 60 cm pozostałych po wycinkach drzew pod linią śr. napięcia	szt	5		
4	Wycena własna	Karczowanie krzaków i samosiejek w dnie i skarpach rowu umożliwiające należyte wykonanie robót	m ²	400		
5	Wycena własna	Zebranie suchych konarów i gałęzi drzew zalegających w rowie oraz materiału z karczowania i wywóz na odległość 10 km wraz z jego utylizacją	mp	40		
6	Wycena własna	Zebranie śmieci wielkogabarytowych (opony, palety, folie, styropian, meble, zabawki itp.) zalegających w rowie i pasie przy rowie szerokości 5 mb	mp	5		
7	Wycena własna	Odmulenie dna rowu warstwą grubości 40 cm przy szer. dna 0,8 mb	mb	790,0		
8	Wycena własna	Rozplantowanie urobku wzdłuż rowu pasem szer. 4 m	m ³	379,2		
RAZEM						
VAT (23%)						
OGÓLEM (BRUTTO)						