

PRZEDMIAR ROBÓT

Roboty budowlane w zakresie: częściowej wymiany ogrodzenia zewnętrznego przy budynku nr 12.

Nazwa i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót wg CPV:

Numer kodu CPV*	Kod usługi*	Nazewnictwo zgodne z Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych*
45000000 - 7		Roboty budowlane
45111300 - 1		Roboty rozbiórkowe
45342000 - 6		Wznoszenie ogrodzeń

Lokalizacja robót:

Ogrodzenie zewnętrzne zlokalizowane na terenie objętym ochroną konserwatorską, przy budynku nr 12, kompleks wojskowy Dęblin – Lotnisko.

Zamawiający:

41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, 08-521 Dęblin

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT WEDŁUG KODÓW CPV

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,

roboty ziemne

DZIAŁ 1: Roboty przygotowawcze

DZIAŁ 2: Roboty rozbiórkowe

DZIAŁ 4: Roboty porządkowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

DZIAŁ 3: Wykonanie ogrodzenia

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty przygotowawcze			
1.1 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne kalkulacja własna Montaż i demontaż tymczasowego ogrodzenia z paneli ofrodzeniowych z siatki	1		kpl
2 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty rozbiórkowe			
2.1 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne KNR 209/423/3 Rozebranie wygradzenia ochronnego z usuwaniem słupków R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	55,55		m
2.2 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne KNR 1322/407/3 Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów porozbiórkowych na odległość do 1 km - elementy przestrzenne, złom	4		mp
2.3 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne KNR 1322/407/6 Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów porozbiórkowych dodatek za każde dalsze 0.5 km do kol 3, do 10 km	4	18,00	mp
3 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków Wykonanie ogrodzenia			
3.1 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków KNR 202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m3, beton podawany pompą 0,3*0,3*1,1*23 = $\frac{2,277000}{2,277}$	2,277		m3
3.2 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków KNP 7/145/2 Słupki ogrodzeniowe, z rur w wykonaniu prostym	23		szt
3.3 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków KNR 202/201/1 Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton podawany pompą Analogia: Cokół betonowy 0,5*0,3*55,55 = $\frac{8,332500}{8,333}$	8,333		m3
3.4 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków KNP 12/713/2 Ogrodzenie z siatki w na słupach stalowych osadzonych w gotowym fundamencie lub cokole, na linkach 2*55,55 = $\frac{111,100000}{111,10}$	111,10		m2
3.5 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków KNP 12/716/2 Zabezpieczenie z drutu kolczastego, na sztycach i słupach metalowych lub słupach prefabrykowanych 4*55,55 = $\frac{222,200000}{222,200}$	222,200		m
3.6 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków KNP 12/715/1 Wysięgniki metalowe (sztyce) dla zabezpieczenia ogrodzeń drutem	23		szt
3.7 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm, Analogia: kotwy z prętów żebrowanych Fi 14 mm 186*0,3*0,00121 = $\frac{0,067518}{0,068}$	0,068		t
3.8 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków Kalkulacja własna: Mocowanie ogrodzenia do cokołu 55,55 = $\frac{55,550000}{55,55}$	55,55		m
4 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty porządkowe			
4.1 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	55,55		m2
4.2 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm	55,55		m2
4.3			