

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8	Fundamentowanie dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233150-5	Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI: Budowa zjazdu indywidualnego w km ~270+700SL
DK42 (ul. Ostrowiecka) do działki nr 541 położonej
w miejscowości Starachowice

ADRES INWESTYCJI: gmina Starachowice, ul. Ostrowiecka; dz. Ewid. 541,
92

INWESTOR: Gmina Starachowice

ADRES INWESTORA: ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU
VAT:

PODATEK VAT:

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

Kosztorys OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opisy	j.m.	Cena jedn.	Ilość	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113- 03Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km		0.04	
2 d.1	KNR-W 2-01 0119-01 0119- 02Uproszczona	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i warstw niekonstrukcyjnych o średniej grubości do 20 cm za pomocą koparek - z wywiezieniem i zagospodarowaniem po stronie wykonawcy	m2		323.27	
2	45231221-0	Roboty instalacyjne - zabezpieczenie sieci gazowej gB 63PE				
3 d.2	KNR 2-01 0206- 02Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 z magazynowaniem materiału i wykorzystaniem do zasypania wykopów - w pobliżu rury gazowej prace wykonywać ręcznie	m3		14.00	
4 d.2	kalkulacja własnaUproszczona	Dostawa i montaż rury osłonowej polietylenowej fi 160mm wraz z osprzętem (płozы dystansowe, manszety zabezpieczające wlot i wylot)	m		10.00	
5 d.2	kalkulacja własnaUproszczona	Nadzór RDG			1.00	
6 d.2	KNNR-W 3 0107- 02Uproszczona	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem na odł. do 3 m i ubiciem warstwami co 30 cm w gruncie kat.III	m3		14.00	
3	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
7 d.3	KNR-W 2-01 0232- 02Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 - wykopy - z wykorzystaniem utoru na miejscu oraz wywiezieniem nadmiaru poza obszar Nadleśnictwa	m3		3.69	
8 d.3	KNR 2-01 0235- 03Uproszczona	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami - grunt G1 z dowozu	m3		273.23	
9 d.3	KNR 2-31 0103- 04Uproszczona	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		205.50	
4	45233320-8	Fundamentowanie dróg				
10 d.4	KNR 2-31 0111-03 0111- 04Uproszczona	Ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm $R_m=2,5MPa$ (C3/4)	m2		188.46	
11 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114- 06Uproszczona	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, dolna warstwa - kruszywo 0-63mm - grubość po zagęszczeniu 15cm	m2		156.29	
12 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114- 06Uproszczona	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, górna warstwa - kruszywo 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10cm	m2		156.29	
5	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
13 d.5	KNR 2-31 0511- 04Uproszczona	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm -zjazd z drogi krajowej - kolor szary	m2		156.29	
14 d.5	KNR 2-31 0403- 05Uproszczona	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cem. piaskowej i ławie betonowej wykonanej z betonu C8/10 z oporem	m		94.75	
15 d.5	KNR 2-31 0403- 04Uproszczona	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z ławą betonową C 16/20 - leżące układane na połączeniu z nawierzchnią asfaltową	m		6.50	
6	45100000-8	Roboty wykończeniowe i inne roboty				

16 d.6	KNR 2-01 0510-01Uproszczona	Humusowanie skarp grubości 5cm z obsianiem ich mieszanką nasion traw	m2	140.30
7	45233150-5	Roboty w zakresie regulacji ruchu		
17 d.7	kalkulacja własnaUproszczona	koszty zajęcia pasa drogowego, jego oznakowania i utrzymania, wszelkie opłaty i uzgodnienia z tym związane, opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas robót, uporządkowania pasa drogowego po zakończeniu robót,	kpl.	1.00
8	45233000-9	Inne roboty		
18 d.8	kalkulacja własnaUproszczona	Nadzór Zarządcy sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA nad pracami w obrębie sieci telekomunikacyjnej	szt.	1.00
19 d.8	kalkulacja własnaUproszczona	Zabezpieczenie słupa elektrycznego	szt	1.00
20 d.8	kalkulacja własnaUproszczona	Zabezpieczenie studni w trakcie prowadzenia prac ziemnych	szt	1.00

Razem netto

Podatek VAT%

RAZEM BRUTTO

Słownie Brutto:

.....

Czytelny podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy