


RZUT WIEŻBY DACHOWEJ

- Skala 1:50



WYKAZ PODSTAWOWYCH EL. WIEŻBY DACHOWEJ DREWNO KLASY C-27			
Nazwa	Długość (m)	Ilość (szt.)	
1 Murlata 14x14cm	3,76	2	
Nazwa	Długość (m)	Ilość (szt.)	
2 Krokiew 8x16cm	9,12	5	
	5,45	5	
Nazwa	Długość (m)	Ilość (szt.)	
3 Jętka 7x14cm	6,00	4	
Nazwa	Długość (m)	Ilość (szt.)	
4 Płatow 16x16cm	3,76	3	
Nazwa	Długość (m)	Ilość (szt.)	
5 Słupek 14x14cm	1,59	4	
	0,74	2	
Nazwa	Długość (m)	Ilość (szt.)	
6 Miecze 8x16cm	0,85	6	
Nazwa	Długość (m)	Ilość (szt.)	
7 Podwalina 10x14cm	3,19	3	

Projektowane rozbiórki

RZUT WIEŻBY DACHOWEJ		Nr rys.	K - 04
OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno-Budowlane Mirosław Grzyb 07-410 Ostrołęka ul. Kłńskiego 32a tel. (29) 764 57 99		Nazwa inwestycji: Nadbudowa, Przebudowa oraz Remont Przedszkola Miejskiego nr 18 Adres inwestycji: działka nr 61241, 61242, 61231/4 ul. Karłowicza 18, 07-417 Ostrołęka Inwestor: Miasto Ostrołęka Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka	
Zespół projektowy: mgr inż. Jarosław Wywiałcz mgr inż. Mirosław Grzyb		Skala 1:50 projekt budowlany branża konstrukcyjna Data 03.2021r.	
Sprawdzający: mgr inż. Mirosław Grzyb		Podpis Upr. konstr. 79388/Os	