

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Olimpia
ADRES INWESTYCJI : Olimpia, Gmina Brudzew
INWESTOR : Gmina Brudzew
ADRES INWESTORA : ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA : wrzesień 2021r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2021r.

Data zatwierdzenia

HIERONIM MACIEJEWSKI
projektowe upr. bud. wyk.
GF 7342/172/94
projektowe upr. budowl. proj.
62-700/40/ZOOD/06
700 Turek, Cisew 21

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
Cisew 21A, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga w m. Olimpia					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.655	km	0.655	
				RAZEM	0.655
2		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	D-01.00.00	Mechaniczne karczowanie zagajników - średnich gęstość ok. 60%	ha		
d.1		0.076	ha	0.076	
				RAZEM	0.076
4	D-01.00.00	Karczowanie drzew o średnicy pnia 21-30 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sytkim	szt.		
d.1		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	D-01.00.00	Karczowanie drzew o średnicy pnia 31-40 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sytkim	szt.		
d.1		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	D-01.00.00	Karczowanie drzew o średnicy pnia 76- 85cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sytkim	szt.		
d.1		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	D-01.00.00	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt		
d.1		7.00	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
8	D-01.00.00	Karczowanie pni o średnicy 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV	szt		
d.1		9.00	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
9	D-01.00.00	Karczowanie pni o średnicy 76-85 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV	szt		
d.1		3.00	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
10	D-01.00.00	Wywożenie dłużyca na odległość do 2km	m ³		
d.1		2.35	m ³	2.350	
				RAZEM	2.350
11	D-01.00.00	Wywożenie karpiny na odległość do 2km	m-p		
d.1		2.03	m-p	2.030	
				RAZEM	2.030
12	D-01.00.00	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	m-p		
d.1		43.50	m-p	43.500	
				RAZEM	43.500
2		II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
13	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.4 - 06 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi, usunie cie gruntuowej nawierzchni i ziemi roślinnej (humusu) w koronie drogi śr. gr. ok.10cm z odwozem na odkład Wykonawcy	m ³		
d.2		(655*5,50+25*0,1 362.75	m ³	362.750	
				RAZEM	362.750
14	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.4 - 06 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi, pogłębienie koryta w szerokości jezdni gr. do 14cm z odwozem na odkład Wykonawcy	m ³		
d.2		(655*4,3)+25*0,14 397.81	m ³	397.810	
				RAZEM	397.810
3		III ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
15	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3		655*4,3+25 2842.00	m ²	2842.000	
				RAZEM	2842.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2842.00	m ² m ²	 2842.000	
				RAZEM	2842.000


Hieronim MACIEJEWSKI
Drogiowe upr. bud. wyk.
GP 7342/172/04
Drogiowe upr. budowl. proj.
MARP 0240/ZOOD/06
62-700 Turek, Cisew 21

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
Cisew 21A, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653