

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kwiatków  
ADRES INWESTYCJI : Kwiatków, Gmina Brudzew  
INWESTOR : Gmina Brudzew  
ADRES INWESTORA : ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew  
: <<>>  
: <<>>  
BRANŻA : Drogowa  
SPORZĄDZIŁ : <<Hieronim Maciejewski>>  
DATA : wrzesień 2021r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesień 2021r.

Data zatwierdzenia

HIERONIM MACIEJEWSKI  
Drogowe upr. bud. wyk.  
GP 7342/72/94  
Drogowe upr. bud. wyk.  
WKP/024/72OOD/06  
62-700 Turek, Cisew 2↑

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG  
*Hieronim Maciejewski*  
Cisew 21A, 62-700 Turek  
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863  
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Droga w m. Kwiatków</b>					
1		<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.415	km	0.415	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.415</b>
2		<b>II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6</b>			
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.4 - 0.6 m <sup>3</sup> w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowyladowczymi, usunięcie gruntu nawierzchni i ziemi roślinnej (humusu) w koronie drogi śr. gr. ok. 15cm z odwozem na odkład Wykonawcy	m <sup>3</sup>		
d.2		299.00	m <sup>3</sup>	299.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>299.000</b>
3	D-02.01.01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) wykopy pod rury osłonowe z ponownym zasypaniem wykopu i zagęszczeniem	m <sup>3</sup>		
d.2		36.00	m <sup>3</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
4		Układanie w wykopie rur osłonowych dudylnych (typu AROT) o średnicy 110mm na sieciach teletechnicznych	m		
d.2		90.00	m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
5	D-02.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie za pomocą równiarki gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m <sup>2</sup>		
d.2		276.00	m <sup>2</sup>	276.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.000</b>
3		<b>III ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>			
6	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.3		2260.00	m <sup>2</sup>	2260.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2260.000</b>
7	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm z piasku (Po, Pr, Ż)	m <sup>2</sup>		
d.3		500.00	m <sup>2</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
8	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3		2208.00	m <sup>2</sup>	2208.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2208.000</b>

**MACIEJEWSKI**  
 Inżynier drogowy i pr. bud. wyk.  
 GP 1542/37/2014  
 Inżynier drogowy i budowl. proj.  
 WK 0240/ZOOD/06  
 62-700 Turak, Cisew 2+

**PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG**  
**Hieronim Maciejewski**  
 Cisew 21A, 62-700 Turak  
 NIP 668-120-30-02 REGON 311080863  
 tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653