

Przedmiar robót

Inwestycja Remont nawierzchni placu przy wietlicy
D. bno ul. Powstańców Wlkp.

Adres:

Kody CPV: 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Inwestor: Gmina Staszew
Poznańska 11
62-060 Staszew

Data opracowania: 09.2019

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNNR 1 0112-0200	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów 16,5*5,5*0,001	ha ha	0,091	0,091
1.2	KNNR 1 0101-0400	Mechaniczne cianienie drzew i karczowanie pni. rednice drzew 36-45 cm 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.3	KNNR 1 0104-0400	Karczowanie pni kopark podsi biern w gruntach o normalnej wilgotno ci kategorii I-II. rednice pni 36-45 cm 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.4	KNNR 1 0107-0100	Wywo enie dłu yc na odległo do 2 km 2,0	m-p m-p	2,000	2,000
1.5	KNNR 1 0108-0400	Wywo enie pni i korzeni w terenie normalnym. rednica pni 36-45 cm 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.6	KNNR 1 0109-0400	Nakłady dodatkowe za 1 km zwi kszonej odległo ci transportu ponad pierwsze 2 km. rednica pni 36-45 cm (dopłata do 10 km) 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.7	KNNR 1 0102-0500	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia, rednich 31-60% powierzchni (16,5*5,5)/10000	ha ha	0,009	0,009
1.8	KNNR 1 0107-0300	Wywo enie gał zi na odległo do 2 km 10,0	m-p m-p	10,000	10,000
1.9	KNNR 1 0107-0500	Wywo enie karpiny i gał zi. Dodatek za ka dy dodatkowy rozpocz ty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dopłata do 10 km) 10,0	m-p m-p	10,000	10,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szeroko ci placu. Gł boko 20 cm. Kategoria gruntu I-IV (całkowita gł boko 30 cm) 16,5*5,5	m2 m2	90,750	90,750
2.2	KNR 2-31 0101-0200	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szeroko ci placu. Dodatek za ka de dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV (Dopłata do 30 cm) 16,5*5,5	m2 m2	90,750	90,750
2.3	KNR 2-31 0401-0100	Rowki pod obrze a o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II 5,5	m m	5,500	5,500
2.4	KNR 2-31 0103-0200	R cznie profilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 16,5*5,5	m2 m2	90,750	90,750
2.5	KNR 2-01 0212-0100	Załadunek ziemi z korytowania z wywozem do 1 km wraz z kosztami utylizacji 16,5*5,5*0,3	m3 m3	27,225	27,225
2.6	KNR 2-01 0214-0300	Nakłady uzupeł. za ka de dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(dalsze 9 km) 27,225	m3 m3	27,225	27,225
3		OGRODZENIE			
3.1	KNKRB 6 0808-0400	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z k townika (z wywiezieniem materiału) 16,5+5,5	m m	22,000	22,000
3.2	KNR-I 19-01 0205-0700	Roboty pomocnicze. Rozebranie konstrukcji betonowej - ławy ogrozdzenia. 16,5*0,3*0,8	m3 m3	3,960	3,960
3.3	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyladowczym na odległo 1 km 3,96	m3 m3	3,960	3,960
3.4	KNR 4-04 1103-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniaj ce na ka dy dalszy rozpocz ty km odl.transportu ponad 1 km (dopłata do 3 m) 3,96	m3 m3	3,960	3,960
3.5	KNR-W 2-01 0312-0100	Zасыpywanie wykopów liniowych - po fundamencie ogrodzenia 16,5*0,3*0,6	m3 m3	2,970	2,970
3.6	KNNR 1 0305-0100	Wykopy liniowe szeroko ci dna 0,3 m - fundament pod ogrodzenie	m3		4,320

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		(16,5+1,5)*0,8*0,3	m3	4,320	
3.7	KNNR 2 0106-0100	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ław fundamentowych 18,0*0,3*0,8	m3 m3	4,320	4,320
3.8	KNR-1 19-01 0302-0100	Podmurowanie fundamentów z cegły klinkierowej kl. 35 (kolor cegły dopasowany do koloru cegły wietlicy) 18,0*0,25*0,30	m3 m3	1,350	1,350
3.9	KNNR 2 1602-0200	Ogrodzenie z przeseł ogrodzeniowych o wysokości 110-180 cm, malowanych farb z prętów pełnych 14x14 mm na słupkach stalowych z kształtowników walc. obsadzonych w gniazdach cokołów. Wysokość elementów 1,20 m o rozstawie słupków 2 m (analogia) 16,5+1,5	m m	18,000	18,000
4		NAWIERZCHNIE			
4.1	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z betonu B15 pod krawężniki i obrzeża 5,5*0,04	m3 m3	0,220	0,220
4.2	KNR 2-31 0407-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw cementow 5,5	m m	5,500	5,500
4.3	KNR 2-31 0104-0300	Warstwa odszycia na poszerzeniach. Zagszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagszczeniu 10 cm 16,5*5,5	m2 m2	90,750	90,750
4.4	KNR 2-31 0109-0300	Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagszczeniu 12 cm - parking 16,5*5,5	m2 m2	90,750	90,750
4.5	KNR 2-31 0109-0400	Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek za każdy dalszy 1 cm 16,5*5,5	m2 m2	90,750	90,750
4.6	KNR 2-31 0511-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kolor grafitowy (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 12,9*5,5	m2 m2	70,950	70,950
4.7	KNR 2-31 0511-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm - kolor niebieski 3,6*5,5	m2 m2	19,800	19,800
5		ROBOTY POZOSTAŁE			
5.1	0	Demontaż i montaż gabloty ogłoszeniowej 1	szt. szt.	1,000	1,000