

## PRZEDMIAR ROBÓT 100-22-004

CPV:

Budowa: Remont - nakładka bitumiczna  
 Obiekt: Droga gminna os. Cieniste w m. Dalki  
 Rodzaj robót: Remont nawierzchni bitumicznej  
 Lokalizacja: os. Cieniste w m. Dalki

Zamawiający: Gmina Gniezno  
 Al. Reymonta 9-11  
 62-200 Gniezno

PRZEDMIAR 100-22-004

Strona 1

11-10-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		CPV 45000000-7: Roboty budowlane - nakładka bit m. Dalki os. Cieniste dł. 60 mb			
1	10	KNR 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm (0-4,0 cm)	m <sup>2</sup>	8,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Frezowanie poczatek	4,0*2,0		8,000
1	20	KNR 231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	200,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar	4,0*50		200,000
1	30	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm 0/31,5 mm do grub 5 cm. Krotność = 0,625	m <sup>2</sup>	200,000
1	40	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową min 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>	200,000
1	50	KNR 231-03-11-05-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 3 cm	m <sup>2</sup>	200,000
1	60	KNR 231-03-11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna AC11S - dodatek za 1 cm	m <sup>2</sup>	200,000
1	70	KNR 231-14-02-02-00	Ręczne plantowanie pobocza wraz z uzupełnieniem zaniżeń gruntem	m <sup>2</sup>	25,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar	0,5*50		25,000