

KWP we Wrocławiu

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : remont łazienek w KPP Głogów

DATA OPRACOWANIA : 12.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>toaleta dla osób niepełnosprawnych - damska</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0505-01	41,18	m <sup>2</sup>	41,180	
				RAZEM	41,180
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	12,55	m <sup>2</sup>	12,550	
				RAZEM	12,550
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	12,55	m <sup>2</sup>	12,550	
				RAZEM	12,550
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	41,18+22,1	m <sup>2</sup>	63,280	
				RAZEM	63,280
5	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-04	41,118	m <sup>2</sup>	41,118	
				RAZEM	41,118
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	22,1	m <sup>2</sup>	22,100	
				RAZEM	22,100
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	12,55	m <sup>2</sup>	12,550	
				RAZEM	12,550
8	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2805-05	12,55	m <sup>2</sup>	12,550	
				RAZEM	12,550
9	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1	1119-02	15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
10	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
d.1	0504-03	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNR-W 4-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
d.1	0224-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 4-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa, bateria umywalkowa	kpl.		
d.1	0220-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5	wymiana wentylatorów ściennych z timerem	szt.		
d.1	0410-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 2-02	uchwyt przyścienny dla osób niepełnosprawnych	szt.		
d.1	1218-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalk. własna	wymiana dozownika do mydła	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalk. własna	wymiana uchwyty na papier	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	analiza indywidualna	utylicacja odpadów	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>toaleta dla osób niepełnosprawnych - męska</b>			
18	KNR 4-04	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0505-01	42,04	m <sup>2</sup>	42,040	
				RAZEM	42,040
19	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0504-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11,80	m <sup>2</sup>	11,800	
				RAZEM	11,800
20	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,800	
				RAZEM	11,800
21	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 42,04+21,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	63,340	
				RAZEM	63,340
22	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 21,3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,300	
				RAZEM	21,300
23	KNR 0-12 d.2 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 42,04	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42,040	
				RAZEM	42,040
24	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,800	
				RAZEM	11,800
25	NNRNKB d.2 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 11,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,800	
				RAZEM	11,800
26	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 15	m		
			m	15,000	
				RAZEM	15,000
27	KNR 5-08 d.2 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
28	KNR-W 4-02 d.2 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR-W 4-02 d.2 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa, bateria umywalkowa 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNNR 5 d.2 0410-02	wymiana wentylatorów ściennych z timerem 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-02 d.2 1218-01	uchwyt przyścienny dla osób niepełnosprawnych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	d.2 kalk. własna	wymiana dozownika do mydła 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	d.2 kalk. własna	wymiana uchwyty na papier 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34	KNR 2-02 d.2 1218-01	lustro 50x80, klejone na ścianę 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	d.2 analiza indywidualna	utylicacja odpadów 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>toaleta parter</b>			
36	KNR 4-04 d.3 0505-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych 38,52	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38,520	
				RAZEM	38,520
37	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 11,40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,400	
				RAZEM	11,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,400	
				RAZEM	11,400
39	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 24,80+38,52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63,320	
				RAZEM	63,320
40	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 24,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,800	
				RAZEM	24,800
41	KNR 0-12 d.3 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 38,520	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38,520	
				RAZEM	38,520
42	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,400	
				RAZEM	11,400
43	NNRNKB d.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 11,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,400	
				RAZEM	11,400
44	KNR 0-12 d.3 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 15	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
45	KNR 5-08 d.3 0504-03	Montaż opraw z podłączeniem w istniejącym suficie podwieszanym 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
46	KNR-W 4-02 d.3 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
47	KNR-W 4-02 d.3 0224-03	Wymiana pisuaru 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR-W 4-02 d.3 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa, bateria umywalkowa 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
49	d.3 kalk. własna	wymiana dozownika do mydła 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
50	d.3 kalk. własna	wymiana uchwyty na papier 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
51	d.3 kalk. własna	wymiana krtek wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
52	d.3 analiza indywidualna	utyliczacja odpadów 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>toaleta 2 parter</b>			
53	KNR 4-04 d.4 0505-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych 11,16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,160	
				RAZEM	11,160
54	KNR 4-04 d.4 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,540	
				RAZEM	2,540
55	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,540	
				RAZEM	2,540
56	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 11,16+4,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,420	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,420
57	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,260	
				RAZEM	4,260
58	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 11,16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,160	
				RAZEM	11,160
59	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,540	
				RAZEM	2,540
60	NNRNKB d.4 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,540	
				RAZEM	2,540
61	KNR 0-12 d.4 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 7	m m	 7,000	
				RAZEM	7,000
62	KNR 5-08 d.4 0504-03	Montaż opraw LED 24 W z podłączeniem 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
63	KNR-W 4-02 d.4 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR-W 4-02 d.4 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa, bateria umywalkowa 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
65	d.4 kalk. własna	wymiana dozownika do mydła 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
66	d.4 kalk. własna	wymiana uchwytu na papier 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
67	d.4 kalk. własna	wymiana zamka drzwi WC 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
68	d.4 analiza indywidualna	utyliczacja odpadów 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000