

Przedmiar robót

Przedmiar na przyłącz ciepłej wody

Budowa: OOP Zaczernie -przebudowa budynku przewodników psów służbowych

GLÓWNY SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Rzeszowie
Wojciech OSKROBA

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Przedmiar na przyłącz ciepłej wody				
1	Element	Element				
1.1	KNRW 201/113/4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórkim	km	0,05		
1.2	KNRW 201/211/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii III	m ³	36		
1.3	KNR 218/501/1	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm	m ²	30		
1.4	KNR 218/501/2	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm	m ²	30		
1.5	KNRW 218/109/1 (1)	Montaż rurociągów z rur preizolowanych podwójnych PEX <i>dz 40/25 z podłączeniem do istn. sieć preizolowanej</i>	m	50		
1.6	KNR 219/219/1	Oznakowanie trasy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	50		
1.7	KNRW 201/222/1 (1)	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10 m, grunt kategorii I-II, spycharka 75KM	m ³	36		
1.8	KNRW 201/228/2	Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III	m ³	36		
1.9	KNR 31/218/2	Próba szczelności instalacji zewnętrznej	m	50		

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Rzeszowie
Wojciech OSKROBA