Legnica, dnia 13.02.2024 r.

Gmina Legnica
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
Adres: **ul. Wojska Polskiego 10. 59-220 Legnica**
Telefon: **76 756 46 00**
Telefaks: **76 756 46 19**
e-mail: **zdm@zdm.legnica.eu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ozn. DP/04/2024, pn.: „Przebudowa Al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów" oraz zadanie uzupełniające „Budowa oświetlenia ulicznego Al. Rzeczypospolitej od Al. Piłsudskiego do ul. Okrężnej.",
Pytania i odpowiedzi nr 1.

Na postawie art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań do SWZ oraz udziela wyjaśnień:

Pytania:

1. W przedmiarze robót na oświetlenie w poz. nr 20, 88, 155 jest ujęte „Zabezpieczenie fundamentu roztworem asfaltowym". Nie ma natomiast pozycji dot. ustawienia fundamentów pod słupy oświetleniowe. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru robót.

2. W „Zestawieniu kosztorysów ofertowych" w tabeli dotyczącej budowy oświetlenia zawarte są dwa etapy: Etap 1 i Etap 2. Natomiast w przedmiarze robót na oświetlenie jest podział na trzy etapy. W której pozycji 'Zestawienia" należy ująć Etap 3 zawarty w przedmiarze robót?

3. Czy wykonawca zamiast koparko-ładowarki o pojemności łyżki min. 0.5 m3 – 1 szt,, może wykazać się 1 koparką i 1 ładowarką?

4. Czy warunek obejmujący budowę lub przebudowę lub rozbudowę drogi klasy min. Z w terenie zabudowy, o nawierzchni bitumicznej, o długości w jednym ciągu min. 300 m wraz z uzbrojeniem: kanałem technologicznym, wraz z usuwaniem kolizji oraz warunek obejmujący budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego składającego się z min. 30 lamp ulicznych w pasie drogowym w terenie zabudowanym może być spełniony w jednym zadaniu.

Odpowiedzi:

Ad. 1.
Zakres prac objętych katalogiem nakładów rzeczowych KNR 5-10 0708-02 obejmuje:
Ręczne stawianie słupów oświetleniowych
Wyszczególnienie robót:
1. Wyrównanie dna wykopu i ułożenie płyt betonowych.
2. Ustawienie słupa w wykopie.
3. Częściowe zasypanie, ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stożkowy.
3. Przygotowanie i wrzucenie betony do dołka.
4. Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrównanie ziemi.
I uznaje się, że posadowienie fundamentu słupa jest ujęte we wskazanej pozycji przedmiaru robót.

Przedmiar Robót powinien być odczytywany łącznie w powiązaniu z Instrukcjami dla Wykonawców, Warunkami Umowy, Specyfikacjami Technicznymi oraz Rysunkami. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją, znaczeniem oraz przeznaczeniem i wymogami Zamawiającego. Błąd w kosztorysie lub nie ujęcie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od pełnego wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWiORB i Warunki Zamówienia. Ilości wstawione obok pozycji w każdym przedmiarze są wielkościami szacunkowymi i zostały podane dla stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiarów Robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robót zgodnie ze sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione w WZ czy też nie. Koszty każdej z faz operacyjnych, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w tej czy innej pozycji.

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują Roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Warunkach Umowy lub Specyfikacjach. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Warunków Umowy, Projektu Budowlanego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Zamawiającego. Wykonawca musi w złożonej ofercie oszacować i uwzględnić również koszty wykonania robót tymczasowych, niezbędnych do wykonania robót podstawowych w oparciu o własne doświadczenia i założenia do przyjętej przez siebie technologii i sposobu wykonania prac.

Dostarczone przedmiary są elementem pomocniczym, mającym ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty, a Zamawiającemu ich ocenę. Podany zakres wyceny może nie być kompletny, a sposób wyceny nie jest obowiązujący dla Wykonawcy i nie determinuje technologii wykonania prac. Wykonawca ma prawo zastosować dowolne podstawy wyceny. Oferowana przez Wykonawcę kwota musi obejmować wszystkie niezbędne prace oraz dostawy materiałów, które są niezbędne do realizacji zamówienia.

Ad. 2.

Zgodnie z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia do wykonania w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w pasie drogowym al. Rzeczypospolitej jest zakres robót opisany w dokumentacji projektowej jako Etap I i Etap II. Zawierają one zakres przebudowy od al. Piłsudskiego do ul. Okrężnej. Etap III NIE JEST PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA i w związku z tym nie należy go obejmować w ofercie.

Ad. 3.

Tak, Wykonawca zamiast koparko – ładowarki może wykazać się dysponowaniem jednej koparki i jednej ładowarki

Ad. 4.

Tak, warunek obejmujący budowę lub przebudowę lub rozbudowę drogi klasy min. Z w terenie zabudowy, o nawierzchni bitumicznej, o długości w jednym ciągu min. 300 m wraz z uzbrojeniem: kanałem technologicznym, wraz z usuwaniem kolizji oraz warunek obejmujący budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego składającego się z min. 30 lamp ulicznych w pasie drogowym w terenie zabudowanym może być spełniony w jednym zadaniu.

DYREKTOR

Łukasz Kuczyński