

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PAŁAC-ROBOTY BUDOWLANE-REWIZJA DO PRZEDMIARU AKTUALIZACJA 2- DOT. ROZDZIAŁU 11i12					
11	45442100-8	ROBOTY MALARSKIE			
252 d.11	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome-sufity <i>środek gruntujący przed malowaniem</i> <sufity>567,3+65,5+ 258,96 +1128,28	m ² m ²	 2 020,04	
				RAZEM	2 020,04
252' d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe -ściany. <i>środek gruntujący ściany przed malowaniem</i> <ściany> 408,1+3066,4+455,43 + 432,58 < minus tapeta> - 1548,00	m ² m ² m ²	 4 362,51 -1 548,00	
				RAZEM	2 814,51
253 d.11	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich <i>farba emulsyjna wewnętrzna paroprzepuszczalna przeznaczona do obiektów zabytkowych - norma 0,30 dm³/m²</i> < pom. w których nie występuje sztukateria - przyjęto 30 %>(poz.252+poz.252')*30%	m ² m ²	 1 450,36	
				RAZEM	1 450,36
253' d.11	TZKNBK XV 0220-01 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią - w jednym kolorze <i>farba emulsyjna wewnętrzna paroprzepuszczalna przeznaczona do obiektów zabytkowych - norma 0,30 dm³/m²</i> < pom. w których występuje sztukateria - przyjęto 70 %> (poz.252+ poz.252') - poz.253	m ² m ²	 3 384,19	
				RAZEM	3 384,19
253'' d.11	TZKNBK XV 0221-01 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - dodatek za każdy następny kolor <i>farba emulsyjna wewnętrzna paroprzepuszczalna przeznaczona do obiektów zabytkowych - norma 0,30 dm³/m²</i> poz.253'	m ² m ²	 3 384,19	
				RAZEM	3 384,19
254 d.11	TZKNBK XV 0860-01	Przygotowanie podłoża pod tapety gipsem i szlifowanie < pow. tapet> 1548,00	m ² m ²	 1 548,00	
				RAZEM	1 548,00
254' d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe pod tapety <i>środek gruntujący ściany pod tapety</i> poz.254	m ² m ²	 1 548,00	
				RAZEM	1 548,00
254'' d.11	TZKNBK XV 0863-01	Klejenie tapet i tkanin na styk z dokładnym pasowaniem wzorów <i>tapety do obiektów zabytkowych z mat. naturalnych o historycznych wzorach, najwyższej jakości</i> <i>klej do tapet materiałowych (historycznych) na bazie pochodnych celulozy</i> poz.254	m ² m ²	 1 548,00	
				RAZEM	1 548,00
255 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm'</i> <sufity> poz.252	m ² m ²	 2 020,04	
				RAZEM	2 020,04
256 d.11	KNR 19-01 1314-06 analogia	Mycie podłóg wraz z listwami przyściennymi po robotach malarskich <sufity> poz.252	m ² m ²	 2 020,04	
				RAZEM	2 020,04
256' d.11	KNR 19-01 1314-04	Mycie okien innych niż zespolone po robotach malarskich < przyjęto > 200,00	m ² m ²	 200,00	
				RAZEM	200,00
256'' d.11	KNR 19-01 1314-02	Mycie drzwi innych niż balkonowe zespolone po robotach malarskich < przyjęto > 200,00	m ² m ²	 200,00	
				RAZEM	200,00
12		POZOSTAŁE WYKOŃCZENIE ŚCIAN			
257 d.12	TZKNBK IX 0401f/0401e	Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym (wysokość detalu w rzucie 34 cm) - wykonanie modelu - ekstrapolacja < profil sufitowy>1	model 0.5m model 0.5m	 1,00	
				RAZEM	1,00
258 d.12	TZKNBK IX 0402f/0402e	Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym (wysokość detalu w rzucie 34 cm) - wykonanie formy wieloklinowej - ekstrapolacja < średnio na 1 pomieszczenie> 20	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
258' d.12	TZKNBK IX 0404f/0404e	Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym (wysokość detalu w rzucie 34 cm) - wykonanie odlewów gipsowych - ekstrapolacja	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		< piętro 1>37,10+20,50+17,15+29,70+16,45+21,00+20,60+31,00	m	193,50	
				RAZEM	193,50
258"	TZKNBK IX d.12 0407f/0407e	Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym (wysokość detalu w rzucie 34 cm) - montaż odlewów gipsowych - ekstrapolacja < piętro 1>37,10+20,50+17,15+29,70+16,45+21,00+20,60+31,00	m		
			m	193,50	
				RAZEM	193,50
259	TZKNBK IX d.12 0301c/0301d	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie 15 cm) - wykonanie modelu - interpolacja < profil sufitowy>1	model 0.5m model 0.5m	1,00	
				RAZEM	1,00
260	TZKNBK IX d.12 0302c/0302d	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie 15 cm) - wykonanie formy wieloklinowej - interpolacja < średnio na 1 pomieszczenie> 20	m		
			m	20,00	
				RAZEM	20,00
260'	TZKNBK IX d.12 0304c/0304d	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie 15 cm) - wykonanie odlewów gipsowych - interpolacja < parter> 18,30+10,80+6,00+10,00+22,70+21,55+24,60+20,00+12,85+ 23,50+5,50+13,50 < piętro 2 > 33,10+20,00+15,13+42,65+19,35+23,05+17,05+17,05+22,50+ 13,55+6,50+23,96+21,98+9,60	m		
			m	189,30	
			m	285,47	
				RAZEM	474,77
260"	TZKNBK IX d.12 0307c/0307d	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie 15 cm) - montaż odlewów gipsowych - interpolacja < parter> 18,30+10,80+6,00+10,00+22,70+21,55+24,60+20,00+12,85+ 23,50+5,50+13,50 < piętro 2 > 33,10+20,00+15,13+42,65+19,35+23,05+17,05+17,05+22,50+ 13,55+6,50+23,96+21,98+9,60	m		
			m	189,30	
			m	285,47	
				RAZEM	474,77
261	TZKNBK IX d.12 0301b/0301c	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie 8.2 cm) - wykonanie modelu - interpolacja < profil ścienny>1	model 0.5m model 0.5m	1,00	
				RAZEM	1,00
262	TZKNBK IX d.12 0302b/0302c	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie 8.2 cm) - wykonanie formy wieloklinowej - interpolacja < średnio na 1 pomieszczenie> 20	m		
			m	20,00	
				RAZEM	20,00
262'	TZKNBK IX d.12 0304b/0304c uwaga p.tab- licą	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie 8.2 cm) - wykonanie odlewów gipsowych - łukowe - interpolacja < piętro 1>37,10+20,50+17,15+29,70+16,45+21,00+20,60+31,00	m		
			m	193,50	
				RAZEM	193,50
262"	TZKNBK IX d.12 0307b/0307c uwaga p.tab- licą	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie 9 cm) - montaż odlewów gipsowych - łukowe - interpolacja < piętro 1>37,10+20,50+17,15+29,70+16,45+21,00+20,60+31,00	m		
			m	193,50	
				RAZEM	193,50
263	TZKNBK IX d.12 m-B	Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odlewów gipsowych 193,50*0,34*0,11 + 474,77*0,15*0,05 + 193,50*0,09*0,03	m ³ m ³	11,32	
				RAZEM	11,32
264	KNR 2-02 d.12 0819-01 analogia	Sztablatura wewnętrznych ścian gładkich - dodatkowo. <piętro 1, elementy ozdobne pomiędzy oknami i nad kominkami> (3,7*((9,75+ 6,98)*2+(6,74+5,52)*2+(5,42+6,89)*2+(6,74+3,65)*2+(10,25+6,7)*2+(5,84+ 4,04)*2+(5,49+6,13*2)+(10,82+4,1)*2+(5,38+4,06)*2+(3,92+2,72)*2+(6,89+ 1,04)*2))*40%	m ² m ²	373,92	
				RAZEM	373,92
265	d.12 wycena indy- widualna	Dostawa i montaż lustra (osadzonego w osi okna). <i>koszty związane z dostawą i montażem lustra o wym. 0,80*2,10</i> < sala 1,11> 0,80*2,10	m ² m ²	1,68	
				RAZEM	1,68