

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z przebudową mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 4) 18,105	m2	18,105
		razem	m2	18,105
18	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 18,105	m2	18,105
		razem	m2	18,105
19	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych (3,85+4,05)*2+1,64*2+(0,91+0,75)*2	m	22,400
		razem	m	22,400
20	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
21	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
22	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej 18,105	m2	18,105
		razem	m2	18,105
23	KNR 4-01 0622/05	Odgrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") 18,105	m2	18,105
		razem	m2	18,105
24	KNR 4-01 0622/06	Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne 18,105	m2	18,105
		razem	m2	18,105
25	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach 18,105	m2	18,105
		razem	m2	18,105
26	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych 18,105	m2	18,105
		razem	m2	18,105
27	KNR 4-01 0306/03	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 1,64*2,50	m2	4,100
		razem	m2	4,100
28	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich 1,64*2,50*2	m2	8,200
		razem	m2	8,200
29	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (3,85+4,05)*2+1,64+(0,91+0,75)*2)*2,50	m2	51,900
		razem	m2	51,900
30	KNR 4-01 0621/05	Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (3,85+4,05)*2+1,64+(0,91+0,75)*2)*2,50	m2	51,900
		razem	m2	51,900
31	KNR 4-01 0621/06	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (środek "Izomur") (3,85+4,05)*2+1,64+(0,91+0,75)*2)*2,50	m2	51,900
		razem	m2	51,900
32	KNR 2-02 2006/02	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach (3,85+4,05)*2+1,64+(0,91+0,75)*2)*2,50	m2	51,900
		razem	m2	51,900
33	KNR-W 2-02r97 1018/04	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW		