

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. **Budowa sieci wodociągowej w ul. Morwowej w Toruniu**
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ.

Zamawiający, zgodnie z zapisami § 4 punktu VII Regulaminu udzielania zamówień na dostawę, usługi i roboty budowlane w Spółce TW Sp. z o.o. oraz zgodnie z zapisem ust. 12 pkt. 1.1 SIWZ, poniżej odpowiada na pytanie, które wpłynęło w związku z ogłoszonym przetargiem.

Pytanie:

Dzień dobry. W związku z chęcią udziału w postępowaniu przetargowym, prosimy o załączenie węzłów montażowych sieci wodociągowej aby określić armaturę, potwierdzenie informacji, iż hydranty o średnicy DN 100 mają zostać zabudowane na sieci oraz podanie informacji, czy węzeł „Ł” jako domyślnie trójnik na odgałęzieniu bocznym, ma zostać zaślepiony kołnierzem ślepy i czy wszystkie zaprojektowane przyłącza do istniejących działek mają zostać wybudowane w ramach inwestycji na określonym przez Państwa odcinku.

Odpowiedz:

Schematy węzłów montażowych zostały naniesione na profilu załączonym do SIWZ.

Zakres zadania przewiduje budowę na sieci 3 hydrantów nadziemnych DN 100 mm .

Węzeł „Ł” złożony m. in. z zasuw DN 150, DN 100 i trójnika ma zostać zaślepiony kołnierzem na odejściu w kierunku przyszłego wodociągu.

Węzeł G jest węzłem istniejącym, z zamontowaną zasuwą DN 150 w kierunku ul. Morwowej

Zakres zadania nie obejmuje budowy przyłączy wodociągowych.

Zamawiający zgodnie z zapisami § 4 punktu VII Regulaminu udzielania zamówień na dostawę, usługi i roboty budowlane w Spółce TW Sp. z o.o. oraz zgodnie z ustępem 12 pkt. 1.2 SIWZ Zamawiający **wprowadza do SIWZ zmiany jn.:**

MODYFIKACJE SIWZ:

- 1) Zamawiający zmienia termin realizacji przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym pkt 5 SIWZ zmienia treść następująco:

było:

Strony ustalają termin realizacji umowy:

nie dłużej niż 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym

1. termin realizacji robót budowlano-montażowych – **nie dłużej niż 4 miesiące od daty zawarcia umowy**, zakończony pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę w Dzienniku budowy gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru,

wraz z przekazaniem Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentów odbiorowych stwierdzających prawidłowe wykonanie robót;

2. procedura odbiorowa – **1 miesiąc** od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.
jest po modyfikacji:

Strony ustalają termin realizacji umowy:

nie dłużej niż 4 miesiące od daty zawarcia umowy, w tym

1. termin realizacji robót budowlano-montażowych – **nie dłużej niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy**, zakończony pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę w Dzienniku budowy gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z przekazaniem Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentów odbiorowych stwierdzających prawidłowe wykonanie robót;

2. procedura odbiorowa – **1 miesiąc** od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

2) Zamawiający zmienia treść §4 wzoru umowy:

było:

Strony ustalają termin realizacji umowy: **nie dłużej niż 5 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy**, w tym

1. termin realizacji robót budowlano-montażowych – **nie dłużej niż 4 miesiące od daty zawarcia niniejszej umowy**, zakończony pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę w Dzienniku budowy gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z przekazaniem Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentów odbiorowych stwierdzających prawidłowe wykonanie robót;

2. procedura odbiorowa – **1 miesiąc** od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

jest po modyfikacji:

Strony ustalają termin realizacji umowy: **nie dłużej niż 4 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy**, w tym

1. termin realizacji robót budowlano-montażowych – **nie dłużej niż 3 miesiące od daty zawarcia niniejszej umowy**, zakończony pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę w Dzienniku budowy gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z przekazaniem Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentów odbiorowych stwierdzających prawidłowe wykonanie robót;

2. procedura odbiorowa – **1 miesiąc** od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

3) Opis Przedmiotu Zamówienia:

Zamawiający modyfikuje treść opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

- Zamawiający informuje, że Węzeł G jest węzłem istniejącym i jego budowa nie stanowi przedmiotu zamówienia,
- W związku z powyższym oraz informacją, że Wykonawca nie buduje przyłączy wodociągowych, Zamawiający modyfikuje opz w zakresie ustępu 2 jn.:

było:

2. ZAKRES ROBÓT

Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie przewodu wodociągowego z rur żeliwnych sferoidalnych DN 150 mm o długości 203,0 m i DN 100 o długości 200 m., tj. od włączenia w istniejący wodociąg w węzle G znajdującym się w ul. Równinnej, do wysokości posesji przy ul. Morwowej 6 (granicy działki nr 112/5 z 112/7 obr. 40).

Zakres rzeczowy:

- Sieć wodociągowa DN 150 z rur z żeliwa sferoidalnego – 203,0 m
- Sieć wodociągowa DN 100 z rur z żeliwa sferoidalnego – 200,0 m
- Zasuwa DN 200 – kpl. 1
- Zasuwy DN 150 – 3 kpl.
- Zasuwy DN 100 3 kpl.
- Hydrant nadziemny – 3 kpl. (węzeł Od27, Od28 oraz na końcu wodociągu przewidzianego do realizacji.)
Hydrant na końcu budowanego przewodu został dodany przez Zamawiającego i stanowi zmianę w stosunku do dokumentacji projektowej jn.

Uwaga: Na profilu dokumentacji projektowej błędnie oznaczono średnicę wodociągu, podając na całej długości przedmiotowego przewodu DN 100. Poprawnie, od punktu G na włączeniu w ul. Równinną do punktu Ł, tj. na długości 203 m zaprojektowano wodociąg DN 150.

jest po modyfikacjach:

1. ZAKRES ROBÓT

Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie przewodu wodociągowego z rur żeliwnych sferoidalnych DN 150 mm o długości 203,0 m i DN 100 o długości 200 m., tj. od włączenia w istniejący wodociąg w węźle G (węzeł istniejący) znajdującym się w ul. Równinnej, do wysokości posesji przy ul. Morwowej 6 (granicy działki nr 112/5 z 112/7 obr. 40).

Zakres rzeczowy:

- Sieć wodociągowa DN 150 z rur z żeliwa sferoidalnego – 203,0 m
- Sieć wodociągowa DN 100 z rur z żeliwa sferoidalnego – 200,0 m
- Zasuwy DN 150 – 1 kpl.
- Zasuwy DN 100 - 4 kpl.
- Hydrant nadziemny – 3 kpl. (węzeł Od27, Od28 oraz na końcu wodociągu przewidzianego do realizacji.) W skład 1 kpl. nie wchodzi zasuwa DN 100.
Hydrant na końcu budowanego przewodu został dodany przez Zamawiającego i stanowi zmianę w stosunku do dokumentacji projektowej jn.

Uwaga: Na profilu dokumentacji projektowej błędnie oznaczono średnicę wodociągu, podając na całej długości przedmiotowego przewodu DN 100. Poprawnie, od punktu G na włączeniu w ul. Równinną do punktu Ł, tj. na długości 203 m zaprojektowano wodociąg DN 150.

4) Załącznik nr 3.1 do SIWZ – wykaz cen - tabela:

było:

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostki obmiaru	Ilość	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość netto [PLN]
KOSZTY OGÓLNE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE/DEMONTAŻOWE I ODTWORZENIOWE					
Sieć wodociągowa – ul. Morwowa					
1.	Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego DN 150	mb	203		
2.	Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego DN 100	mb	200		
3.	Zasuwa DN 200	kpl	1,0		
4.	Zasuwa DN 150	kpl	3,0		
5.	Zasuwa DN 100	kpl	3,0		
6.	Hydrant nadziemny DN 100	kpl	3,0		
Koszt wykonania					
RAZEM ŁĄCZNY KOSZT WYKONANIA					

jest po modyfikacjach:

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostki obmiaru	Ilość	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość netto [PLN]
KOSZTY OGÓLNE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE/DEMONTAŻOWE I ODTWORZENIOWE					
Sieć wodociągowa – ul. Morwowa					
1.	Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego DN 150	mb	203		
2.	Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego DN 100	mb	200		
3.	Zasuwa DN 150	kpl	1,0		
4.	Zasuwa DN 100	kpl	4,0		
5.	Hydrant nadziemny DN 100 (bez zasuw)	kpl	3,0		
Koszt wykonania					
RAZEM ŁĄCZNY KOSZT WYKONANIA					

Zamawiający jednocześnie informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ nie wymagają zmiany terminu składania ofert.

PROKURENT

 Stanisław Wesolowski

Prezes

 Władysław Majewski

Załączniki do pisma:

1. SIWZ – wersja zmodyfikowana - pdf
2. Wzór umowy – wersja zmodyfikowana - pdf
3. OPZ – wersja zmodyfikowana - pdf
4. Zał. nr 3.1. – wykaz cen - wersja zmodyfikowana - pdf