
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przewodowania systemu SSWiN (szacunkowa wycena)
ADRES INWESTYCJI : Pl. Łódzki 4, Olsztyn
INWESTOR : UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE
ADRES INWESTORA : UL.OCZAPOWSKIEGO 2, 10-719 OLSZTYN
DATA OPRACOWANIA : 05.10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Plac Łódzki 4			
1 d.1	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły 250	m m	250.000	
				RAZEM	250.000
2 d.1	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
3 d.1	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód YTDY 6x0,5 400	m m	400.000	
				RAZEM	400.000
4 d.1	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód YTDY 10x0,5 350	m m	350.000	
				RAZEM	350.000
5 d.1	Kalk. własna	Pomiary pomontażowe 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000