



Kórnik, dnia 19.03.2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa przyłącza wodociągowego wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową do Sołeckiego Placu Zabaw „Kamyczek” zlokalizowanego na działce 44/82 przy ulicy Platanowej 20 - 22 w miejscowości Kamionki

I. Zamawiający:

Miasto i Gmina Kórnik
Pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik
tel. 0-61/ 8-170-411, fax 0-61/8-170-475

II. Lokalizacja:

Kamionki, ul. Platanowa 20 – 22,
Dz.nr 44/82 obręb Kamionki.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza wodociągowego $\varnothing 32 \times 3 \text{mm}$ na potrzeby podlewania zieleni Sołeckiego Placu Zabaw „Kamyczek” zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej zakończonej hydrantem według specyfikacji poniżej. Prace porządkowe. Wykonanie prac odbiorowych, dokonanie odbioru technicznego i oddanie w użytkowanie. Zamówienie należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, przedmiarem robót, specyfikacją wykonania instalacji wodociągowej, ofertą, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu jak np. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (przed wejściem na plac budowy), zajęcia pasa drogowego, zaplecze budowy, dokumentacja powykonawcza, koszty odbiorów, odszkodowania itp. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót określa dokumentacja techniczna i specyfikacja prac związanych z budową wewnętrznej instalacji wodociągowej (poniżej).

Specyfikacja budowy wewnętrznej instalacji wodociągowej:

Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej $\varnothing 32 \times 3 \text{mm}$ o długości nieprzekraczającej 5m. Instalacja zakończona hydrantem ogrodowym mrozoodpornym wyposażonym w kolumnę czerpalną, stojak z dwoma punktami poboru, zasuwę odcinającą z odwadniaczem, klucz do hydrantu, skrzynkę. Hydrant $\varnothing 40$



firmy Jafar o nr katalogowym 8002. W wycenie należy ująć prace ziemne, odtworzenie nawierzchni oraz obudowę skrzynki kostką brukową w promieniu 0.5 m.

IV. Sposób prowadzenia robót:

Zamawiający, zastrzega sobie prawo do ustalania w trakcie realizacji inwestycji kolejności wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do koordynacji robót z użytkownikiem.

Wymagany termin wykonania prac do dnia 15 czerwca 2020r.

V. Przygotowanie oferty:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót uzupełnionym o prace dotyczące wewnętrznej instalacji wodociągowej. Zobowiązuje się oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zapoznanie się z dokumentacją i zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Różnice wynikłe z porównania przedmiaru robót z projektem Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu.
2. W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu jak np.: opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (przed wejściem na plac budowy), koszty zajęcia pasa drogowego, zaplecza budowy, transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów, odszkodowania itp. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót określa dokumentacja techniczna i specyfikacja prac związanych z wewnętrzną instalacją wodociągową.
3. Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora dla pozostałych, proponowanych rozwiązań materiałowych.
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie Wykonawca. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji zapisów sprzecznych w tym zakresie.



5. Pozycje, dla których nie zostaną określone ceny jednostkowe uważać się będzie, że zostały ujęte w wartości całkowitej podanej w ofercie.

6. **Załączniki:**

1. Projekt budowlano – wykonawczy przyłącza wodociągowego,
2. Wzór umowy,
3. Przedmiar robót

Kierownik Wydziału Inwestycji
Anna Buczkowska
Joanna Grzybowska

Opracowała:

Anna Buczkowska, tel. 618 170 411 wew.690