

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi Działu Plac  
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2  
INWESTOR : Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie  
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pomieszczeń Działu Płac</b>					
<b>1</b>		<b>Pokój 4 A</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-07	2,95*5,95	m <sup>2</sup>	17,553	
				RAZEM	17,553
3	KNNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-06	poz.2	m <sup>2</sup>	17,553	
				RAZEM	17,553
4	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary wypoziomowanie podłogi	m		
d.1	0411-01	5,95*4	m	23,800	
	analogia			RAZEM	23,800
5	KNR 4-01	Ułożenie dwóch warstw płyt OSB gr 2*16mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0411-05ana-	poz.2	m <sup>2</sup>	17,553	
	logia			RAZEM	17,553
6	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1	0318-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	(2,93*2+5,95*2)*3,25	m <sup>2</sup>	57,720	
				RAZEM	57,720
8	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0830-04	poz.7	m <sup>2</sup>	57,720	
				RAZEM	57,720
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	poz.7	m <sup>2</sup>	57,720	
				RAZEM	57,720
10	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-03	poz.7	m <sup>2</sup>	57,720	
				RAZEM	57,720
11	KNNR 2	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek LVT gr 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-03 ana-	poz.2	m <sup>2</sup>	17,553	
	logia			RAZEM	17,553
12	KNNR 2	Listwy do posadzek przyściennie z polichloru winylu zgrzewane	m		
d.1	1206-05	5,95*2+2,93*2	m	17,760	
				RAZEM	17,760
13	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych w okleinie CPL w kolorze identycznym jak drzwi wejściowe do pokoju 4 z korytarza	m <sup>2</sup>		
d.1	1103-01	1	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie	szt.		
d.1	0507-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	poz.2*0,05	m <sup>3</sup>	0,878	
	0108-10			RAZEM	0,878
<b>2</b>		<b>Pokój 4</b>			
16	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0801-07	5,16*5,95	m <sup>2</sup>	30,702	
				RAZEM	30,702
17	KNNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m <sup>2</sup>		
d.2	0801-06	poz.16	m <sup>2</sup>	30,702	
				RAZEM	30,702

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0411-01 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - legary wypoziomowanie podłogi 5,95*7	m m	 41,650	 41,650
				RAZEM	41,650
19	KNR 4-01 d.2 0411-05ana- logia	Ułożenie dwóch warstw płyt OSB gr 16 mm poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,702	 30,702
				RAZEM	30,702
20	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5,16*2+5,95*2)*3,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72,215	 72,215
				RAZEM	72,215
21	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72,215	 72,215
				RAZEM	72,215
22	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72,215	 72,215
				RAZEM	72,215
23	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72,215	 72,215
				RAZEM	72,215
24	KNNR 2 d.2 1206-03 ana- logia	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek LVT gr 2 mm poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,702	 30,702
				RAZEM	30,702
25	KNNR 2 d.2 1206-05	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 5,16*2+5,95*2	m m	 22,220	 22,220
				RAZEM	22,220
26	KNR-W 4-03 d.2 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
27	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.16*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,535	 1,535
				RAZEM	1,535
<b>3</b>		<b>Pokój 5</b>			
28	KNNR 3 d.3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 3,91*5,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,265	 23,265
				RAZEM	23,265
29	KNNR 3 d.3 0801-06	Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe) poz.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,265	 23,265
				RAZEM	23,265
30	KNR 4-01 d.3 0411-01 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - legary wypoziomowanie podłogi 5,95*5	m m	 29,750	 29,750
				RAZEM	29,750
31	KNR 4-01 d.3 0411-05ana- logia	Ułożenie dwóch warstw płyt OSB gr 16 mm poz.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,265	 23,265
				RAZEM	23,265
32	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3,91*2+5,95*2)*3,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64,090	 64,090
				RAZEM	64,090
33	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64,090	 64,090
				RAZEM	64,090
34	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64,090	 64,090
				RAZEM	64,090

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64,090	
				RAZEM	64,090
36 d.3	KNNR 2 1206-03 ana- logia	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek LVT gr 2 mm poz.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,265	
				RAZEM	23,265
37 d.3	KNNR 2 1206-05	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 5,95*2+3,91*2	m m	 19,720	
				RAZEM	19,720
38 d.3	KNR-W 4-03 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
39 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.28*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,163	
				RAZEM	1,163
<b>4</b>		<b>Pokój 6</b>			
40 d.4	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 5,15*5,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,643	
				RAZEM	30,643
41 d.4	KNNR 3 0801-06	Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe) poz.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,643	
				RAZEM	30,643
42 d.4	KNR 4-01 0411-01 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - legary wypoziomowanie podłogi 5,95*7	m m	 41,650	
				RAZEM	41,650
43 d.4	KNR 4-01 0411-05ana- logia	Ułożenie dwóch warstw płyt OSB gr 16 mm poz.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,643	
				RAZEM	30,643
44 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5,15*2+5,95*2)*3,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72,150	
				RAZEM	72,150
45 d.4	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72,150	
				RAZEM	72,150
46 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72,150	
				RAZEM	72,150
47 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72,150	
				RAZEM	72,150
48 d.4	KNNR 2 1206-03 ana- logia	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek LVT gr 2 mm poz.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,643	
				RAZEM	30,643
49 d.4	KNNR 2 1206-05	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 5,95*2+2,93*2	m m	 17,760	
				RAZEM	17,760
50 d.4	KNR-W 4-03 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
51 d.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.40*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,532	
				RAZEM	1,532