PRZEKRÓJ A - A'
(m)



Obrzeże betonowe 8x30x100
Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 3cm
Ława z betonu C 12/15 z oporem

Kostka betonowa z fazą grub. 6cm - kolor szary
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm
Piasek stabilizowany cementem C 3/4 grub. 10 cm
Warstwa odcinająca z piasku średnioziar.grub. 10 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100
Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 5cm
Ława z betonu C 12/15 z oporem

PRZEKRÓJ B - B'
(m)



Krawężnik betonowy 15x30x100
Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 5cm
Ława z betonu C 12/15 z oporem

Obrzeże betonowe 8x30x100
Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 3cm
Ława z betonu C 12/15 z oporem

Kostka betonowa z fazą grub. 6cm - kolor szary
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm
Piasek stabilizowany cementem C 3/4 grub. 10 cm
Warstwa odcinająca z piasku średnioziar.grub. 10 cm

PRZEKRÓJ C - C'
ZJAZD'
(m)



Krawężnik betonowy 15x22x100
Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 5cm
Ława z betonu C 12/15 z oporem

Krawężnik betonowy 12x25x100
Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 5cm
Ława z betonu C 12/15 z oporem

Kostka betonowa z fazą grub. 8 cm - kolor grafitowy
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm
Podbudowa z chudego betonu MPa 6-9 grub. 15 cm
Warstwa odcinająca z piasku średnioziar.grub. 15 cm

PRZEKRÓJ D - D'
(m)



Obrzeże betonowe 8x30x100
Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 3cm
Ława z betonu C 12/15 z oporem

Kostka betonowa z fazą grub. 6cm - kolor szary
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm
Piasek stabilizowany cementem C 3/4 grub. 10 cm
Warstwa odcinająca z piasku średnioziar.grub. 10 cm

Krawężnik betonowy 15x22x100
Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 5cm
Ława z betonu C 12/15 z oporem

Kostka betonowa grub. 8cm
Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 3cm

Krawężnik betonowy 15x30x100
Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 5cm
Ława z betonu C 12/15 z oporem

Krawężnik betonowy 12x25x100
Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 5cm
Ława z betonu C 12/15 z oporem

Kostka betonowa z fazą grub. 8 cm - kolor grafitowy
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm
Podbudowa z chudego betonu MPa 6-9 grub. 15 cm
Warstwa odcinająca z piasku średnioziar.grub. 15 cm

SZCZEGÓŁ A
Skala 1:25



SZCZEGÓŁ B
Skala 1:25



SZCZEGÓŁ C
Skala 1:25



SZCZEGÓŁ D
Skala 1:25



PRZEKRÓJ POPRZECZNY ELEMENTU ODWODNIENIA
ŚCIEK PODCHODNIKOWY
Skala 1:25



Betonowe korytko odwadniające o wym.: 60x15x33
Betonowe korytko odwadniające o wym.: 60x15x33
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub 10,0 cm

SZCZEGÓŁ E
Skala 1:25



Kostka betonowa grub. 8cm
Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 3cm

Krawężnik betonowy 15x30x100
Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 3cm
Ława z betonu C12/15

Inwestor	Gmina Kleczew, Plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew				
Nazwa obiektu	Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Sławoszewek Gmina Kleczew w zakresie budowy chodnika i oświetlenia ulicznego energooszczędnego.			stadium	PB
Treść rysunku	PRZEKROJE NORMALNE			nr rys.	2
				skala	1:50
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	branża	drogowa
Projektant	inż. Dariusz Żmijewski	WKP/0372/ZOOD/18		data	XI.2019