


Tablica rozdzielcza TA



$P_n = 1,3 \text{ kW}$
 $k_j = 0,8$

UWAGA:
1. Ilość obwodów dostosować do istniejących odbiorów.
2. W przypadku, gdy instalacja w piwnicy pracuje w układzie TN-C nie stosować wyłączników różnicowoprądowych.

Obwód	TA1	TA2	TA3	TA4
Pz [kW]	0,45	0,08	0,5	0,3
Zabezpieczenie	S 301 C 6 1P 6 A 6 kA	S 301 C 6 1P 6 A 6 kA	S 301 C 6 1P 6 A 6 kA	S 301 C 6 1P 6 A 6 kA
Kabel	YDYżo 3x1,5 mm2	YDYżo 3x1,5 mm2	YDYżo 3x1,5 mm2	YDYżo 3x1,5 mm2
Długość [m]	24	5	15	3

Biuro projektowe AGBAST		
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja Os. Mikołajczyka w Radlinie, Os. Mikołajczyka 7, 11, 15, dz. nr ewid. 2036/5, 2034/5, 2032/5	Skala
Adres		
Inwestor	Miasto Radlin, ul. Rymera 15	Data II.2015
Adres	44–310 Radlin	
Przedmiot rysunku	Schemat rozdzielnic administracyjnej TA budynku 15	Nr rys. E–7
Projektant	mgr inż. Jerzy Toczyński upr. UAN.V.8388/105/90	Podpis:
Opracował		Podpis: