

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 751045P w miejscowości Ziemlin
ADRES INWESTYCJI : Ziemlin, 63-840 Krobia
INWESTOR : Gmina Krobia
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
BRANŻA : Inżynierska - Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi gminnej nr 751045P w miejscowości Ziemlin						
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45100000-8	D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,46		
d.1.1	1					
2	Geodezja kalk. własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1,00		
d.1.1	1					
1.2	45110000-1	D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg				
3	KNNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. (6-10 cm)	m	15,61		
d.1.1	0101-02					
4	KNNR 6 0801-08	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m ²	18,71		
d.1.1	2					
5	KNNR 6 0801-02 z.o.2.7.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m ²	18,71		
d.1.1	2					
2	9902-02 analogia	Krotność = 1,33				
6	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	12,24		
d.1.1	2					
7	KNNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	0,80		
d.1.1	2					
8	KNNR 4-04 1103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	6,59		
d.1.1	2					
9	KNNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km	m ³	6,59		
d.1.1	2					
10	Wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m ³	6,59		
d.1.1	2					
2		D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
2.1	45230000-8	D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa				
11	KNNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	2,00		
d.2.1	1					
3		D-04.00.00 PODBUDOWA				
3.1	45233000-9	D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową				
12	KNNR 6 1005-07	Analogia - skroplenie emulsją asfaltową kationową C60B5 ZM średniorozpadową podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	18,71		
d.3.1	1					
13	KNNR 6 1005-07	Analogia - skroplenie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM szybkorozpadową istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w ilości (0,5 kg/m ²) 0,3 kg/m ²	m ²	1937,70		
d.3.1	1					
14	KNNR 6 1005-07	Analogia - skroplenie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM szybkorozpadową bitumicznej warstwy wyrównawczej w ilości (0,5 kg/m ²) 0,3 kg/m ²	m ²	137,70		
d.3.1	1					
3.2	45233000-9	D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
15	KNNR 6 0113-03 z.o.2.6.	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	18,71		
d.3.1	2					
2	9901-01					
3.3	45233000-9	D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem				
16	KNNR 6 0109-02 z.o.2.6.	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm=<2,5 MPa) wytworzonego w węźle betoniarskim o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - roboty na poszerzeniach węższych niż 2.5 m	m ²	18,71		
d.3.1	3					
3.4	45233000-9	D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego				
17	KNNR 6 0110-02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m ²	18,71		
d.3.1	4					
4		D-05.00.00 NAWIERZCHNIA				
4.1	45233000-9	D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.4. 1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie - warstwa ścieralna z BA AC11S gr. 5 cm. Krotność = 1,25	m ²	137,70		
4.2	45233000-9	Nawierzchnia Slurry Seal				
19 d.4. 2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	7200,00		
20 d.4. 2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC16W dla KR-3 wg WT-1 i WT-2, mechaniczne grub. w-wy średnio ca 6cm	t	270,00		
21 d.4. 2	kalk. własna	Mechaniczne położenie nawierzchni z mieszanki Slurry Seal gr. średnio 2 cm	m ²	7200,00		
4.3	45233000-9	D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wiążąca i wyrównawcza				
22 d.4. 3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni oraz poszerzenia mieszanką mineralno-asfaltową AC16W dla KR-3 wg WT-1 i WT-2, mechaniczne grub. w-wy średnio ca 6cm	t	20,66		
4.4	45233000-9	D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
23 d.4. 4	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	1937,70		
24 d.4. 4	KNR 4-04 1103-05	Analogia - wywiezienie pojeździ bitumicznego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km ponad 1 km do 5 km w miejsce wbudowania Krotność = 5	m ³	193,77		
5		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
5.1	45233000-9	D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych				
25 d.5. 1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki (wyniesione, obniżone, wtopione), betonowa C12/15 z oporem	m ³	2,53		
26 d.5. 1	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe (wyniesione, obniżone, wtopione) o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	37,41		
6		POZOSTAŁE KOSZTY				
27 d.6	COR kalk. własna	Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robót, zastępczej - tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontażu po zakończeniu robót.	kpl.	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: