
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła "Trzepowo" w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla "Trzepowo" w Płocku

ADRES INWESTYCJI : Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła "Trzepowo" obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W - ETAP 1

INWESTOR : Prezydent Miasta Płocka

ADRES INWESTORA : ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

BRANŻA : ZIELEŃ - NASADZENIA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Przemysław Duchewicz

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził:

Przemysław Duchewicz

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NASADZENIA			
1	KNR 2-21	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.1	0323-04	136	szt.	136,000	
				RAZEM	136,000
2	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.1	0302-05	1600	szt.	1 600,000	
				RAZEM	1 600,000
3	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.1	0302-05	112	szt.	112,000	
				RAZEM	112,000
4	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim - pod byliny	m ³		
d.1	0218-01	320*0,25	m ³	80,000	
				RAZEM	80,000
5	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 10 szt./m2	m ²		
d.1	0414-03	320	m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
6	KNR 1	Rozłożenie agrowłókniny ogrodniczej czarnej	m ²		
d.1	0410-01	590+320	m ²	910,000	
				RAZEM	910,000
7	KNR 2-21	Rozścielenie pod krzewami rozdrobnionej kory sosnowej gr. 10cm	m ³		
d.1	0218-01	590*0,1	m ³	59,000	
				RAZEM	59,000
8	KNR 2-21	Rozścielenie pod bylinami rozdrobnionej kory sosnowej gr. 5cm	m ³		
d.1	0218-01	320*0,05	m ³	16,000	
				RAZEM	16,000
9	KNR 2-21	Pielęgnacja krzewów iglastych	szt.		
d.1	0701-05	136	szt.	136,000	
				RAZEM	136,000
10	KNR 2-21	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
d.1	0701-01	1600	szt.	1 600,000	
				RAZEM	1 600,000
11	KNR 2-21	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
d.1	0701-01	112	szt.	112,000	
				RAZEM	112,000
12	KNR 2-21	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 10szt./m2	m ²		
d.1	0705-03	320	m ²	320,000	
				RAZEM	320,000