



Schemat zbrojenia przeszkód
1:50




PRZĘKRÓJ WARSTW POWIERZCHNI ASFALTOWEJ



WARSTWA SZERPAŁNA Z ASFALTObETOnU AC55 50/70 3cm
WARSTWA WĄŻĄŁA Z ASFALTObETOnU AC55 50/70 5cm
WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEŁO, gr. 20 cm – FRANKŁE 0–31,5 mm
STABILIZOWANA MECHANICZNE
WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEŁO, gr. 20 cm – FRANKŁE 31,5–63,0 mm
STABILIZOWANA MECHANICZNE
WARSTWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEŁO 10=0,95, gr. 10 cm
GRUNT RÓDZNY

RZUT
skala 1:100



- NASADZENIA (A-I):**
A - MALINA WŁĄŚCIWA
B - PORZECZKA CZERWONA
C - WIŚNIA
D - PORZECZKA BIAŁA
E - MIRABELKA
F - GRUSZA POSPOLITA
G - ARONIA CZARNA
H - PORZECZKA CZARNA
I - CZEREŚNIA

- MAŁA ARCHITEKTURA (J-N, 1-8):**
J - SOLARNA WIATA ROWEROWA
K - ŁAWKA SOLARNA
L1 - SŁUPEK H=60cm
L2 - SŁUPEK H=70cm
L3 - SŁUPEK H=80cm
L4 - SŁUPEK H=90cm
M - KOSZ NA SMIECI
N - ŁAWKA ZWYKŁA
1 - PRZESZKODA NR 1
2 - PRZESZKODA NR 2
3 - PRZESZKODA NR 3
4 - PRZESZKODA NR 4
5 - PRZESZKODA NR 5
6 - PRZESZKODA NR 6
7 - PRZESZKODA NR 7
8 - PRZESZKODA NR 8

INWESTOR: GMINA GŁUSZYCA UL. GRUNWALDZKA 55, 58-340 GŁUSZYCA		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA TORU ROLKOWEGO PRZY UL. DOLNEJ W GŁUSZYCY GŁUSZYCA, POWIAT WAŁBRZYSKI, DZIAŁKA NR 95 OBRĘB 2		
RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	NAZWA RYSUNKU: RZUT TORU ROLKOWEGO	SKALA: 1:50/1:100
ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Marek Mizak nr upr. 2331/Lb/84 SPRAWDZAŁ: mgr inż. arch. Wacław Kondziol nr upr. 2550/Lb/85 OPRACOWAŁ: Boniek Falicki inż. Michał Abramczuk		Podpis Data 12.2021 Nr rys.: 2