





Lista kablowa

- Linia dozorcowa czujek dymu - przewód YNTKSY 1x2x0,8.
- Linia uruchamiająca system usuwania dymu z klatki schodowej z systemu usuwania dymu z poziomej drogi ewakuacyjnej - zespół kablowy E30 HTKSH 1x2x1.
- Linię dozorcową (przysisku oddymiania) wykonać zespół kablowy E30 HTKSH 4x2x0,8.
- Linię sterowania przewietrzaniem wykonać przewodem YDY 3x1,5 (opcja)
- Linię siłownika klapy oddymiającej wykonać przewodem zespół kablowy E30 FE180/E30 HDGS 3x1,5mm
- Linię zasilającą 230V centrale oddymiania wykonać przewodem zespół kablowy E30 (N)HXH-J FE180/E30 3 x 2,5 0,6/1 kV
- Linię zasilającą 24V klape odciążającą wykonać przewodem zespół kablowy E30 (N)HXH-J FE180/E30 3 x 1,5 0,6/1 kV
- Linię zasilającą wentylator napowietrzający wykonać przewodem zespół kablowy E30 (N)HXH-J FE180/E30 3 x 2,5 0,6/1 kV

Legenda

- Signalizator akustyczny optyczny
W2 SA K7n + puszka 3N

-  Ręczny przycisk oddymiania
 Optyczna czujka dymu
 Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania



S I E D Z I B A : 47-320 GOGOLIN UL. KASZTANOWA 69 REGON:532303183 NIP: 7561016114 TEL/FAX KONTAKTOWY: 77 44 60 222 kom.: 502 7 0 711 e-mail: pracownia@archiskaning.pl www.archiskaning.pl		SKANOWANIE LASEROWE 3D INWENTARYZACJE : ARCHITEKTONICZNE BUDOWLANE PRZEMYSŁOWE PROJEKTY BUDYNKOW: MIESZKALNYCH USŁUGOWYCH PRZEMYSŁOWYCH ZABYTKOWYCH	
TEMAT RYSUNKU:		Rudolf Schnurpfeil	
INWESTYCJA : BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W KRĄPKOWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
DATA :		LOKALIZACJA:	
15 MARZEC 2023		43-303 KRĄPKOWICE, UL. OBRÓDWA, DZIAŁKA NR BND. 04/18/19, 1234, 1238, 1238A, m. 13 OBRĘB: KRĄPKOWICE	
STADIUM PROJEKTU:		INWESTOR:	
PROJEKT TECHNICZNY		POWIAT KRĄPKOWICKI	
BRANŻA:		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. TOMASZ HUDALA	
ELEKTRYCZNA		SPRAWDZIŁ: mgr inż. MAREK DUDEK	
		NR UPRAWNIEN.: OP/L0639/PWOE/11	
		NR UPRAWNIEN.: OP/L0631/PWOE/10	
		FOFIS:	
		FOFIS:	
		NR RYSUNKU:	
		1:100	
		E-8	