

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA

L.p.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. UŻYTK.
1.1	HALL / KLATKA SCHODOWA / WINDA	PŁYTKI GRESOWE	13.41 m²
1.2	BIURO DYREKTORA	PANELE WINYLOWE	12.77 m²
1.3	DYŻURKA / GABINET ZABIEGOWY	PANELE WINYLOWE	15.36 m²
1.4	POKÓJ WIELOFUNKCYJNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	PANELE WINYLOWE	85.08 m²
1.5	ZMYWALNIA	PŁYTKI CERAMICZNE	4.71 m²
1.6	PRZEDSIONEK	PŁYTKI CERAMICZNE	2.54 m²
1.7	WYDAWALNIA POSIŁKÓW / ANEKS KUCHENNY	PŁYTKI CERAMICZNE	8.68 m²
1.8	WC OGÓLNODOSTĘPNE	PŁYTKI CERAMICZNE	5.26 m²
1.9	UMYWALNIA	PŁYTKI CERAMICZNE	6.18 m²
1.10	POMIESZCZENIE SOCJALNE	PŁYTKI CERAMICZNE	8.17 m²
1.11	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRESOWE	6.41 m²
1.12	BRUDOWNIK / PRALNIA	PŁYTKI CERAMICZNE	4.13 m²
1.13	MAGAZYN POŚCIELI CZYSTEJ	PŁYTKI CERAMICZNE	3.64 m²
1.14	POM. TECHNICZNE / PORZĄDKOWE	PŁYTKI GRESOWE	4.93 m²
RAZEM			**182.10 m²**

SAIO light

"TN" - Terminal Numeratora
nr art. 957400, montaż 1,5-1,8m

"RL" - Lampka salowa 4 kolorowa z buczkiem podtynkowo (puszka fi60) lub natynkowo (potrzebuje adapter), h=2.2m. KOD: 1211110

"C" - Przywoławczy, h=0.9-1.2m. KOD: 4110000

"PC" - Pociągany, h=2.2m. KOD: 4150000

"M-PPK" - Moduł przywoławczo-kasujący
nr art. 7111000, montaż 1,2-1,5m

Zasilacz stabilizowany 24V DC
montaż na szynie DIN
Wymiar: 14 jedostek szerokości

Legenda okablowania:

- przewód CPR typu: YTKSY 2x2x0,8mm
- s — przewód systemowy CPR "S" typu: YTDY 10x0,5mm
- z — przewód zasilający CPR "Z" typu: YDY 2x1,5mm2



SIEDZIBA:
47-320 GOGOLIN
UL. KASZTANOWA 69
REGON:532303183
NIP: 7561016114
TEL/FAX KONTAKTOWY:
77 44 60 222
kom.: 502 70 711
e-mail: pracownia@archiskaning.pl
www.archiskaning.pl

ARCHISKANING
SKANOWANIE LASEROWE 3D
S. C.
Rudolf Schnurpfeil

SKANOWANIE LASEROWE 3D
INWENTARYZACJE:
ARCHITEKTONICZNE
BUDOWLANE
PRZEMYSŁOWE
PROJEKTY BUDYNKOW:
MIESZKALNYCH
USŁUGOWYCH
PRZEMYSŁOWYCH
ZABYTKOWYCH

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PRZYZIEMIA - INST. PRZYWOŁANIA

INWESTYCJA :

BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W KRAPKOWICACH
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

DATA :	LOKALIZACJA:			
15 MARZEC 2023	47-303 KRAPKOWICE, UL. OGRODOWA , DZIAŁKI NR EWID. GR. 118,119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13 OBRĘB: KRAPKOWICE			
STADIUM PROJEKTU:	INWESTOR:			SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY	POWIAT KRAPKOWICKI			1:100
BRANŻA:	PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ :	PODPIS :	NR RYSUNKU:
ELEKTRYCZNA	mgr inż. TOMASZ HUDALA	specj. : instalacje i sieci elektryczne OPL/0699/PWOE/11		E-11
	SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ :	PODPIS :	
	mgr inż. MAREK DUDEK	specj. : instalacje i sieci elektryczne OPL/0631/PWOE/10		