


WARTOŚĆ POSZERZEŃ
NA ŁUKACH POZIOMYCH

Promień łuku R (m)	Poszerzenie (m)
13	4,70
14–15	3,80
16–20	2,70
21–25	2,10
26–30	1,70
31–35	1,50
36–40	1,30
41–45	1,10
46–50	1,00
51–75	0,70
76–100	0,50
101–150	0,30
151–150	0,25
>250	-

Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny
- droga leśna (odcinek prosty)
od km 0+000,00 do km 3+424,00

KATEGORIA NOŚNOŚCI GRUNTU GI

*Analogicznie przekrój poprzeczny
na zjazdach leśnych i skrzyżowaniach



WIELKOŚĆ PRZECZYTKI NA ŁUKACH POZIOMYCH

Promień łuku R (m)	Przechyłka (%)
R<50	7
50<R<70	6
70<R<100	5
100<R<150	4
R>150<300	3
R>300	jak na prostej

UWAGA:

- Kruszywo naturalne to ziarnisty materiał wytworzony z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw określony w proporcjach.
- Kruszywo łamane - uzyskane w wyniku co najmniej jednego przekruszenia skał litych charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędzistymi.

UWAGA:

- Do wykonania nasypów zastosować materiał z wykopów.
- Szerokość skarp i rowu zmienna zależna od rzędnej istniejącego terenu.
- Niewykorzystany materiał z wykopów, profilowania rozplintować poza pas drogowy.
- Istniejąca nawierzchnię jezdni wyprofilować gr. max. 5 cm i zawalować.
- Konstrukcja zjazdów, skrzyżowań, mijanek/poszerzeń taka sama jak drogi leśnej.

Jednostka Projektowa:



STREETWISE
(własna działalność)

inwestor:

Nadleśnictwo Krynkki z/s w Poczopku, Poczopek 6D, 16-113 Szudziałowo

Naзва obiektu:

"Projekt przebudowy drogi leśnej nr 19"

Termin opracowania:

"Przebudowa drogi leśnej nr 19"

Naзва opracowania:

PRZEKROJE NORMALNE - odcinek prosty

Imię i nazwisko:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Projektant:

tech. Zbigniew Koper

Opracował:

inż. Tomasz Rykowski

STREETWISE Tomasz Rykowski

13-100 Nidzica, Dobrzyń 23

Tel. 691-022-179

NIP: 984-007-64-12

REGON: 281494079

E-Mail: rykowski@streetwise.pl

Strona:

P.B.

Skala:

1:50

Data:

GRUDZIEŃ 2014

3.1