
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111290-7	Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112100-6	Roboty w zakresie kopania rowów
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 19
ADRES INWESTYCJI: woj. Podlaskie Powiat: Sokólski Gmina: Szudziałowo obręb ewidencyjny 201110_2.0023: Poczopek, Gmina Szudziałowo działki nr: 754/1, 755, 764, 766, 767, 777, 778, 790
NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO KRYNKI Z/S W POCZOPKU
ADRES INWESTORA: POCZOPEK 6D 16-113 SZUDZIAŁOWO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa tech. Mateusz Bownik upr. nr ewid. T/40051488/12

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

drogowa inż. Tomasz Rykowski

DATA OPRACOWANIA: 2019-12-15

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2019-12-15

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1		ROBOTY POMIAROWE		
1 d.1.1	D.01.01.01.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	
		3,424	km	
				3,424
1.2		USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		
2 d.1.2	D.01.02.01.0	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	
		65	szt.	
				65,000
3 d.1.2	D.01.02.01.0	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	
		83	szt.	
				83,000
4 d.1.2	D.01.02.01.0	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	
		0,5	ha	
				0,500
5 d.1.2	D.01.02.01.0	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2	
		5000	m2	
				5 000,000
2		ROBOTY ZIEMNE		
2.1		ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE		
6 d.2.1	D.02.02.02.1	Wykopy - materiał do ponownego wykorzystania w nasypach, miejscach zaniżonych. Pozostałą ilość materiału rozplantować poza pas drogowy lub w miejsce wskazane przez Inwestora. W wykopach zawarte jest wykonanie rowów. Obmiar wg. Tabeli robót ziemnych.	m3	
		2922	m3	
				2 922,000
7 d.2.1	D.02.02.02.1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Nasyp (wykorzystać materiał z wykopów)	m3	
		2303	m3	
				2 303,000
8 d.2.1	D.02.02.02.1	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III	m3	
		poz.7	m3	
				2 303,000
3		PODBUDOWA		
3.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA		
9 d.3.1	D.04.01.01.3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogę leśną, mijanki/poszerzenia, skrzyżowania, zjazdy leśne oraz pobocza.	m2	
		18404	m2	
				18 404,000
4		NAWIERZCHNIA		
10 d.4.4	D.05.01.03.1	Warstwa dolna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 11 cm: - na jezdni, skrzyżowaniu, zjazdach leśnych, - pobocza (szerokości 0,50 m), - mijankach/poszerzeniach. Krotność = -4	m2	
		22075,3 + 3846,9 + 455,6	m2	
				26 377,800

Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
11 d.4	D.05.02.01 11	Warstwa górna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm z doziarnieniem kruszywem łamanym w ilości 70% gr. po zagęszczeniu 9 cm: - na jezdni, skrzyżowaniu, zjazdach leśnych, - pobocza (szerokości 0,50 m), - mijankach/poszerzeniach.	m2	
		22075,3 + 3679,5 + 455,6	m2	
				26 210,400
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
12 d.5	D.03.02.01	Przepust z rury HDPE Ø 400 mm.	m	
		93	m	
				93,000
13 d.5	D.03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m3	
		93 * 0,4 * 0,25	m3	
				9,300
14 d.5	D.03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm na kamieniu podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm.	ścian k.	
		20	ścian k.	
				20,000