

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Droga leśna - naprawa drogi
Droga leśna o nr in. 220/520
Naprawa drogi po uszkodzeniach od deszczu

Adres: Krzywaczka leśnictwo Harbutowice

Kody CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Inwestor: Nadleśnictwo Myślenice
Szpitalna
32-400 Myślenice

Wykonawca:

Sporządził: Piotr Płoskonka
Sprawdził:
Data opracowania: 29.04.2024

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		km 1+910-1+943			
1.1	KNNR 1 0407-0301	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii IV 33*1,5*1,5*0,5	m3		37,125
			m3	37,125	
1.2	KNR 2-31 1101-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm. ANALOGIA: Naprawa wymytej nawierzchni jezdni i poboczy 33*1	m2		33,000
			m2	33,000	
1.3	KNR 2-31 1101-0400	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi - za każdy dalszy 1 cm ANALOGIA: Wymyta nawierzchnia jezdni i poboczy Krotność=10 33*1	m2		33,000
			m2	33,000	
1.4	KNR 2-31 1401-0600	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie 33	m2		33,000
			m2	33,000	
1.5	KNR 2-31 1401-0700	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,zagęszczanie 33*1	m2		33,000
			m2	33,000	
2		km 1+195-1+958			
2.1	KNNR 1 0407-0301	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii IV 8*0,4*0,4*0,5	m3		0,640
			m3	0,640	
2.2	KNR 2-31 1101-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm. ANALOGIA: Naprawa wymytej nawierzchni jezdni i poboczy 8*0,7	m2		5,600
			m2	5,600	
2.3	KNR 2-31 1101-0400	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi - za każdy dalszy 1 cm ANALOGIA: Wymyta nawierzchnia jezdni i poboczy Krotność=15 8*0,7	m2		5,600
			m2	5,600	
2.4	KNR 2-31 1401-0600	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie 8*0,7	m2		5,600
			m2	5,600	
2.5	KNR 2-31 1401-0700	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,zagęszczanie 8*0,7	m2		5,600
			m2	5,600	