


PROJEKTOWANY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ			
l.poj	pomieszczenie	pow. [m²]	posadzka
1.1	FOYER	28,40	GRES
1.2	SALA ZABRAŃ	82,47	GRES
1.3	POKÓJ BIUROWY - MAŁA SALA	24,97	GRES
1.4	WC - MĘSKIE	4,84	TERAKOTA
1.5	WC - KOBIECY	3,84	TERAKOTA
1.6	SZATNIA	3,77	GRES
1.7	RECEPCJA	5,00	GRES
1.8	SCHÓWEK KATERINGOWY	3,92	GRES
RAZEM PIĘTRO		157,21	

wentylacja mechaniczna



UWAGI:

- instalacje elektryczne wykonać przewodem typu YDY podtynkowo i przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem oraz w korytkach /drabinkach kablowych
- stosować przewody o izolacji 750V
- **między strefami pożarowymi przejścia kabli zabezpieczyć parametrami nie gorszymi od danej strefy**
- gniazda w pomieszczeniach wilgotnych min. IP44
- ilość wtyków gniazd ustalić z Inwestorem
- gniazda montowane obok siebie układać we wspólnej ramce
- dokładne rozmieszczenie urządzeń dostosować do aranżacji pomieszczenia
- lokalizacja gniazd zgodnie z aranżacją pomieszczenia, umiejscowieniem biurka/komputera itp
- sterowanie wentylacją/klimatyzacją wg oddzielnego opracowania
- do zasilania urządzeń pozostawić zapas kabla ok. 3m lub zabudować gniazdo, zgodnie z zaleceniem producenta.
- przekroje kabli dostosować do mocy znamionowej urządzenia
- dokładna lokalizacja urządzeń sanitarnych i technologii wg. rysunków branżowych
- montaż instalacji wykonywać w koordynacji z pozostałymi branżami
- wszystkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami
- część opisowa stanowi integralny element dokumentacji
- dokumentację rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

System instalacji wewnętrznej TN-S

Sposób ochrony przeciwporażeniowej:

- podstawowa - przed dotykem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
- dodatkowa - przed dotykem pośrednim szybkie wyłączanie urządzenia

jaszczak-szadkowska

architekci

autorska pracownia architektury - jaszczak piotr

pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17, tel. 42 633 60 56

architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl
www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	GMINA BABIMOST 66-110 BABIMOST UL. RYNEK 3		
OBIEKT:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
TYTUŁ OPRACOW.:	PROJEKT CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ		
ADRES:	Miasto Babimost, ul. M.J. Piłsudskiego 2 działka nr 861		
TYTUŁ RYS.:	RZUT PIĘTRA - instalacja gniazd		PODPIS:
WYKONAŁ:	mgr inż. Dawid Furmaniak upr. WKP/0192/POOE/17		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr Furmaniak upr. WKP/0405/POOE/11		
SKALA: 1:100	DATA: 11. 2019	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	RYS. NR E3